

令和8年度 第6008号

五戸川 河床整理(緊急浚渫推進)工 事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 市川町 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1				
雑木伐採工							
		式	1				
伐木除根工							
		式	1				
伐木除根							内 1号
		m2	4,100				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 2号
		m3	2,200				
土砂等運搬							内 3号
		m3	2,200				
残土処理工							
		式	1				
積込							内 4号
		m3	2,200				
土砂等運搬							内 5号
		m3	2,200				
建設発生土処分							内 6号
		m3	2,200				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路							
		式	1				
敷砂利							内 7号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
準備費							
		式	1				
木根等処分費							内 8号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木除根						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:中)10～50本100m2未満						03-02-03
CB320510		m2	4, 100				管理費区分 : 0
集積積み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	4, 100				管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 21. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	12. 7				管理費区分 : 0
処分費 木くず(生木・枝・幹)							
ZZ99*01*01001		t	7				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	2, 200				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5, 000m3未満, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 40以下	m3	2, 201				単 1号 02-01-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	2,200				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	2,201				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	建設発生土処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*01003		m3	2, 201				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 2号
		m3	49				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 8. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	3. 6				管理費区分 : 0
処分費							
木くず(伐根材)		t	2				管理費区分 : T
ZZ99*01*01002							
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 40以下	単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 3号 02-01-06 管理費区分：0		
WK210340			日	0. 357					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0		
ZS3000004			式	1					
合計							円／m3		
単価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	敷砂利		単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0		
			m3	105					
整地 CB210610		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0		
			m3	100					
合 計									
単 価							円／m3		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	133			管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1			オプション入力
雑木伐採工 (0002)	式	1			オプション入力
伐木除根工 (0003)	式	1			オプション入力
伐木除根 (0004)	m2	4,100			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	4,100			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:中)10～50本100m2未満			
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	4,100			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬(伐木除根)					単価補正
	m3	12.7			CB320580
J01 積込条件		機械施工			管理費区分 0
J02 除根作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		21.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0
J10 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
処分費					単価補正
木くず(生木・枝・幹)	t	7			ZZ99*01*01001
					管理費区分 T
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
河川土工(0005)					単価補正
	式	1			オプション入力
掘削工(0006)					オプション入力
	式	1			
掘削(0007)					オプション入力
	m3	2,200			第0002号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	2,200			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
土砂等運搬 (0008)					単価補正
	m3	2,200			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	2,201			WB211810 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		40以下			
残土処理工 (0009)					単価補正
	式	1			オプション入力
積込 (0010)					オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3
	m3	2,200			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	2,200			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
土砂等運搬 (0011)	m3	2,200			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	2,201			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設発生土処分 (0012)	m3	2,200			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
建設発生土受入費	m3	2,201			ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0013)	式	1			オプション入力
工事用道路 (0014)	式	1			オプション入力
敷砂利 (0015)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	m3	49			オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クラッシャー RC-40	m3	105			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	100			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		敷均し(ルース)			
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			
J03 障害の有無		無し			
直接工事費 (0016)	式	1			
共通仮設 (0017)	式	1			
共通仮設費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1			
準備費 (0019)	式	1			
木根等処分費 (0020)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	3.6			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(機械・除根有・DID無) J10 費用の内訳		機械施工 有り 無し 8.5km以下 全ての費用			
処分費 木くず(伐根材)	t	2			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0021)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1				
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1				
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0024)	式	1				
現場管理費 (0025)	式	1				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.84%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02			
工事原価 (0026)	式	1				
一般管理費等 (0027)	式	1				
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0028)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1			
工事費計 (0030)	式	1			

[illegible]

第6008号

五戸川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

数量集計表

(八戸市大字市川町 地内)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
河川工事					施工延長 L= 350.0m	式	1	1			
	雑木伐採工					式	1	1			
		伐木除根工				式	1	1			
			伐木除根	内 1号		m2	4,097.50	4,100			
				CB320510	伐木(人力施工：中)	m2	4,097.50	4,100			
				CB320560	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	4,097.50	4,100			
					除根作業の有無：無し						
					費用の内訳：全ての費用						
				CB320580	運搬(伐木除根)	m3	12.72	12.7			
					積込条件：機械施工						
					除根作業の有無：無し						
					DID区間の有無：無し						
					運搬距離：21.5km以下						
					タイヤ損耗費：良好						
				ZZ99*01*01001	木くず処分費(生木)(枝・幹)	t	7.00	7.0			管理区分:T
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	内 2号		m3	2,201.25	2,200			
				CB210110	掘削	m3	2,201.25	2,200			
					土質：土砂						
					施工方法：オープンカット						
					押土の有無：無し						
					障害の有無：無し						
					施工数量：5,000m3未満						
			土砂等運搬	内 3号		m3	2,201.25	2,200			
				WB211810	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)	m3	2,201.25	2,201			
					施工数量：5,000m3未満						
					積込機種：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						
					運搬距離：40m以下						
		残土処理工				式	1	1			
			積込(ルーズ)	内 4号		m3	2,201.25	2,200			
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	2,201.25	2,200			
					土質：土砂						
					作業内容：50,000m3未満						
			土砂等運搬	内 5号		m3	2,201.25	2,200			
				CB210110	土砂等運搬	m3	2,201.25	2,201			
					土砂等発生現場：標準						
					積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						

五戸川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

(八戸市大字市川町 地内)

[illegible]

第6008号

五戸川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

数量計算書

(八戸市大字市川町 地内)

工 種	種 別	細 別	規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備 考
施工延長 L =		350.0	m		
河川工事				N = 1 式	
雑木伐採工				N = 1 式	
	伐木除根工			N = 1 式	
		伐木除根		A = 4,097.50 ÷ 4,100 ÷ 4,100 m2	
		伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力施工：中)	A = 4,097.50 = 4,097.50 ÷ 4,100 m2	
		集積積み込み(機械施工)	除根無し	a1= 4,097.50 = 4,097.50 ÷ 4,100 m2	
		運搬【木くず(生木)】	除根無し	v1= 7.00 ÷ 0.55 t/m3 = 12.72 ÷ 12.7 ÷ 13 m3	D=21.5km以下
		処分費	木くず(生木)(枝・幹)	w1= (想定量) 7.00 ÷ 7.0 ÷ 7 t	管理区分:T
河川土工				N = 1 式	
	掘削工	掘削	土砂	V = 1,792.50 + 408.75 = 2,201.25 ÷ 2,200 ÷ 2,200 m3	
		土砂等運搬	不整地運搬車	V = = 2,201.25 ÷ 2,201 m3	D=40m以下
	残土処理工	積込(ルーズ)	土砂	V = = 2,201.25 ÷ 2,200 m3	
		土砂等運搬	土砂	V = = 2,201.25 ÷ 2,201 ÷ 2,200 m3	D= 9.5km以下
		建設発生土処分		V = = 2,201.25 ÷ 2,201 m3	管理区分:T
仮設工				N = 1.00 式	
	工事用道路			L = 350.0 × 1 = 350.0 ÷ 350.0 m	
		敷砂利	RC-40,t=10cm	A = 2.8 × 350.0 = 980.0 ÷ 980.0 m2	
				V = 980.0 × 0.1 × 50.0% = 49.0 ÷ 49.0 m3	

第6008号

五戸川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

(八戸市大字市川町 地内)

積 計 算 表

測 点	距 離				測 点	距 離	雑木伐採 (右岸)			摘 要
		断 面	平均断面	立 積			幅	平均断面	平 積	
No. 0	—		—	—	No. 0	—	13.0	—	—	
No. 0 + 25.0					No. 0 + 25.0	25.0	10.6	11.80	295.00	
No. 0 + 50.0					No. 0 + 50.0	25.0	11.5	11.05	276.25	
No. 0 + 75.0					No. 0 + 75.0	25.0	12.0	11.75	293.75	
No. 1					No. 1	25.0	11.2	11.60	290.00	
No. 1 + 25.0					No. 1 + 25.0	25.0	13.9	12.55	313.75	
No. 1 + 50.0					No. 1 + 50.0	25.0	12.1	13.00	325.00	
No. 1 + 75.0					No. 1 + 75.0	25.0	7.0	9.55	238.75	
No. 2					No. 2	25.0	14.0	10.50	262.50	
No. 2 + 25.0					No. 2 + 25.0	25.0	15.0	14.50	362.50	
No. 2 + 50.0					No. 2 + 50.0	25.0	9.7	12.35	308.75	
No. 2 + 75.0					No. 2 + 75.0	25.0	9.9	9.80	245.00	
No. 3					No. 3	25.0	10.2	10.05	251.25	
No. 3 + 25.0					No. 3 + 25.0	25.0	10.8	10.50	262.50	
No. 3 + 50.0					No. 3 + 50.0	25.0	19.0	14.90	372.50	
計					計	350.0			4,097.50	

第6008号

五戸川 河床整理(緊急浚渫推進) 工事

(八戸市大字市川町 地内)

積 計 算 表

測 点	距 離	掘削 (左岸)			測 点	距 離	掘削 (右岸)			摘 要
		断 面	平均断面	立 積			幅	平均断面	平 積	
No. 0	—		—	—	No. 0	—		—	—	
No. 0 + 25.0					No. 0 + 25.0					
No. 0 + 50.0					No. 0 + 50.0					
No. 0 + 75.0					No. 0 + 75.0					
No. 1					No. 1					
No. 1 + 25.0					No. 1 + 25.0					
No. 1 + 50.0					No. 1 + 50.0					
No. 1 + 75.0					No. 1 + 75.0					
No. 2					No. 2					
No. 2 + 25.0					No. 2 + 25.0					
No. 2 + 35.0		0.0	0.00	0.00	No. 2 + 50.0					
No. 2 + 50.0	15.0	20.0	10.00	150.00	No. 2 + 75.0					
No. 2 + 75.0	25.0	55.7	37.85	946.25	No. 3					
No. 3	25.0	0.0	27.85	696.25	No. 3 + 25.0		0.0	0.00	0.00	
No. 3 + 25.0					No. 3 + 50.0	25.0	32.7	16.35	408.75	
No. 3 + 50.0										
計	65.0			1,792.50	計	25.0			408.75	