

県営相坂川左岸地区基幹水利施設管理事業
三本木幹線駅前チェックゲート塗装塗替工事

特記仕様書

青森県上北農林水産事務所

第1章 総則

県営相坂川左岸地区基幹水利施設管理事業駅前チェックゲート塗装塗替工事の施工にあたっては、青森県農林水産部農村整備課制定の「農村整備土木工事共通仕様書」及び農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等共通仕様書」（以下「共通仕様書（施）」という。）に基づいて実施する。なお、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特記仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目 的

本工事は、県営相坂川左岸地区基幹水利施設管理事業における三本木幹線駅前チェックゲートの塗装塗替工事をするものである。

2. 工事場所

十和田市東一番町地内

3. 工事概要

本工事は、三本木幹線駅前チェックゲートの塗装塗替工事で、その概要は次のとおりである。

- | | |
|--------------------|----------------------|
| (1) 三本木幹線駅前チェックゲート | 一式 |
| 1) 型 式 | 自動水位調節ゲート |
| 2) 設置数 | 1 門 |
| 3) 寸 法 | 純径間 4.40 m×扉高 1.90 m |
| 4) 改修内容 | 塗装塗替え |

4. 工事数量

「工事数量表」のとおりである。

第3章 塗 装

1. 塗装仕様

塗装仕様は次のとおりとする。

施工場所	工程	塗料名	標準膜厚 (μ m)
現場 水中部	素地調整	塗膜剥離剤	
	プライマー処理	エポキシジンクリッチプライマー	[15]
	下塗り (1)	エポキシ樹脂塗料下塗り (水中部用)	100
	下塗り (2)	エポキシ樹脂塗料下塗り (水中部用)	100
	中塗り	エポキシ樹脂塗料中塗り	40
	上塗り	エポキシ樹脂塗料上塗り	40
	計		280

施工場所	工程	塗料名	標準膜厚 (μ m)
現場 大気部	素地調整	塗膜剥離剤	
	プライマー処理	エポキシジンクリッチプライマー	[15]
	下塗り (1)	エポキシ樹脂塗料下塗り (大気部用)	80
	下塗り (2)	エポキシ樹脂塗料下塗り (大気部用)	80
	中塗り	ふっ素樹脂塗料中塗り	40
	上塗り	ふっ素樹脂塗料上塗り	30
	計		230