

令和 8 年度

基幹水利施設管理事業
相基幹第44号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費				
1. 自動水位調節ゲート塗装工				
(1) 湿式塗膜剥離剤工				
湿式塗膜剥離剤工		式	1.000	
産業廃棄物処理工		式	1.000	
輸送費(仮設材)	基本運賃(自動入力), 12m 以内, 40kmまで, 片道計上, 計上しない,,, 0.0, 0.0	ton	0.200	
鉛含有剥離塗膜		ton	0.200	
(2) 塗替塗装工				
塗替塗装工		式	1.000	
塗替塗料(常時水中部用)	エポキシ樹脂系	m ²	55.800	
塗替塗料(屋外大気部用)	フッ素樹脂系	m ²	53.700	
準備費				
1. 準備工				
(1) 準備工				
塗膜溶出試験	鉛・クロム・PCB	式	1.000	
塗膜溶出試験	鉛・クロム・PCB	検体	1.000	
塗膜剥離試験		式	1.000	
塗膜剥離試験		回	1.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
足場工		式	1.000	
足場設置・撤去	単管足場, 安全ネットなし	掛m ²	37.400	
仮囲工		式	1.000	
仮囲仮設材	仮設材共用月数: 1カ月、 仮囲い面積: 135.3m ²	式	1.000	
防護工(板張)	片側朝顔, 1月	m ²	172.700	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
防護工(シート張)	プレートガード・ボックスガード, 鋼橋塗装, 片側朝顔, 1月	m ²	172.500	
湿式塗膜剥離剤工用養生シート敷設・撤去工		m ²	37.400	
安全費				
1. 安全対策工				
(1)安全対策工				
クリーンルーム		式	1.000	
クリーンルーム	2,350×5,700	棟	1.000	
クリーンルーム納入・引取		回	1.000	
エアシャワー		式	1.000	
エアシャワー	9.0m ³ /min、期間：10日間、基本料・サポート料込	台	1.000	
プレフィルター	エアシャワー用	枚	1.000	
HEPAフィルター	エアシャワー用	枚	1.000	
粉塵専用掃除機		式	1.000	
粉塵専用掃除機	26L、期間：10日間、基本料・サポート料込	台	1.000	
環境FESフィルターバック	粉塵掃除機用	枚	1.000	
HEPAフィルター	粉塵掃除機用	枚	1.000	
負圧集塵装置		式	1.000	
負圧集塵装置	5.7m ³ /min、期間：10日間、基本料・サポート料込	台	1.000	
1次プレフィルター	負圧集塵装置用	枚	1.000	
2次プレフィルター	負圧集塵装置用	枚	1.000	
HEPAフィルター	負圧集塵装置用	枚	1.000	
機材納入・引取		式	1.000	
機材納入・引取	エアシャワー、粉塵専用掃除機、負圧集塵装置分	回	1.000	
呼吸用保護・化学防護服・防護手袋・シューズカバー		式	1.000	
電動ファン付呼吸用保護具		個	6.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
呼吸用保護具用フィルター		個	71.000	
使い捨て化学防護服		個	71.000	
防護手袋		組	71.000	
シューズカバー		組	71.000	