

令和8年度

基幹水利施設管理事業
相基幹第44号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費				
・自動水位調節ゲート塗装工				
・ ・ 湿式塗膜剥離剤工				
・ ・ ・ 湿式塗膜剥離剤工		式	1.000	
清掃・水洗い		m ²	109.500	算出数量：100.000 m ²
＊普通作業員		人	1.200	
＊雑品	集計対象任意指定用		0.070	
塗膜除去	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m ²	109.500	算出数量：50.000 m ²
＊橋りょう世話役		人	2.800	
＊橋りょう塗装工		人	13.200	
＊インパイロワン	塗布量1.0kg/m2×ロス率15%	kg	57.500	
＊雑品	集計対象任意指定用		0.092	
廃材の回収・積込		m ²	109.500	算出数量：50.000 m ²
＊橋りょう塗装工		人	2.200	
＊普通作業員		人	1.200	
＊雑品	集計対象任意指定用		0.220	
・ ・ ・ 産業廃棄物処理工		式	1.000	
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上 区分:計上しない,,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	0.200	
鉛含有剥離塗膜		ton	0.200	
・ ・ 塗替塗装工				
・ ・ ・ 塗替塗装工		式	1.000	
塗装塗替え(常時水中部)		m ²	55.800	算出数量：1.000 m ²
＊塗替塗料(常時水中部用)	エポキシ樹脂系	m ²	1.000	
＊橋りょう塗装工		人	0.440	
塗装塗替え(屋外大気部)		m ²	53.700	算出数量：1.000 m ²
＊塗替塗料(屋外大気部用)	フッ素樹脂系	m ²	1.000	
＊橋りょう塗装工		人	0.480	
準備費				
・準備工				
・ ・ 準備工				
・ ・ ・ 塗膜溶出試験		式	1.000	

塗膜溶出試験	鉛・クロム・PCB	検体	1.000	
・・・塗膜剥離試験		式	1.000	
塗膜剥離試験		回	1.000	
・仮設工				
・・・仮設工				
・・・足場工		式	1.000	
足場設置・撤去	足場区分:単管足場,安全ネット区分:安全ネットなし	掛㎡	37.400	
・・・仮囲工		式	1.000	
仮囲い設置・撤去	Pタイプ	㎡	135.300	算出数量:100.000 ㎡
*土木一般世話役		人	1.200	
*普通作業員		人	5.000	
*バックホウ(クローラ型)	バケット容量0.28m2	台・日	0.600	
仮囲仮設材	仮設材共用月数:1カ月、仮囲い面積:135.3m2	式	1.000	
防護工(板張)	朝顔区分:片側朝顔,防護部の供用月数(月):1月	㎡	172.700	
防護工(シート張)	桁形式:プレート・スター・ボックス・ガード,目的区分:鋼橋塗装,朝顔区分:片側朝顔,防護部を供用している月数(月):1月	㎡	172.500	
湿式塗膜剥離剤工用養生シート敷設・撤去工		㎡	37.400	
安全費				
・安全対策工				
・・・安全対策工				
・・・クリーンルーム		式	1.000	
クリーンルーム	2,350×5,700	棟	1.000	
クリーンルーム納入・引取		回	1.000	
・・・エアシャワー		式	1.000	
エアシャワー	9.0m3/min、期間:10日間、基本料・サポート料込	台	1.000	
プレフィルター	エアシャワー用	枚	1.000	
HEPAフィルター	エアシャワー用	枚	1.000	
・・・粉塵専用掃除機		式	1.000	
粉塵専用掃除機	26L、期間:10日間、基本料・サポート料込	台	1.000	
環境FESフィルターバック	粉塵掃除機用	枚	1.000	
HEPAフィルター	粉塵掃除機用	枚	1.000	
・・・負圧集塵装置		式	1.000	
負圧集塵装置	5.7m3/min、期間:10日間、基本料・サポート料込	台	1.000	
1次プレフィルター	負圧集塵装置用	枚	1.000	
2次プレフィルター	負圧集塵装置用	枚	1.000	

HEPAフィルター	負圧集塵装置用	枚	1.000	
・ ・ ・ 機材納入・引取		式	1.000	
機材納入・引取	エアシャワー、粉塵専用掃除機、負圧集塵装置分	回	1.000	
・ ・ ・ 呼吸用保護・化学防護服・防護手袋・シューズカバー		式	1.000	
電動ファン付呼吸用保護具		個	6.000	
呼吸用保護具用フィルター		個	71.000	
使い捨て化学防護服		個	71.000	
防護手袋		組	71.000	
シューズカバー		組	71.000	