

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業
十三湖 2 期経営体第201号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 暗渠排水工				
吸水渠 (φ 50)	トレンチャ掘削	m	9,972	
吸水渠 (φ 60)	トレンチャ掘削	m	5,316	
吸水渠 (φ 75)	トレンチャ掘削	m	2,592	
吸水渠 (φ 100)	トレンチャ掘削	m	815	
吸水渠 (φ 125)	トレンチャ掘削	m	50	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 100)	トレンチャ掘削	m	150	
集水渠 (ほ場整備工) (φ 125)	トレンチャ掘削	m	105	
集水渠	補助暗渠	m	345.000	
水閘上下流部	φ 100	m	84.300	
水閘上下流部	φ 125	m	63.600	
水閘	φ 100 排水路部	箇所	27.000	
水閘	φ 125 排水路部	箇所	18.000	
水閘	φ 100 道路横断部	箇所	3.000	
水閘	φ 125 道路横断部	箇所	3.000	
集水渠 (管理孔)	無孔管 φ 50	箇所	51.000	
吸水渠接合部材		式	1.000	
集水渠接合部材		式	1.000	
構造物取壊し工	(排水溝部) 0.15×0.15×0.06	m ³	0.100	
2. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
道路補修工		m ²	2,022.000	
(2) 除雪工				
除雪工		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. その他				