

令和 8 年度

県営通作条件整備事業

東部三沢第 2 農道保全第4号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
床掘り		m3	33.000	
(2)盛土工				
埋戻		m3	28.000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	42.000	
基面整正		m ²	2.000	
(4)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	2.000	
整地		m3	2.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	アスファルト舗装版、 t=15cm以下	m	6.800	
舗装版破砕	アスファルト舗装版、 t=15cm以下	m ²	2.900	
殻運搬	As塊 L=17.7km	ton	0.300	
泥水運搬工	As汚泥 L=34.1km	m3	0.008	
3. 防雪柵工				
(1)防雪柵基礎工				
基礎杭	鋼管杭 φ 318.5×6mm L=1.5m	本	42.000	
基礎杭	鋼管杭 φ 318.5×6mm L=2.0m	本	1.000	
基礎杭	鋼管杭 φ 318.5×6mm L=5.5m	本	1.000	
鋼管杭杭頭処理工		箇所	44.000	
鋼管打込金具リース代		現場	1.000	
基礎砕石	脱着部	m ²	1.600	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	脱着部	m ³	0.800	
型枠	脱着部	m ²	4.400	
(2)防雪柵工				
防雪柵	折畳式下部収納型吹払柵 標準式 3.0mスパン	m	6.000	
防雪柵	折畳式下部収納型吹払柵 標準式 3.5mスパン	m	7.000	
防雪柵	折畳式下部収納型吹払柵 標準式 4.0mスパン	m	140.000	
防雪柵	折畳式下部収納型吹払柵 脱着式 4.0mスパン	m	16.000	
送り止め		基	1.000	
脱着蓋	防雪柵 (脱着部)	枚	2.000	
(3)付属物工				
視線誘導標	自発光式視線誘導標	本	5.000	
4. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	58	
5. その他				