

令和 8 年度

工事番号 教施第 8－3 1 号

むつ工業高等学校防球ネット改修 工事 設計書

参 考 資 料

むつ市文京町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウンド・コート整備							
		式	1				
グラウンド・コート施設整備工							
		式	1				
グラウンド・コート柵工							
		式	1				
防球ネット							内 1号
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 2号
		m3	3				
付属物取壊し							内 3号
		式	1				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 4号
		m3	3				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 5号
		m3	3				
現場発生品運搬	発生材種類:防球ネット(廃ﾌﾗ)						内 6号
		t	0.1				
現場発生品処分	発生材種類:防球ネット(廃ﾌﾗ)						内 7号
		t	0.1				

設計内訳書（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	防球ネット						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防球ネット設置工							単 1号
		式	1				管理費区分：0
防球ネット設置工(材料費)							単 2号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 3号 06-01-04
WB824010		m3	2.5				管理費区分：0
合計							

- 3 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	付属物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設ネット・ワイヤー等解体							
ZZ99*01*03001		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	2.5				管理費区分：0
合計							

- 4 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
処分費(t)							単 4号 01-02-02
	WB020052		t	6.2			管理費区分:T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	現場発生品運搬	発生材種類:防球ネット(廃ﾌﾗ)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
現場発生品及び支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,2.0km以下					01-02-02
	CB010410		t	0.1			管理費区分:0
合計							

- 5 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	現場発生品処分	発生材種類:防球ネット(廃ﾌﾗ)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
処分費(t)							単 5号 01-02-02
	WB020052		t	0.1			管理費区分:T
合計							

- 6 -

青森県

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号	防球ネット設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建柱 S-THP 19-22-15	ZZ99*01*01001							
			本	18			管理費区分：0	
根かせ取付	ZZ99*01*01002							
			個	36			管理費区分：0	
ビーム取付	ZZ99*01*01003							
			本	4			管理費区分：0	
ポスト取付	ZZ99*01*01004							
			本	18			管理費区分：0	
プレス取付	ZZ99*01*01005							
			箇所	34			管理費区分：0	
垂直線取付	ZZ99*01*01006							
			箇所	3			管理費区分：0	
水平線取付	ZZ99*01*01007							
			スパン	17			管理費区分：0	
ネット取付	ZZ99*01*01008							
			m2	2,296.3			管理費区分：0	
ネット加工	ZZ99*01*01009							
			式	1			管理費区分：0	
防護マット取付 取付ロープ含む	ZZ99*01*01010							
			枚	18			管理費区分：0	
ラフデレンクレーン 25t吊							単 6号	
			日	12			管理費区分：0	
ラフデレンクレーン 10t吊							単 7号	
			日	2			管理費区分：0	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号	防球ネット設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホ							単 8号	
			日	9			管理費区分：0	
高所作業車							単 9号	
			日	17			管理費区分：0	
合計								

2次単価表

						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号	防球ネット設置工(材料費)		単位	式	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートボール S-THP 19-22-15	ZZ99*01*02001						
			本	18			管理費区分：0
根かせ 1.2m ベント 特注品	ZZ99*01*02002						
			個	36			管理費区分：0
ジョイントビーム 柱間 10m	ZZ99*01*02003						
			本	4			管理費区分：0
SPHベント	ZZ99*01*02004						
			個	34			管理費区分：0
SPHベント L	ZZ99*01*02005						
			個	38			管理費区分：0
SPHベント 2L	ZZ99*01*02006						
			個	54			管理費区分：0
銅より線 38sq	ZZ99*01*02007						
			m	1,108.6			管理費区分：0
銅より線 55sq	ZZ99*01*02008						
			m	584.1			管理費区分：0
巻付ケリッパ 38sq	ZZ99*01*02009						
			本	28			管理費区分：0
巻付ケリッパ 55sq	ZZ99*01*02010						
			本	68			管理費区分：0
ワイヤー ステンレス φ6	ZZ99*01*02011						
			m	45			管理費区分：0
クリップ KT φ6	ZZ99*01*02012						
			個	12			管理費区分：0

2次単価表

						単価使用年月	2026.08
						歩掛適用年月	2026.08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号	防球ネット設置工(材料費)		単位	式	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ターンバックル 5/8 (E/E)	ZZ99*01*02013						
			個	28			管理費区分：0
ターンバックル 3/4 (E/E)	ZZ99*01*02014						
			個	34			管理費区分：0
高強力ネット 660T 28本 40m/m目	ZZ99*01*02015						
			m2	2,571.7			管理費区分：0
リンク ステンレス φ4×35	ZZ99*01*02016						
			個	1,889			管理費区分：0
Cリンク ステンレス φ6	ZZ99*01*02017						
			個	355			管理費区分：0
ロープ ボリ φ8	ZZ99*01*02018						
			m	1,172.6			管理費区分：0
ロープ ボリ φ4	ZZ99*01*02019						
			m	114			管理費区分：0
結束糸	ZZ99*01*02020						
			kg	11.7			管理費区分：0
アイナット メッキ M20	ZZ99*01*02021						
			個	14			管理費区分：0
シャックル メッキ φ16	ZZ99*01*02022						
			個	4			管理費区分：0
シャックル メッキ φ12	ZZ99*01*02023						
			個	14			管理費区分：0
分けシナール 中	ZZ99*01*02024						
			個	28			管理費区分：0

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 2号	防球ネット設置工(材料費)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分けシブ 大	ZZ99*01*02025						管理費区分：0	
		個	68					
防護マット ハメ式 2m φ450用	ZZ99*01*02026						管理費区分：0	
		枚	18					
合計								

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.08			
						歩掛適用年月		2026.08			
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単 3号 WB824010		構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007										管理費区分：0	
						m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004										管理費区分：0	
						式	1				
合計											
単価										円／m3	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.08	
						歩掛適用年月		2026.08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 鉄筋Co塊		Y007600001001					管理費区分：T		
			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ Y007600001002			t	100			管理費区分 : T		
合計									
単価							円／t		

單価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 14 -

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 15 -

青森県

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ			単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要
運 転 手 (特 殊)			R0114						管理費区分：0
				人	1				
小型ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ)〔標準〕 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0. 08m3			M000201032	機械条件:運転日当り損料					管理費区分：0
				日	1				
合 計									
単 価									円／日

3 次単価表

3次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	高所作業車			単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			R0114					管理費区分：0	
				人	1				
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m			L001081002					管理費区分：0	
				日	1				
合計									
単価								円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
グラウンド・コート整備 (0001)	式	1			
グラウンド・コート施設整備工 (0002)	式	1			
グラウンド・コート柵工 (0003)	式	1			
防球ネット (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防球ネット設置工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
建柱 S-THP 19-22-15	本	18			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 20 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
根かせ取付	個	36			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ヒーム取付	本	4			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バンド取付	本	18			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ブレース取付	箇所	34			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 21 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
垂直線取付	箇所	3			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
水平線取付	スパン	17			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ネット取付	m2	2,296.3			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ネット加工	式	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 22 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
防護ネット取付 取付ロープ含む	枚	18			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ラフテレンスクレーン 25t吊	日	12			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 23 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ラフテレンスクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 25t吊					単価補正 L001130006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	日	1 有り 補正しない			単価補正
ラフテレンスクレーン 10t吊					オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
土木一般世話役	人	0.5			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
普通作業員	人	1			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 24 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ラフテレンスクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 10t吊					単価補正 L001130011001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	日	1 有り 補正しない			単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ					オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運転手(特殊)	人	1			単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
小型ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.08m3					単価補正 M000201032 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
K01 機械使用条件	日	1 運転日当り損料			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 25 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高所作業車	日	17			単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型 標準タイプ 作業床高さ12m	日	1			L001081002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
防球ネット設置工(材料費)	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 26 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリートボール S-THP 19-22-15	本	18			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
根かせ 1.2m バンド特注品	個	36			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ジョイントビーム 柱間 10m	本	4			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
SPHバンド	個	34			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 27 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ L	個	38			単価補正 ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
SPHﾊﾞﾝﾄﾞ 2L	個	54			単価補正 ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
銅より線 38sq	m	1,108.6			単価補正 ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
銅より線 55sq	m	584.1			単価補正 ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 28 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38sq	本	28			ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 55sq	本	68			ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ワイヤー ステンレス φ6	m	45			ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｸﾘｯﾌﾟ KT φ6	個	12			ZZ99*01*02012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾀｰﾝﾊﾟｯｸﾙ					ZZ99*01*02013

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 29 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
5/8(E/E)	個	28			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ターンバックル 3/4(E/E)	個	34			ZZ99*01*02014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
高強力ネット 660T 28本 40m/m目	m2	2,571.7			ZZ99*01*02015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
リング ステンレス φ4×35	個	1,889			ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Cリング ステンレス φ6	個	355			ZZ99*01*02017 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 30 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ロープ ポリ φ8	m	1,172.6			ZZ99*01*02018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ロープ ポリ φ4	m	114			ZZ99*01*02019 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
結束糸	kg	11.7			ZZ99*01*02020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アジャスト メッキ M20	個	14			ZZ99*01*02021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 31 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 労調係数 豪雪割増	むつ市(旧むつ市) 1.000 00-00 0
					単価補正	
シャックル メッキ φ16	個	4			ZZ99*01*02022 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0
					単価補正	
シャックル メッキ φ12	個	14			ZZ99*01*02023 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0
					単価補正	
分けシブ ^ル 中	個	28			ZZ99*01*02024 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0
					単価補正	
分けシブ ^ル 大	個	68			ZZ99*01*02025 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0
					単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 豪雪割増	1.000 00-00 0
					単価補正	
防護マット ハ ^ト メ式 2m φ450用	枚	18			ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0
					単価補正	
構造物撤去工 (0005)	式	1				
構造物取壊し工 (0006)	式	1				
コンクリート構造物取壊し (0007)	m3	3			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0
					単価補正	
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	2.5			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0
					単価補正	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し			単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 低騒音・低振動対策						必要
付属物取壊し (0008)						式 1
J05 低騒音・低振動対策						必要
既設ネット・ワイヤー等解体						式 1
運搬処理工 (0009)						式 1
殻運搬 (0010) (P)						m3 3
Q01 殻種別						コンクリート殻(鉄筋)
Q02 殻運搬費						殻運搬
殻運搬						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m3	2.5			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			14.4km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
殻処分 (0011)		m3	3			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 処分費			処分費(t)			
処分費(t)		t	6.2			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0012) (P)		t	0.1			第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 発生材種類			防球ネット(廃プラ)			
Q02 積込・荷卸し・運搬			現場発生品及び支給品運搬			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下			単価補正
現場発生品処分 (0013)	t	0.1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
処分費(t)	t	0.1			週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
直接工事費 (0014)	式	1			単価補正
共通仮設 (0015)	式	1			
共通仮設費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 36 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1			
現場環境改善費 (0017)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0018)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0019)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	09:公園工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0020)	式	1			
現場管理費 (0021)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.0 1.0 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0022)	式	1			
一般管理費等					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 37 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	むつ工業高等学校防球ネット改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0024)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1			
工事費計 (0026)	式	1			

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/2月号			見積価格					許容範囲	採用価格	各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E							
L001130011001	ラフレークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 10t吊		日													54,000	54,000	機械損料 有効数字3桁(四捨五入)	
Y007600001001	処分費 鉄筋Co塊		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 3,500												3,500	3,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y007600001002	処分費 廃プラスチック		t	県廃棄物受入料金p.(特調) 70,000												70,000	70,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	建柱 S-THP 19-225-15		本												215,300 × 1.0404 = 223,998	223,998	224,000	労務費 10円単位(四捨五入)	労務費の冬期補正・週休2日補正
ZZ99*01*01002	根かせ取付		個												10,500 × 1.0404 = 10,924	10,924	10,920	労務費 10円単位(四捨五入)	労務費の冬期補正・週休2日補正
ZZ99*01*01003	ビーム取付		本												59,380 × 1.0404 = 61,778	61,778	61,780	労務費 10円単位(四捨五入)	労務費の冬期補正・週休2日補正
ZZ99*01*01004	バンド取付		本												27,650 × 1.0404 = 28,767	28,767	28,770	労務費 10円単位(四捨五入)	労務費の冬期補正・週休2日補正
ZZ99*01*01005	ブレース取付		箇所												15,660 × 1.0404 = 16,292	16,292	16,290	労務費 10円単位(四捨五入)	労務費の冬期補正・週休2日補正
ZZ99*01*01006	垂直線取付		箇所												15,100 × 1.0404 = 15,710	15,710	15,710	労務費 10円単位(四捨五入)	労務費の冬期補正・週休2日補正
ZZ99*01*01007	水平線取付		スパン												29,700 × 1.0404 = 30,899	30,899	30,900	労務費 10円単位(四捨五入)	労務費の冬期補正・週休2日補正
ZZ99*01*01008	ネット取付		m2												960 × 1.0404 = 998	998	1,000	労務費 10円単位(四捨五入)	労務費の冬期補正・週休2日補正
ZZ99*01*01009	ネット加工		式												1,485,000 × 1.0404 = 1,544,994	1,544,994	1,544,990	労務費 10円単位(四捨五入)	労務費の冬期補正・週休2日補正
ZZ99*01*01010	防護マット取付 取付ロープ含む		枚												4,280 × 1.0404 = 4,452	4,452	4,450	労務費 10円単位(四捨五入)	労務費の冬期補正・週休2日補正
ZZ99*01*03001	コンクリートポール 19-22-15		本													837,000	837,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03002	根かせ 1.2m		個													16,600	16,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03003	ジョイントビーム 柱間10m		本													312,200	312,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03004	SPHバンド		個													6,600	6,600	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03005	SPHバンド L		個													9,000	9,000	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03006	SPHバンド 2L		個													24,600	24,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*03007	銅より線 38sq		m													550	550	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03008	銅より線 55sq		m													920	920	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03009	巻付グリッパ 38sq		本													800	800	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03010	巻付グリッパ 55sq		本													1,200	1,200	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03011	ワイヤー ステンレス φ6		m													1,280	1,280	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03012	グリッパ KT φ6		個													690	690	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*03013	ターンバックル 5/8(E/E)		個													4,800	4,800	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03014	ターンバックル 3/4(E/E)		個													5,800	5,800	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*03015	高強力ネット 660T 28本 40m/m目		m2													2,300	2,300	その他一般資材 10円単位(切捨)	

[illegible]

[illegible]

グラウンド・コート施設整備工 数量集計表

[illegible]

グラウンド・コート施設整備工 数量計算書

種 別 / 細 別	形 式 及 び 算 式	数 量
グラウンド・コート柵工		
防球ネット	設置 H=14.5m ライト側L=83.185m レフト側L=75.185m	
(施工数量)	建柱H=14.5m	
	N= 18.00 本 = 18.00	18.0 本
	根かせ取付 1.2m	
	N= 18.00 本 × 2.00 個 = 36.00	36.0 個
	ヒーム取付	
	N= 4.00 本 = 4.00	4.0 本
	バンド取付	
	N= 18.00 本 = 18.00	18.0 本
	フレス取付	
	N= 34.00 箇所 = 34.00	34.0 箇所
	垂直線取付	
	N= 3.00 箇所 = 3.00	3.0 箇所
	水平線取付	
	N= 17.00 箇所 = 17.00	17.0 スパン
	ネット取付	
	A= 14.50 × (83.185 + 75.185) = 2296.37	2296.3 m2
	防護マット取付 取付ロープ含む	
	N= 18.00 枚 = 18.00	18.0 枚
(材料数量)		
	コンクリートボール 19-22-15	
	N= 18.00 = 18.00	18.0 本
	根かせ 1.2m	
	N= 18.00 本 × 2.00 個 = 36.00	36.0 個
	ジョイントヒーム 柱間 10m	
	N= 4.00 = 4.00	4.0 本
	SPHバンド	
	N= 18.00 本 × 2.00 個 - 2.00 個 = 34.00	34.0 個
	SPHバンド L	
	N= 18.00 本 × 2.00 個 + 2.00 個 = 38.00	38.0 個
	SPHバンド 2L	
	N= 18.00 本 × 3.00 個 = 54.00	54.0 個
	銅より線 38sq	
	N= 158.37 m × 7.00 段 = 1108.59	1108.6 m
	銅より線 55sq	
	N= 17.50 m × 8.00 箇所 + 17.15 m × 14.00 箇所 + 17.00 × 12.00 箇所 = 584.10	584.1 m

グラウト・コト施設整備工 数量計算書

種 別 / 細 別	形 式 及 び 算 式	数 量
	巻付グリップ 38sq N= 7.00 段 × 2.00 本 × 2.00 連 = 28.00	28.0 本
	巻付グリップ 55sq N= 34.00 箇所 × 2.00 本 = 68.00	68.0 本
	ワイヤ ステンレス φ6 N= (14.50 m + 0.50 m) × 3.00 箇所 = 45.00	45.0 m
	クリップ KT φ6 N= (2.00 個 × 2.00 箇所) × 3.00 本 = 12.00	12.0 個
	タンパツクル 5/8 (E/E) N= 7.00 段 × 2.00 本 × 2.00 連 = 28.00	28.0 個
	タンパツクル 3/4 (E/E) N= 17.00 スパン × 2.00 = 34.00	34.0 個
	高強力ネット 660T 28本 40m/m目 A1 (ネット単純面積) = H × (L + α) A1= 14.50 m × (75.185 m + 0.75185 m) = 1101.08 A2 (ネット周囲折返し二重加工面積) = 0.04m × 4目 × (H + L + α) × 2 A2= 0.04 m × 4.00 目 × (14.50 + 75.185 + 0.75185) × 2.00 = 28.94 A3 (ネット中間ワイヤ部二重加工面積) = 0.04m × 6目 × (L + α) × 5段 A3= 0.04 m × 6.00 目 × (75.185 + 0.75185) × 5.00 段 = 91.12 A4 (ネット単純面積) = H × (L + α) A4= 14.50 m × (83.185 m + 0.83185 m) = 1218.24 A5 (ネット周囲折返し二重加工面積) = 0.04m × 4目 × (H + L + α) × 2 A5= 0.04 m × 4.00 目 × (14.50 + 83.185 + 0.83185) × 2.00 = 31.53 A6 (ネット中間ワイヤ部二重加工面積) = 0.04m × 6目 × (L + α) × 5段 A6= 0.04 m × 6.00 目 × (83.185 + 0.83185) × 5.00 段 = 100.82 Σ A= 2571.74	2571.7 m2
	リンク ステンレス φ4×35 取付間隔500mmトツチ N1= (75.185 m/ 0.50 m+ 1.00 個 - 2.00 個) × 6.00 段 = 896.22 N2= (83.185 m/ 0.50 m+ 1.00 個 - 2.00 個) × 6.00 段 = 992.22 Σ N= 1888.44	1889.0 個

グラウンド・コート施設整備工 数量計算書

種 別 / 細 別	形 式 及 び 算 式	数 量
	リング ステンレス φ6 リング 取付各段の両端より1個目(ターンバックル位置)に取付 ネット両端部の下部2m部の縦方向へ500mmピッチで3個取付 $N1 = (75.185 \text{ m} / 0.50 \text{ m} + 1.00 \text{ 個}) + (3.00 \text{ 個} \times 2.00 \text{ 箇所}) + (2.00 \text{ 個} \times 6.00 \text{ 段}) = 169.37$ $N1 = (83.185 \text{ m} / 0.50 \text{ m} + 1.00 \text{ 個}) + (3.00 \text{ 個} \times 2.00 \text{ 箇所}) + (2.00 \text{ 個} \times 6.00 \text{ 段}) = 185.37$ $\Sigma N = 354.74$ 355.0 個	
	ロープ ホリ φ8 周囲 L1 = (75.185 m + 14.50 m) × 2.00 + 0.50 m = 179.87 横段 L2 = (75.185 m + 0.50 m) × 5.00 段 = 378.43 周囲 L3 = (83.185 m + 14.50 m) × 2.00 + 0.50 m = 195.87 横段 L4 = (83.185 m + 0.50 m) × 5.00 段 = 418.43 $\Sigma L = 1172.59$ 1172.6 m	
	ロープ ホリ φ4 L = 114.00 = 114.00 114.0 m	
	結束系 W = 1172.59 m × 0.01 = 11.73 11.7 kg	
	アナット メッキ M20 コーナ柱のバンド 固定用のボルト各2本に取付 N = 7.00 個 × 2.00 本 = 14.00 14.0 個	
	シャックル メッキ φ16 上下両端各2個 N = 2.00 個 × 2.00 個 = 4.00 4.0 個	
	シャックル メッキ φ12 N = 7.00 段 × 2.00 個 = 14.00 14.0 個	
	分けシブール 中 N = 7.00 段 × 2.00 個 × 2.00 連 = 28.00 28.0 個	
	分けシブール 大 N = 17.00 スパン × 2.00 本 × 2.00 個 = 68.00 68.0 個	
	防護マット ハトメ式 2m φ450用 N = 18.00 = 18.00 18.0 枚	

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

種 別 / 細 別	形 式 及 び 算 式	数 量
構造物取壊し工		
コンクリート構造物取壊し	既設防球ネット(柱) 9-19-4.3 鉄筋構造物 V= 4.50 (t) / 2.50 (t/m3) = 1.80 既設防球ネット(控柱) 8-14-2.0 鉄筋構造物 V= 1.10 (t) / 2.50 (t/m3) = 0.44 既設根かせ 1.2m V= 0.65 (t) / 2.50 (t/m3) = 0.26 Σ V= 2.50	2.5 m3
付属物取壊し	既設ワイヤーネット等解体 N= 1.00 = 1.00	1.0 式
運搬処理工		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) コンクリート構造物取壊しより V= 2.50 = 2.50	2.5 m3
殻処分	既設防球ネット(控柱) コンクリート殻(鉄筋) W= (750.00 kg/本 × 6.00 本) / 1000.00 = 4.50 防球ネット(控柱) コンクリート殻(鉄筋) W= (550.00 kg/本 × 2.00 本) / 1000.00 = 1.10 既設根かせ 1.2m W= (108.00 kg/本 × 6.00 本) / 1000.00 = 0.65 Σ W= 6.25	6.2 t
現場発生品及び支給品運搬	防球ネット 廃プラ W= (0.18 kg/m2 × 341.00 m2) / 1000.00 = 0.06	0.1 t
現場発生品処分	防球ネット 廃プラ 現場発生品及び支給品運搬より W= 0.06 = 0.06	0.1 t