

令和8年度 工事番号 8漁環 第 3010-1 号

八戸漁港漁港環境整備工事

参 考 資 料

青森県

八戸市大字湊町

地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数 量 集 計 表

令和8年度 8漁環第3010-1号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
漁港環境施設						式	1.0	1	
	便所付属設備工					式	1.0	1	
		土工				式	1.0	1	
			床掘	床掘り		m3	87.6	87	
					土砂, 小規模, 全て	m3	87.6	87	
			残土処理	土砂等運搬		m3	87.6	87	
					小規模, 0.28m3, 土砂, 17.0km以下	m3	87.6	87	
		カーアスファルト舗装工				式	1.0	1	
			下層路盤工			m2	315.0	315	
					150mm, 1層, RC-40, 全て	m2	315.0	315	
			上層路盤工			m2	315.0	315	
					100mm, 1層, C-20, 全て	m2	315.0	315	
			表層工			m2	315.0	315	
					30mm, (7)再生細粒度As(13F), PK-3, 全て, カー顔料混合(弁柄)	m2	315.0	315	
			地先境界ブロック	地先境界ブロック		m	77.5	78	
				モルタル練	A種(120×120×600), RC-40, 無し	m	77.5	78	
					高炉, 全て	m3	0.30	0.3	
			インターロッキングブロック撤去再設置			m2	74.0	74.0	
					撤去再設置, 直線配置, 6cm, 再生砂, 30mm, 100m2以上, 無, 無	m2	74.0	74.0	
		目隠設置工				式	1.0	1	
			目隠しフェンス設置			m	16.0	16	
				基礎ブロック設置工		個	12.0	12	
					基礎碎石, 15cm, RC-40, 全て	m2	4.3	4.3	
					型枠, 一般型枠, 小型構造物	m2	14.4	14	
					コンクリート(小型構造物), 人力, 18-8-40, 一般養生, 有, 全て	m3	1.8	1.8	
			目隠しフェンス組立工			m	16.0	16	
					亜鉛メッキ鋼板, H=1.8m, W=2.0m	m	16.0	16	
	樹木伐採・伐根工					式	1.0	1	
		樹木伐採・伐根工				式	1.0	1	
			中低木伐採	伐木除根		m2	318.4	318	
					伐木(人力:粗)	m2	318.4	318	
				運搬(伐木除根)		m3	3.33	3.3	
					機械施工, 有り, 有り, 21.0km以下, 全て	m3	3.33	3.3	
				処分費	木くず	t	2.90	2.9	
					生木材	t	1.60	1.6	
					伐根材	t	1.30	1.3	
			支柱撤去			組	8.0	8	
					二脚鳥居添木付	組	8.0	8	

区 分	算 式	数 量
【施設整備】		
樹木伐採・伐根工	$N = 1.0$	1 式
雑木伐採・伐根工	$N = 1.0$	1 式
中低木伐採	$N = 1.0$	1 式
伐木・伐採	$A = 18.0 \times 16.0 - 1.5 \times 0.8 - 6.00 \times 4.5 + 4.0 \times 12.0 + 4.0 \times 4.0 \times 3.142 \div 4.0 - 1.4 \times 1.4 = 318.4$	318 m2
運搬(伐採・除根)	$V = \frac{\text{生木材}}{1.85} + \frac{\text{伐根材}}{1.48} = 3.33$	3.3 m3
処分費 生木枝・幹	$W = \frac{\text{生木材}}{1.85} \times \frac{\text{比重}}{0.9} = 1.66$	1.6 t
伐根材	$W = \frac{\text{伐根材}}{1.48} \times \frac{\text{比重}}{0.9} = 1.33$	1.3 t
支柱撤去	$N = 8 \quad r = 0.07$	8 本
処分費 建築廃材	$V = 0.07 \times 0.07 \times \frac{\text{材延長}}{3.14} \times \frac{\text{比重}}{3.50} = 0.05$	
	$W = 0.05 \times 8 \times 0.9 = 0.39$	0.3 t

区 分	算 式	数 量
便所付属設備工	$N = 1.0$	1 式
土 工	$A = 318.4$	318 m ²
床掘	$V = \frac{A}{t} \times \frac{根株}{1.48} = 87.6$	87.6 m ³
残土処理 L=17.0km	$V = 87.6$ $m = 157.7$	87.6 m ³ 158 t
舗 装 工	$N = 1.0$	1 式
下層路盤工 RC-40	t=150mm $A = 318.4 - 0.5 \times 0.5 \times 12 = 315.4$	315 m ²
上層路盤工 C-20	t=100mm $A = 315.4$	315 m ²
表層工 ⑤再生密粒度As	t=30mm $A = 315.4$	315 m ²
カー舗装用顔料	(アスファルト合材1t当たり6%混合) アスファルト A t t/m^3 $W = 315.4 \times 0.03 \times 2.20 = 20.82 \text{ t}$ 顔料 $W = 20.8 \times 0.06 \times 1.1 \times 1000 = 1374.1 \text{ kg}$	1,374 kg
地先境界ブロック A種120*120*600	内側直線部分 $L = 18.0 + 12.0 = 30.0$ 外側直線部分 $L = 22.0 - 6.0 - 1.6 - 4.0 + 16.0 - 4.0 - 1.6 - 4.0 = 16.8$ 内側曲線部分 $L = 4.0 \times 2 \times 3.14 \div 4 = 6.3$ 外側曲線部分 $L = 3.0 \times 2 \times 3.14 \div 2 + 5.6 \times 2 \times 3.14 \div 4 + 2.0 \times 2 \times 3.14 \div 2 = 24.5$ 合計 $L = 77.6$ 敷モルタル(1:3) $V = 77.6 \text{ m} \times 0.12 \times 0.03 \times 1.14 = 0.32$ 基礎工(RC-40) $V = 77.6 \text{ m} \times 0.12 \times 0.10 = 0.93$	78 m 0.3 m ³ 0.9 m ³

区 分	算 式	数 量
インターロッキングブロック 撤去再設置	直線部分 $A = 18.0 \times 1.6 + 12.0 \times 1.6 = 48.0$ 取付部分 (R=3.0m) $A = 7.6 \times 3.0 -$ $3.0 \times 3.0 \times 3.14 \div 2.0 = 8.7$ 取付部分 (R=2.0m) $A = 5.6 \times 2.0 -$ $2.0 \times 2.0 \times 3.14 \div 2.0 = 4.9$ 曲線部分 (R=4.0m) $A = 5.6 \times 5.6 \times 3.14 \div 4 -$ $4.0 \times 4.0 \times 3.14 \div 4 = 12.1$ 合計 $A = 73.6 \text{ m}^2$	74 m2
目隠設置工	$N = 1.0$	1 式
目隠しフェンス 4箇所	$N = 1.0$	1 式
	$L = \frac{\text{延長}}{4} = 16.0$	16 m
組 立	$N = 4.0$	4 箇所
目隠フェンス組立工	$L = 16.0$	16 m
基礎設置	$N = 4.0$	4 箇所
目隠しフェンス 基礎設置工	$\text{基礎} = (3\text{個/箇所}) \times 4\text{箇所} = 12 \text{ 個}$ 基礎碎石 (t=150mm) $A = 0.60 \times 0.60 = 0.36 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 0.36 \times 12 = 4.32 \text{ m}^2$ 型枠 $A = 0.50 \times 0.60 \times 4 = 1.20 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 1.20 \times 12 = 14.40 \text{ m}^2$ コンクリート工 (小型構造物) $V = 0.50 \times 0.50 \times 0.60 = 0.15 \text{ m}^3$ $\Sigma V = 0.15 \times 12 = 1.80 \text{ m}^3$	12 個 4.3 m2 14.4 m2 1.8 m3

樹 種	算 式	数 量
	$V = \text{立木材積 (m}^3\text{)}$ $V' = \text{根株材積 (m}^3\text{)}$ $\Phi = \text{根本直径 (m)}$ $d = \text{胸高直径 (m)}$	全体材積 3.327 m ³
スギ	$V' = 0.9059 \times \Phi^{\wedge} 1.7235$ $\Phi = d \times 1.4538$	生木材積 1.848 m ³
ヒノキ	$V' = 1.3849 \times \Phi^{\wedge} 1.9017$ $\Phi = d \times 1.461$	根株材積 1.478 m ³
マツ	$V' = 1.3933 \times \Phi^{\wedge} 1.7603$ $\Phi = d \times 1.2603$	
広葉樹	$V' = 0.8093 \times \Phi^{\wedge} 1.7089$ $\Phi = d \times 1.3383$	※治山林道必携参照
立木1 カイ°カイ°キ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.740 樹高 : 2.5 $d = 0.236$ $V = 0.109$ $\Phi = 0.064$ $V' = 0.089$	全体材積 : 0.198
立木2 カイ°カイ°キ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.760 樹高 : 2.5 $d = 0.242$ $V = 0.115$ $\Phi = 0.067$ $V' = 0.093$	全体材積 : 0.208
立木3 カイ°カイ°キ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.830 樹高 : 2.5 $d = 0.264$ $V = 0.137$ $\Phi = 0.080$ $V' = 0.110$	全体材積 : 0.247
立木4 カイ°カイ°キ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.680 樹高 : 2.5 $d = 0.216$ $V = 0.092$ $\Phi = 0.054$ $V' = 0.075$	全体材積 : 0.167
立木5 ナカマト°	樹種 : 広葉樹 胸高周囲長 : 0.200 樹高 : 3.5 $d = 0.064$ $V = 0.011$ $\Phi = 0.009$ $V' = 0.007$	全体材積 : 0.018

樹 種	算 式	数 量
立木6 ナカマト	樹種 : 広葉樹 胸高周囲長 : 0.180 樹高 : 3.5 $d = 0.057$ $V = 0.009$ $\Phi = 0.008$ $V' = 0.006$ 全体材積 : 0.015	
立木7 カイズカイブキ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.650 樹高 : 2.5 $d = 0.207$ $V = 0.084$ $\Phi = 0.050$ $V' = 0.069$ 全体材積 : 0.153	
立木8 カイズカイブキ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.730 樹高 : 2.5 $d = 0.232$ $V = 0.106$ $\Phi = 0.062$ $V' = 0.086$ 全体材積 : 0.192	
立木9 カイズカイブキ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.640 樹高 : 2.5 $d = 0.204$ $V = 0.081$ $\Phi = 0.049$ $V' = 0.067$ 全体材積 : 0.149	
立木10 クマツ	樹種 : マツ 胸高周囲長 : 0.920 樹高 : 4.0 $d = 0.293$ $V = 0.269$ $\Phi = 0.115$ $V' = 0.160$ 全体材積 : 0.430	
立木11 カイズカイブキ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.830 樹高 : 2.5 $d = 0.264$ $V = 0.137$ $\Phi = 0.080$ $V' = 0.110$ 全体材積 : 0.247	
立木12 カイズカイブキ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.520 樹高 : 2.5 $d = 0.166$ $V = 0.054$ $\Phi = 0.033$ $V' = 0.045$ 全体材積 : 0.099	

樹 種	算 式	数 量
立木13 カイズカイブキ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.660 樹高 : 2.5 $d = 0.210$ $V = 0.087$ $\Phi = 0.051$ $V' = 0.071$ 全体材積 : 0.158	
立木14 カイズカイブキ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.840 樹高 : 2.5 $d = 0.267$ $V = 0.140$ $\Phi = 0.081$ $V' = 0.113$ 全体材積 : 0.253	
立木15 カイズカイブキ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.770 樹高 : 2.5 $d = 0.245$ $V = 0.118$ $\Phi = 0.069$ $V' = 0.096$ 全体材積 : 0.213	
立木16 カイズカイブキ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.670 樹高 : 2.5 $d = 0.213$ $V = 0.089$ $\Phi = 0.053$ $V' = 0.073$ 全体材積 : 0.163	
立木17 サクラ	樹種 : 広葉樹 胸高周囲長 : 0.390 樹高 : 3.5 $d = 0.124$ $V = 0.042$ $\Phi = 0.028$ $V' = 0.023$ 全体材積 : 0.065	
立木18 カイズカイブキ	樹種 : ヒノキ 胸高周囲長 : 0.640 樹高 : 2.5 $d = 0.204$ $V = 0.081$ $\Phi = 0.049$ $V' = 0.067$ 全体材積 : 0.149	
立木19 ナカマト	樹種 : 広葉樹 胸高周囲長 : 0.380 樹高 : 3.5 $d = 0.121$ $V = 0.040$ $\Phi = 0.027$ $V' = 0.022$ 全体材積 : 0.062	

樹 種	算 式	数 量
立木20 ナカマト	樹種 : 広葉樹 胸高周囲長 : 0.230 樹高 : 3.5 $d = 0.073$ $V = 0.015$ $\Phi = 0.011$ $V' = 0.009$ 全体材積 : 0.024	
立木21 ツツジ	樹種 : 広葉樹 38 本 胸高周囲長 : 0.100 樹高 : 1.0 $d = 0.032$ $V = 0.030$ $\Phi = 0.003$ $V' = 0.085$ 全体材積 : 0.115	
立木22	樹種 : 樹種を選択 胸高周囲長 : 樹高 : $d = 0.000$ $V = 0.000$ $\Phi = 0.000$ $V' = 0.000$ 全体材積 : 0.000	
立木23	樹種 : 樹種を選択 胸高周囲長 : 樹高 : $d = 0.000$ $V = 0.000$ $\Phi = 0.000$ $V' = 0.000$ 全体材積 : 0.000	
立木24	樹種 : 樹種を選択 胸高周囲長 : 樹高 : $d = 0.000$ $V = 0.000$ $\Phi = 0.000$ $V' = 0.000$ 全体材積 : 0.000	
立木25	樹種 : 樹種を選択 胸高周囲長 : 樹高 : $d = 0.000$ $V = 0.000$ $\Phi = 0.000$ $V' = 0.000$ 全体材積 : 0.000	
立木26	樹種 : 樹種を選択 胸高周囲長 : 樹高 : $d = 0.000$ $V = 0.000$ $\Phi = 0.000$ $V' = 0.000$ 全体材積 : 0.000	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備 漁港環境整備施設							
		式	1				
園路広場整備工 便所付属設備工							
		式	1				
アスファルト系舗装工							
		式	1				
土工							内 1号
		式	1				
カラーアスファルト舗装工							内 2号
		m2	315				
地先境界ブロック							内 3号
		m	78				
インターロッキングブロック撤去再設置							内 4号
		m2	74				
目隠設置工							
		式	1				
目隠フェンス設置							内 5号
		m	16				
公園施設等撤去・移設工 樹木伐採・伐根工							
		式	1				
樹木伐採・抜根工							
		式	1				
中低木伐採							内 6号
		式	1				
支柱撤去							内 7号
		本	8				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	87				管理費区分 : 0
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	87				管理費区分 : 0
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	87				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	カラーアスファルト舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 凍上抑制層
CB410031		m2	315				管理費区分 : 0
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	315				管理費区分 : 0
表層(歩道部)	1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	315				管理費区分 : 0
カラー舗装材(顔料)							
ZZ99*01*01001		kg	1, 374				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用						03-03-07
CB422550		m	78				管理費区分：0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	再利用設置, A種(120×120×600), 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40, 無し						03-03-07
CB422520		m	78				管理費区分：0
モﾙﾀﾙ練	高炉, 全ての費用						02-04-01
CB240060		m3	0.3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去再設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm, 再生砂, 30mm, 100m2未満, 無, 無						単 1号 06-02-02
WB810420		m2	74				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	目隠フェンス設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎ブロック設置 □500-600							単 2号
		箇所	12				管理費区分：0
フェンス組立 L=16m							単 3号
		式	1				管理費区分：0
目隠しフェンス ZZ99*01*01002							
		m	16				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	中低木伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満), 有り, 機械施工, 全ての費用						03-02-03
CB320590		m2	318				管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 有り, 21. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	3. 3				管理費区分 : 0
処分費(t)							単 4号 01-02-02 生木材
WB020052		t	1. 6				管理費区分 : T
処分費(t)							単 5号 01-02-02 伐根材
WB020052		t	1. 3				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	支柱撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路植栽(支柱撤去)	中木 二脚島居添木付, 10本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)						単 6号 06-02-05
WB811240		本	8				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 2 0. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 3				管理費区分 : 0
処分費 木くず(建築廃材)							
Y007600001003		t	0. 3				管理費区分 : T
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810420	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm, 再生砂, 30mm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 Q001064001							管理費区分：0	
			m2	100				
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 Q001060001							管理費区分：0	
			m2	100				
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 Z002360001							管理費区分：0	
			m2	100				
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 Z002360001							管理費区分：0	
			m2	2				
砂 再生 Z002152001001							管理費区分：0	
			m3	3.87				
諸雑費(まるめ) ZS30000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	基礎ブロック設置 □500-600		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用					02-03-01	
			m3	0. 15			管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	1. 2			管理費区分 : 0	
基礎碎石	CB221110	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用					02-02-02	
			m2	0. 36			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	フェンス組立 L=16m		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
	R0125		人	2				
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	6				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木枝・幹)							管理費区分：T	
	Y007600001001		t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(伐根材) Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB811240	道路植栽(支柱撤去)	中木 二脚鳥居添木付, 10本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島)	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱 Q001454003							管理費区分：0	
			本	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／本	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施設整備 (0001)漁港環境整備施設	式	1			
園路広場整備工 (0002)便所付属設備工	式	1			
アスファルト系舗装工 (0003)	式	1			
土工 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	87			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			
土砂等運搬	m3	87			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J14 運搬距離(km) (DID区間有)		17.0km以下			単価補正
残土等処分	m3	87			CB210560 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
カーアスファルト舗装工 (0005)	m2	315			単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
下層路盤(歩道部)	m2	315			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			単価補正
上層路盤(歩道部)	m2	315			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
表層(歩道部)	m2	315			単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			CB410261
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			管理費区分 0
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.08 単 2026.08
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J07 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
カラー舗装材(顔料)	kg	1,374			豪雪割増
地先境界ブロック (0006)	m	78			単価補正
地先境界ブロック撤去	m	78			オプション入力
J01 再利用区分		再利用			第0003号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB422550
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 八戸市(旧八戸市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	78			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
					CB422520 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
モルタル練	m3	0.3			単価補正
					CB240060 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去再設置 (0007)	m2	74			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB810420 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	m2	74			
					J01 作業区分 撤去及び再設置

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 再設置作業区分 J03 敷材料の種類 J04 敷材料の厚さ(実数入力) J05 施工規模による加算 J06 時間的制約を受ける場合の補正 J07 夜間作業補正		直線配置 ブロック厚 6cm 再生砂 30mm 100m2未満 無 無			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目隠設置工 (0008)	式	1			オプション入力
目隠フェンス設置 (0009)	m	16			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎ブロック設置 □500-600	箇所	12			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	0.15			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 有り 全ての費用			豪雪割増 単価補正
型枠	m2	1.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
基礎砕石	m2	0.36			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			
フェンス組立 L=16m	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	2			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	6			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目隠しフェンス	m	16			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
公園施設等撤去・移設工 (0010)樹木伐採・伐根工	式	1			
樹木伐採・抜根工 (0011)	式	1			
中低木伐採 (0012)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(複合)	m2	318			CB320590 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 集積積込み作業の区分		機械施工			
J04 費用の内訳		全ての費用			
運搬(伐木除根)	m3	3.3			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		有り			
J07 運搬距離(機械・除根有・DID有)		21.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
処分費(t)	t	1.6			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	1.3			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
支柱撤去 (0013)	本	8			単価補正 オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路植栽(支柱撤去)	本	8			WB811240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工内容		中木 二脚鳥居添木付			
J02 施工規模		10本未満			
J03 時間制約補正		無			
J04 夜間作業補正		無			
J05 施工場所別補正		供用区間 標準(歩道及び交通島)			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.3			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		20.0km以下			
処分費 木くず(建築廃材)	t	0.3			Y007600001003 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
直接工事費 (0014)	式	1				
共通仮設 (0015)	式	1				
共通仮設費 (0016)	式	1				
現場環境改善費 (0017)	式	1				
現場環境改善費（率計上） (0018)	式	1				
市街地補正		市街地				
共通仮設費（率計上） (0019)	式	1				
主たる工種		09:公園工事				
施工地域等補正		補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0020)	式	1				
現場管理費 (0021)	式	1				
施工地域等補正		補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0022)	式	1			
一般管理費等 (0023)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0024)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1			
工事費計 (0026)	式	1			

登 録 単 価

工事名	八戸漁港漁港環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001100001001	路盤材	C-20	m3		2026	8	暫定
Y001102000002	アスファルト混合物	再生細粒度As (13F)	t		2026	8	暫定
Y007600000003	処分費	土砂まじり路盤材	m3		2026	8	暫定 (株)横町建材
Y007600001001	処分費	木くず(生木枝・幹)	t		2026	8	暫定 (株)曾我産業
Y007600001002	処分費	木くず(伐根材)	t		2026	8	暫定 (株)曾我産業
Y007600001003	処分費	木くず(建築廃材)	t		2026	8	暫定 (株)大昇運輸
Z002152001001	砂	再生	m3		2026	8	暫定
ZZ99*01*01001	カラー舗装材 (顔料)		kg		2026	8	暫定 弁柄色
ZZ99*01*01002	目隠しフェンス		m	41,125	2026	8	暫定