

令和8年度 工事番号 繰大砂 第 1－1－2 号

小国沢第3号大規模特定通常砂防工事

参 考 資 料

平川市 小国 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	平川市(旧平賀町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1				
砂防土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し						内 1号
		m3	130				
埋戻し工							
		式	1				
埋戻し							内 2号
		m3	710				
盛土工							
		式	1				
盛土(流用土)	施工幅員:4.0m以上						内 3号
		m3	130				
床均し							
		式	1				
基面整正							内 4号
		m2	40				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し						内 5号
		m2	110				
法面工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工							
		式	1				
人工張芝							内 6号
		m2	40				
法枠工							
		式	1				
プレキャスト法枠基礎	B類						内 7号
		m	13				
プレキャスト法枠	B類(中詰:人工張芝)						内 8号
		m2	68				
天端コンクリート	NB2用 B300×t150						内 9号
		m3	1				
小口止コンクリート	NB2用 B300×t150						内 10号
		m3	1				
叩きコンクリート							内 11号
		m3	1				
コンクリート堰堤工							
		式	1				
コンクリート副堰堤工							
		式	1				
コンクリート	高炉生コン⑤18-5-40 W/C≦80%						内 12号
		m3	240				
残存型枠							内 13号
		m2	180				
コンクリート側壁工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	高炉生コン⑤18-5-40W/C≤80%						内 14号
		m3	87				
目地板							内 15号
		m2	9				
吸出し防止材							内 16号
		m2	2				
型枠							内 17号
		m2	200				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削(砂防)		土質:土砂, 施工数量:3, 000m3未満, 障害:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)		土砂, 3, 000m3未満, 無し						03-03-01
CB330040			m3	134				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410			m3	647				管理費区分：0
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	58				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	盛土(流用土)	施工幅員:4. 0m以上						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	132				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	基面整正							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		CB210080						02-01-03
			m2	39				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	110				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	人工張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	43				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	プレキャスト法枠基礎	B類							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	2. 3				02-03-01		
CB240010							管理費区分 : 0		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	12. 8				02-02-06		
CB240210							管理費区分 : 0		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	m3	0. 9				02-03-01		
CB240010							管理費区分 : 0		
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	2. 6				02-02-06		
CB240210							管理費区分 : 0		
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ法枠	B類(中詰:人工張芝)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 (中詰除く) WB220310		2.15個/m2, 有, 無, 標準(1.0)						単 1号 02-02-01 管理費区分: 0
			m2	67.5				
人工張芝 CB220910								02-02-01 管理費区分: 0
			m2	43.9				
山土 ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) Z231365005								7.8/100*43.9*1.33 管理費区分: 0
			m3	4.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端コンクリート	NB2用 B300×t150						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010		小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,						02-03-01
			m3	0.5				管理費区分：0
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物						02-02-06
			m2	1.7				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止コンクリート	NB2用 B300×t150					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	0. 7				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4. 7				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	叩きコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	0. 8				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリート		高炉生コン⑤18-5-40 W/C≦80%					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)						単 2号 03-03-02 管理費区分 : 0
WB330440			m3	239. 7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	残存型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠, 無し, 標準						単 3号 03-03-02 管理費区分 : 0
WB330850			m2	2				
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠, 無し, 標準						単 4号 03-03-02 管理費区分 : 0
WB330850			m2	174				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート	高炉生コン⑤18-5-40W/C≦80%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1.0)						単 5号 03-03-02 管理費区分 : 0
WB330440			m3	86.9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	目地板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710			m2	9. 2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	吸出し防止材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	1. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠, 有り, 27. 5m/100m2, 標準						単 6号 03-03-02
WB330850		m2	71				管理費区分：0
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠, 無し, 標準						単 4号 03-03-02
WB330850		m2	130				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB220310	プレキャストブロック設置 (中詰除く)	2. 15個/m2, 有, 無, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	2. 778				
ブロック工	R0108						管理費区分：0	
			人	2. 778				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	8. 333				
コンクリートブロック 法枠ブロック B類	Y000361000001						管理費区分：0	
			個	215				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						管理費区分：0	
			日	2. 778				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB330440	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 8			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	4. 8			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%								
	Z230210040		m3	104			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1. 6			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠, 無し, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	2.1				
型わく工	R0133						管理費区分：0	
			人	5.1				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	3.5				
溶接工	R0113						管理費区分：0	
			人	2.7				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						管理費区分：0	
			日	1.9				
型枠 残存化粧型枠	Y000385000001						管理費区分：0	
			m2	106				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠, 無し, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 6			管理費区分：0	
型わく工								
	R0133		人	5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 2			管理費区分：0	
溶接工								
	R0113		人	2. 7			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1. 7			管理費区分：0	
型枠 残存型枠								
	Y000385000002		m2	106			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB330440	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満, 無, 土木(5) 高炉 18-5-40, 無, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	1. 4			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	2. 9			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	3. 8			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%								
Z230210040			m3	104			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L001130006			日	1. 1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠, 有り, 27.5m/100m2, 標準	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2.1			管理費区分：0	
型わく工								
	R0133		人	5.1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3.5			管理費区分：0	
溶接工								
	R0113		人	2.7			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1.9			管理費区分：0	
型枠 残存化粧型枠								
	Y000385000001		m2	106			管理費区分：0	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50								
	Z005002003		m	27.5			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削(砂防) (0004) (P)	m3	130			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
	Q01 土質 Q02 施工数量 Q03 障害 Q06 掘削費	土砂 3,000m3未満 無し 掘削(砂防)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(砂防)	m3	134			CB330040 管理費区分 0
	J01 土質 J02 施工数量 J03 障害の有無	土砂 3,000m3未満 無し			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
埋戻し工 (0005)	式	1			
埋戻し (0006)	m3	710			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	647			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法				最大埋戻幅4m以上		
埋戻し		m3	58			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法				最大埋戻幅1m以上4m未満		
盛土工 (0007)		式	1			
盛土(流用土) (0008) (P)		m3	130			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工幅員 Q02 仮置土集積・積込費 Q03 敷均し・締固め費 Q04 人力盛土費				4.0m以上 計上しない 路体(築堤)盛土 計上しない		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	132			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
床均し (0009)	式	1			単価補正 オプション入力
基面整正 (0010)	m2	40			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
基面整正					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	39			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
法面整形工 (0011)	式	1			単価補正

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(盛土部) (0012) (P)	m2	110			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費	無し 無し 法面整形 計上しない		
法面整形	m2	110			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
		J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		
法面工 (0013)	式	1			
植生工 (0014)	式	1			
人工張芝 (0015)	m2	40			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
人工張芝	m2	43			CB220910 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法枠工 (0016)	式	1			
プレキャスト法枠基礎 (0017)	m	13			オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		クレーン車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	12.8			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 型枠の種類		一般型枠			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物の種類			小型構造物			単価地区	平川市(旧平賀町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
コンクリート		m3	0.9			CB240010	
						管理費区分	0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩	2026.08 単 2026.08
J02 打設工法			コンクリートポンプ車打設			単価地区	平川市(旧平賀町)
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
J04 設計日打設量			10m3以上100m3未満			豪雪割増	
J05 養生工の種類			一般養生			単価補正	
J06 圧送管延長距離区分			延長無し				
J13 費用の内訳			全ての費用				
型枠		m2	2.6			CB240210	
						管理費区分	0
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.08 単 2026.08
J02 構造物の種類			均しコンクリート			単価地区	平川市(旧平賀町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
プレキャスト法枠 (0018)		m2	68			オプション入力	
						第0008号内訳書	
						単位数量	1 m2
						管理費区分	0
						歩	2026.08 単 2026.08
						単価地区	平川市(旧平賀町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						週休2日補正	週休2日(月単位)
プレキャストブロック設置						WB220310	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(中詰除く)	m2	67.5			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フレキャストブロック使用量(実数入力) J02 アンカーの有無 J03 吸出し防止材の有無 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		2.15個/m2 有 無 標準(1.0)			
人工張芝	m2	43.9			CB220910 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	4.6			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
天端コンクリート (0019)	m3	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		クレーン車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	1.7			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
小口止コンクリート (0020)	m3	1			オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		クレーン車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回			摘要
				J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳	打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用			単価補正	
型枠			m2	4.7				CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
				J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
叩きコンクリート (0021)			m3	1				オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート			m3	0.8				CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
				J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳	小型構造物 クレーン車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用				
コンクリート堰堤工 (0022)			式	1					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート副堰堤工 (0023)	式	1			
コンクリート (0024)	m3	240			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設	m3	239.7			WB330440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 現場コンクリートプラント使用の有無 J03 生コンクリートの規格 J04 生コンクリート割増額の有無 J05 養生方法 J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		30m3/日以上80m3/日未満 無 土木(5) 高炉 18-5-40 無 一般養生 標準(1.0)			
残存型枠 (0025)	m2	180			オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	2			WB330850 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 型枠材種別 J02 水抜きパイプの有無 J04 ラフテレンクレーン賃料補正		残存化粧型枠 無し 標準			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	174			WB330850 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠材種別 J02 水抜きパイプの有無 J04 ラフテレンクレーン賃料補正		残存型枠 無し 標準			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート側壁工 (0026)	式	1			
コンクリート (0027)	m3	87			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設	m3	86.9			WB330440 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 現場コンクリートプラント使用の有無 J03 生コンクリートの規格 J04 生コンクリート割増額の有無		80m3/日以上140m3/日未満 無 土木(5) 高炉 18-5-40 無			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生方法 J06 ラフテレンクレーン賃料補正		一般養生 標準(1.0)			単価補正
目地板 (0028)	m2	9			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	9.2			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
吸出し防止材 (0029)	m2	2			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
吸出し防止材設置	m2	1.6			歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠 (0030)		m2	200			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
残存型枠及び残存化粧型枠		m2	71			WB330850 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠材種別			残存化粧型枠			
J02 水抜きパイプの有無			有り			
J03 水抜きパイプ使用量(実数入力)			27.5m/100m2			
J04 ラフテレンクレーン賃料補正			標準			
残存型枠及び残存化粧型枠		m2	130			WB330850 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠材種別			残存型枠			
J02 水抜きパイプの有無			無し			
J04 ラフテレンクレーン賃料補正			標準			
直接工事費 (0031)		式	1			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0032)	式	1			
共通仮設費 (0033)	式	1			
現場環境改善費 (0034)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0035)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0036)	式	1			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0037)	式	1			
現場管理費 (0038)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小国沢第3号大規模特定通常砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0039)	式	1			
一般管理費等 (0040)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0041)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1			
工事費計 (0043)	式	1			