

令和 8 年度

県営中山間地域総合整備事業
北東北中山間第55号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)芝工				
張芝工		m ²	170.000	
2. 舗装工				
(1)舗装準備工				
不陸整正	補足材t=1cm	m ²	2,240	
(2)アスファルト舗装工				
上層路盤（車道・路肩部）	本線	m ²	3,890	
表層（車道・路肩部）	本線、再生密粒度13F、 t=5cm	m ²	4,260	
表層（車道・路肩部）	進入路、再生密粒度13F、 t=3cm	m ²	142	
3. 付帯施設工				
(1)区画線工				
区画線	ペイント式（車載式）、実 線、15cm	m	1,709	
4. その他				