

令和8年度

県営中山間地域総合整備事業
北東北中山間第55号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 芝工				
・ ・ ・ 張芝工		m ²	170.000	算出数量：1.000 m ²
【法面工（法面芝付工）】	工種：植生筋工，規格：人工芝（種子帯），施工規模：100m ² 以上300m ² 未満，時間的制約補正：-	m ²	1.000	
山土		m ³	0.410	
・舗装工				
・ ・ 舗装準備工				
・ ・ ・ 不陸整正	補足材t=1cm	m ²	2,240.000	算出数量：1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無：有り，補足材料平均厚さ：6mm以上11mm未満，補足材料：碎石，長期割引単価区分：あり，補足材料規格の選択：再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ アスファルト舗装工				
・ ・ ・ 上層路盤（車道・路肩部）	本線	m ²	3,890.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材，材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-25，平均幅員：-，瀝青材区分Ⅰ：-，，施工区分：1層施工，長期割引単価区分：あり，瀝青材1層当り平均仕上り厚：60mm，路盤材全仕上り厚：60mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m ³	-	

*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・表層（車道・路肩部）	本線、再生密粒度13F、t=5cm	m ²	4,260.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：3.0m超,1層当り平均仕上り厚：50mm,比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,長期割引単価区分：あり,材料区分：密粒度アスコン(13F)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	質量13～14 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・表層（車道・路肩部）	進入路、再生密粒度13F、t=3cm	m ²	142.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚：30mm,比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分：あり,材料区分：密粒度アスコン(13F)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	運転質量3～4 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・付帯施設工				
・・・区画線工				
・・・区画線	規格（区画線設置）：ﾍﾞｲﾝﾄ式（車載式）,仕様（区画線設置）：実線,幅（区画線設置）：15cm	m	1,709.000	算出数量：1,000.000 m
【区画線工】	作業区分：区画線設置,規格（区画線設置）：ﾍﾞｲﾝﾄ式（車載式）,仕様（区画線設置）：実線,幅（区画線設置）：15cm,時間的制約（区画線設置）：なし,施工区分Ⅰ：昼間施工,豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正なし,,,	m	1,000.000	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	50.000	

ガラスビーズ (JIS R 3301)	1号 (0.106～0.850mm)	kg	39.000	
軽油	ハトール給油	L	26.000	
雑品	集計対象任意指定用		0.030	