

令和 8 年度 工事番号 繰メンテ 第 401-2 号

馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

参 考 資 料

上北郡野辺地町字馬門道 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

縦覧用

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 1号
		m3	10				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
		m2	10				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し						内 3号
		m2	10				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 4号
		m3	20				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	20				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	130				

設計内訳書（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂、前面埋戻し						内 7号
		m3	90				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1				
コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm						内 8号
		m	5				
コンクリートブロック積工	ブロック系中空型						内 9号
		m2	25				
天端コンクリート（基礎工兼用）	標準部（幅600mm）						内 10号
		m	5				
小口止コンクリート	幅300mm、高さ4930mm						内 11号
		m3	2				
コンクリート(河川景観に配慮)張工							
		式	1				
平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型						内 12号
		m2	12				
小口止コンクリート	幅300mm、高さ1020mm						内 13号
		m3	0.2				
構造物撤去工							
		式	1				
排水構造物撤去工							
		式	1				
暗渠排水管撤去	作業区分:撤去						内 14号
		m	24				
現場発生品運搬	コルゲート管						内 15号
		t	1.8				

設計内訳書（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃プラスチック処分	コンクリート管						内 16号
		t	1.8				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
鋼矢板	鋼矢板型式: IV型, 平均鋼矢板長さ: 12m, 鋼矢板打込長さ: 11.55m, 平均鋼矢板引抜き長さ: 11.55m						内 17号
		枚	51				
切梁・腹起し	山留材						内 18号
		t	7				
スクラップ 鉄	H1						内 19号
		t	0.3				
現場発生品運搬	スクラップ						内 20号
		t	0.3				
油圧式杭圧入引抜き機据付・運搬	圧入、引抜き						内 21号
		回	2				
水替工							
		式	1				
ポンプ 排水	排水量: 0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水						内 22号
		日	2				
ポンプ 排水	排水量: 0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水						内 23号
		日	90				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 24号
		t	55.1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
			m3	10				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	5				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	22				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下						02-01-02
CB210110			m3	22				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 切梁腹起式, 無し						02-01-03
			m3	126				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し	土質:土砂、前面埋戻し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	92				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 4				管理費区分: 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	1				管理費区分: 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	0. 7				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック積工	ブロック系中空型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積							単 1号
		m2	25. 6				管理費区分：0
胴込・裏込材(碎石) CB226120	大型ブロック, 再生碎石 RC-40						02-02-03
		m3	23. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート（基礎工兼用）	標準部（幅600mm）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
		m3	0. 2				管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
		m2	1. 1				管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
		m2	0. 1				管理費区分：0
現場打天端コンクリート CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
		m3	0. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止コンクリート	幅300mm、高さ4930mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	2. 8				管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	1. 7				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	12. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張	150kg/個以上, 平ブロック各種, 不要, 不要, 有り, 有り, 5. 0個以下						02-02-03
CB226030		m2	12. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	小口止コンクリート	幅300mm、高さ1020mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 5				管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 2				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	1. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	暗渠排水管撤去	作業区分:撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	撤去, 波状管, 700～1, 000mm						02-02-05
CB222770		m	24				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	現場発生産品運搬		コルゲート管					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下						01-02-02
CB010410			t	1.8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	廃プラスチック処分		コルゲート管					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（廃プラスチック）		ZZ99*01*01001						管理費区分：T
			t	1.8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	鋼矢板	鋼矢板型式:IV型, 平均鋼矢板長さ:12m, 鋼矢板打込長さ:11.55m, 平均鋼矢板引拔長さ:11.55m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)		50<Nmax<=100, IV型, 12m以下						単 2号 02-05-02
			枚	51				管理費区分: 0
鋼矢板引抜き		陸上, IV型, 12m以下						単 3号 02-05-02
			枚	51				管理費区分: 0
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型, 12m/枚, 23日, 無, 有, 有, 1回						単 4号 02-05-02
			枚	51				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	切梁・腹起し	山留材						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去 WB251930		設置・撤去, 無, 標準 (1. 0)						単 5号 02-05-06 管理費区分 : 0
			t	7. 01				
山留材賃料 WB251910		無, 14日, 無, 有, 有, 有, 1回/現場						単 6号 02-05-06 管理費区分 : 0
			t	7. 01				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	スクラップ 鉄	H1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ 鉄 H1							
ZZ99*01*01002		t	0. 28				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	現場発生品運搬	スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 28				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	油圧式杭圧入引抜機据付・運搬	圧入、引抜き					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 WB251380	圧入(50<Nmax<=180), IV型, 陸上	回	1				単 7号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 WB251380	引抜き, IV型, 陸上	回	1				単 8号 02-05-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 WB252320		箇所	1				単 9号 02-05-08 管理費区分：0
ポンプ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	2				単 10号 02-05-08 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去	WB252320						単 9号 02-05-08
		箇所	1				管理費区分: 0
ポンプ 運転	WB252310						単 10号 02-05-08
		日	90				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 350km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 11号 01-02-02 往路
		t	55. 1				管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 350km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 11号 01-02-02 復路
		t	55. 1				管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 12号 01-02-02
		t	55. 1				管理費区分: 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	大型ﾌﾟﾛｯｸ積		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾛｯｸ積		2,000kg/個超え,無し,標準					02-02-03	
CB226230			m2	10			管理費区分：0	
大型ﾌﾟﾛｯｸ(材料費)							02-02-03	
CB226231			m2	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB251390	鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)	50<Nmax<=100, IV型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 493			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 493			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	2. 985			管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax<=180), IV型					単 13号 02-05-02	
	WK250240		日	1. 493			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転		50～51t吊 排ガス型(2011年規制)					単 14号 02-05-02	
	WK250560		日	1. 493			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上, IV型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 256			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 256			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 513			管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜き機運転		引抜き, IV型					単 15号 02-05-02	
	WK250240		日	0. 256			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 16号 02-05-02	
	WK250560		日	0. 256			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 12m/枚, 23日, 無, 有, 有, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m)		供用日数:23日					管理費区分: 0	
	L002014001		t	0. 913				
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分: 0	
	Y000450002		t	0. 913				
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0	
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB251930	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置 WB251931		無, 標準(1. 0)					単 17号 02-05-06	
			t	10			管理費区分 : 0	
切梁・腹起し撤去 WB251932		無, 標準(1. 0)					単 18号 02-05-06	
			t	10			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB251910	山留材質料	無, 14日, 無, 有, 有, 有, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数:14日						
L002130001			t	1			管理費区分: 0	
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費								
Y000450005			t	1			管理費区分: 0	
副部材(A) 副部材A賃料								
Y000028001002			t	0. 22			管理費区分: 0	
副部材(A) 修理費及び損耗費								
Y000450006			t	0. 22			管理費区分: 0	
副部材(B) 修理費及び損耗費								
Y000450007			t	0. 04			管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax<=180), IV型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 1			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 1			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	2. 19			管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (50<Nmax<=180), IV型					単 13号 02-05-02	
	WK250240		日	0. 59			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転		50～51t吊 排ガス型 (2011年規制)					単 14号 02-05-02	
	WK250560		日	0. 9			管理費区分：0	
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, IV型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 19			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 19			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 39			管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, IV型					単 15号 02-05-02	
	WK250240		日	0. 13			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 16号 02-05-02	
	WK250560		日	0. 19			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
バックホ運転							単 19号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 20号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 21号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 35 0km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで		Z006810120	t	1			管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額		Z006810121	t	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax<=180), IV型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	171			管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)] 排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		機械条件: 供用 持込						
M000522038			供用日	1. 49			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型(2011年規制)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	128			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2011年規制)50～51t吊		機械条件:供用 持込						
	M000403052		供用日	1. 49			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き, IV型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	128			管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込						
M000522040			供用日	1. 49			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	92			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込						
	M000403043		供用日	1. 49			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB251931	切梁・腹起し設置	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 7			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	3. 2			管理費区分：0	
溶接工								
	R0113		人	1. 7			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 7			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1. 7			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB251932	切梁・腹起し撤去	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	1. 9			管理費区分：0	
溶接工								
	R0113		人	1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45			管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
築堤・護岸 (0001)		式	1						
河川土工 (0002)		式	1						
盛土工 (0003)		式	1						
路体(築堤)盛土 (0004) (P)		m3	10			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
路体(築堤)盛土		m3	10			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
法面整形工 (0005)		式	1						
法面整形(切土部) (0006) (P)		m2	10			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08			
Q01 現場制約			無し						

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 法面整形費		は質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	8			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形(盛土部) (0007) (P)	m2	10			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費		無し 無し 法面整形 計上しない			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形	m2	5			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
残土処理工 (0008)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地 (0009) (P)	m3	20			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理				
Q02 敷均し費		整地				
整地	m3	22			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
土砂等運搬 (0010) (P)	m3	20			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土砂等発生現場		標準				
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
Q03 運搬費		土砂等運搬				
土砂等運搬	m3	22			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法覆護岸工 (0011)	式	1			単価補正
作業土工 (0012)	式	1			
床掘り (0013) (P)	m3	130			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	Q01 土質 Q02 掘削費	土砂 床掘り			週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	126			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 切梁腹起式 無し			単価補正
埋戻し (0014)	m3	90			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
積込（ルース）					週休2日補正	週休2日（月単位）
	m3	92			CB210020	
J01 土質		土砂			管理費区分 0	
J02 作業内容		土量50,000m3未満			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） （0015）	式	1				
コンクリートブロック基礎 （0016）	m	5			オプション入力	
					第0008号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日（月単位）
コンクリート	m3	0.4			CB240010	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			管理費区分 0	
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 野辺地町	
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	1			CB240210	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
現場打基礎コンクリート	m3	0.7			CB226170	
					管理費区分	0
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.08	単 2026.08
J02 基礎碎石の有無		無し			単価地区	野辺地町
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリートブロック積工 (0017)	m2	25			オプション入力	
					第0009号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.08	単 2026.08
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
大型ブロック積	m2	25.6			オプション入力	
					単位数量	10 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.08	単 2026.08
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
大型ブロック積					CB226230	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	10			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フロックの質量		2,000kg/個超え			
J02 水抜きパイプの有無		無し			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
大型フロック(材料費)	m2	10			CB226231 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込材(砕石)	m3	23.1			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フロックの種類		大型フロック			
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
天端コンクリート（基礎工兼用） (0018)	m	5			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	1.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
目地板	m2	0.1			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
現場打天端コンクリート	m3	0.6			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J02 養生工の種類		一般養生				
小口止コンクリート					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	m3	2			第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	2.8			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
コンクリート	m3	1.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	12.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート(河川景観に配慮)張工 (0020)	式	1			オプション入力
平張コンクリートブロック工 (0021)	m2	12			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
平ブロック張	m2	12.3			CB226030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量 J02 平ブロック規格 J03 裏込材規格 J05 遮水シート規格 J06 吸出し防止材の有無 J07 連結金具の有無 J08 連結金具10m2当り使用量		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個以下			
小口止コンクリート (0022)	m3	0.2			オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板					CB224710

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	0.5			管理費区分 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.08 単 2026.08
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
コンクリート	m3	0.2			CB240010
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			管理費区分 0
J02 打設工法		バックホ（クレーン機能付）打設			歩 2026.08 単 2026.08
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 野辺地町
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
型枠	m2	1.7			CB240210
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
構造物撤去工 (0023)	式	1			
排水構造物撤去工 (0024)	式	1			
暗渠排水管撤去 (0025) (P)	m	24			第0014号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
Q01 作業区分		撤去			歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 撤去費		暗渠排水管			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	24			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		700～1,000mm			
現場発生品運搬 (0026)	t	1.8			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.8			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			
廃プラスチック処分 (0027)	t	1.8			オプション入力 第0016号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費（廃プラスチック）	t	1.8			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0028)	式	1			
土留・仮締切工 (0029)	式	1			
鋼矢板 (0030)	枚	51			第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 鋼矢板型式	IV型			
	Q02 平均鋼矢板長さ	12m			
	Q03 鋼矢板打込長	11.55m			
	Q04 平均鋼矢板引抜長	11.55m			
	Q05 引抜工法	油圧工法			
	Q06 打込費	計上しない			
	Q07 油圧圧入費	鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)			
	Q09 油圧引抜費	鋼矢板引抜き			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q11 ガス切断費		計上しない			
Q12 鋼矢板材料費		計上しない			
Q13 鋼矢板賃料等		鋼矢板賃料(普通鋼矢板)			
鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)	枚	51			WB251390 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 最大N値		50<Nmax<=100			
J02 鋼矢板型式		IV型			
J03 圧入長		12m以下			
鋼矢板引抜き	枚	51			WB251370 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工場所		陸上			
J02 鋼矢板型式		IV型			
J03 引抜き長		12m以下			
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	51			WB250150 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鋼矢板の種類		IV型			
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		12m/枚			
J03 供用日数(実数入力)		23日			
J04 継続工事の有無		無			
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)					単価補正
J08 補助工法の有無		有			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
切梁・腹起し (0031)	t	7			第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
Q01 切梁・腹起し設置・撤去費		切梁・腹起し設置・撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 切梁・腹起し賃料等		山留材賃料			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
切梁・腹起し設置・撤去	t	7.01			週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 作業区分		設置・撤去			WB251930 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J02 火打ブロックの有無		無			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価補正	
山留材賃料	t	7.01			WB251910 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 火打ブロックの有無		無			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J02 供用日数(実数入力)		14日			単価補正	
J03 継続工事の有無		無				
J05 主部材修理費及び損耗費の計上		有				
J06 鋼製山留材整備費(主部材)(実数)						
J07 副部材A修理費及び損耗費の計上		有				
J08 鋼製山留材部品整備費(副A)(実)						
J09 副部材B修理費及び損耗費の計上		有				
J10 不足分弁償金(新品)(副B)(実)						
J11 山留材1現場での使用回数(実数)		1回/現場				
スクラップ鉄 (0032)	t	0.3			オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
スクラップ 鉄 H1	t	0.28			ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0033)	t	0.3			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.28			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.08 単 2026.08
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 野辺地町
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
油圧式杭圧入引抜機据付・運搬 (0034)	回	2			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1			WB251380	
					管理費区分	0
J01 作業区分		圧入(50<Nmax<=180)			歩	2026.08 単 2026.08
J02 鋼矢板型式		IV型			単価地区	野辺地町
J03 施工場所		陸上			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1			WB251380	
					管理費区分	0
J01 作業区分		引抜き			歩	2026.08 単 2026.08
J02 鋼矢板型式		IV型			単価地区	野辺地町
J03 施工場所		陸上			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
水替工 (0035)	式	1				
ポンプ排水 (0036)	日	2			第0022号内訳書	
					単位数量	1 日
					管理費区分	0
Q01 排水量		0以上120(m3/h)未満			歩	2026.08 単 2026.08
Q02 全揚程		10m			単価地区	野辺地町
Q03 排水方法		作業時排水			労調係数	1.000 00-00 0
Q04 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去			豪雪割増	
Q05 排水ポンプ運転費		ポンプ運転			週休2日補正	週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ポンプ運転	日	2			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		作業時排水				
ポンプ排水 (0037)	日	90			第0023号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 排水量		0以上120 (m3/h) 未満				
Q02 全揚程		10m				
Q03 排水方法		作業時排水				
Q04 ポンプ設置撤去費		ポンプ設置・撤去				
Q05 排水ポンプ運転費		ポンプ運転				
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ運転	日	90			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0038)	式	1			
共通仮設 (0039)	式	1			
共通仮設費 (0040)	式	1			
運搬費 (0041)	式	1			
仮設材運搬費 (0042)	t	55.1			第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	55.1			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 野辺地町
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		350km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	55.1			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.08 単 2026.08
J02 片道運搬距離(実数入力)		350km			単価地区 野辺地町
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	55.1			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場環境改善費 (0043)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0044)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0045)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0046)	式	1			
現場管理費 (0047)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0048)	式	1			
一般管理費等 (0049)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0050)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0051)	式	1			
工事費計 (0052)	式	1			

令和8年度 繰メンテ第401-2号 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式		1			
	河川土工					式		1			
		盛土工				式		1			
			路体（築堤）盛土	土砂		m3	10.1	10			
				CB210510	路体（築堤）盛土	m3	10.1	10			施工幅員 2.5m以上4.0m未満
		法面整形工				式		1			
			法面整形（切土部）	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	8.4	10			
				CB220010	法面整形	m ²	8.4	8			
			法面整形（盛土部）	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	4.5	10			
				CB220010	法面整形	m ²	4.5	5			
		残土処理工				式		1			
			整地	残土受入れ地での処理		m3	21.9	20			
				CB210610	整地	m3	21.9	22			
			土砂等運搬	土砂		m3	21.9	20			
				CB210110	土砂等運搬	m3	21.9	22			D=0.3km以下（事業現場内）
	法覆護岸工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	土砂		m3	125.5	130			
				CB210030	床掘り	m3	125.5	126			標準
			埋戻し	土砂		m3	92.4	90			
				CB210020	積込（ルーズ）	m3	92.4	92			前面埋戻し
		コンクリートブロック（河川景観に配慮）積工				式		1			
			コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm		m	5.2	5			
				CB240010	コンクリート	m3	0.4	0.4			高炉生コン② 18-8-40 均しコンクリート
				CB240210	型枠	m2	1.0	1.0			一般型枠 均しコンクリート
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	0.7	0.7			高炉生コン② 18-8-40
			コンクリートブロック積工	ブロック系中空型		m2	25.6	25			
					コンクリートブロック積工	m2	25.6	25.6			
				CB226120	胴込・裏込材（碎石）	m3	23.1	23.1			RC-40

令和8年度 繰メンテ第401-2号 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			天端コンクリート（基礎工兼用）	標準部（幅600mm）		m	5.3	5			
				CB240010	コンクリート	m3	0.2	0.2			高炉生コン② 18-8-40 均しコンクリート
				CB240210	型枠	m2	1.1	1.1			一般型枠 均しコンクリート
				CB224710	目地板	m ²	0.1	0.1			
				CB226180	天端コンクリート工	m3	0.6	0.6			高炉生コン② 18-8-40
			小口止コンクリート	幅300mm、高さ4930mm		m3	1.7	2			
				CB224710	目地板	m ²	2.8	2.8			
				CB240010	コンクリート	m3	1.7	1.7			高炉生コン② 18-8-40
				CB240210	型枠	m ²	12.9	12.9			
		コンクリートブロック（河川景観に配慮）張工				式		1			
			平張コンクリートブロック工	ブロック系突起型		m2	12.3	12			
					コンクリートブロック張工	m2	12.3	12.3			
			小口止コンクリート	幅300mm、高さ1020mm		m3	0.2	0.2			
				CB224710	目地板	m ²	0.5	0.5			
				CB240010	コンクリート	m3	0.2	0.2			高炉生コン② 18-8-40
				CB240210	型枠	m ²	1.7	1.7			
	構造物撤去工					式		1			
		排水構造物撤去工				式		1			
			暗渠排水管撤去	作業区分：撤去		m	24.0	24			コルゲート管（プラスチック）
				CB222770	暗渠排水管	m	24.0	24.0			撤去、波状管、1000mm
			現場発生品運搬			t	1.8	1.8			mあたり0.075t
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	1.8	1.8			D=20.5km以下
			廃プラスチック処分			t	1.8	1.8			
					処分費（廃プラスチック）	t	1.8	1.8			
	仮設工					式		1			
		土留・仮締切工				式		1			
			鋼矢板	IV型 L=12.0m		枚	51.0	51			
					鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	枚	51.0	51			50<Nmax≤100、12m以下
					鋼矢板引抜き	枚	51.0	51			12m以下

令和8年度 繰メンテ第401-2号 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
					鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	枚	51.0	51			L=12.0m、供用日数：23日
			切梁・腹起し			t	7.010	7.0			
					山留材賃料	t	7.010	7.01			供用日数：14日
					切梁・腹起し設置撤去	t	7.010	7.01			
			スクラップ 鉄H1			t	0.280	0.3			副部材B
					スクラップ 鉄H1	t	0.280	0.28			
			現場発生品運搬			t	0.280	0.3			
				CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	0.280	0.28			D=20.5km以下
			油圧式杭圧入引抜機据付・解体			回	2.0	2			
					油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1.0	1			圧入（50<Nmax≤180）、IV型、陸上
					油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1.0	1			引抜き、IV型、陸上
		水替工				式		1			
			ポンプ 排水	作業時排水		日	2.0	2			
					ポンプ据付・撤去	箇所	1.0	1			護岸工水替
					ポンプ運転	日	2.0	2			0以上40未満
			ポンプ 排水	作業時排水		日	90.0	90			
					ポンプ据付・撤去	箇所	1.0	1			コルゲート管撤去後の水替
					ポンプ運転	日	90.0	90			0以上40未満
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			仮設材運搬費			t	55.122	55.1			土留・仮締切
					仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）運搬	t	55.122	55.12			12m以内、往復、主部材+副部材A
					仮設材の積込み、取卸し費	t	55.122	55.12			積込み、取卸し（往復分）

護岸工

コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工

[illegible]

コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工					
名 称	規 格 寸 法	算 出 基 礎	単位	設計 数量	備 考
コンクリートブロック基礎		左岸側 L=5.2m(新設橋梁施工時)			
コンクリート	均しコンクリート	$V= 0.08 \times 5.2$	= 0.4 m3		体積：0.08m3/m
	同上型枠	$A= 0.20 \times 5.2$	= 1.0 m2		面積：0.20m2/m
	現場打基礎コンクリート	$A2= 0.14 \times 5.2$	= 0.7 m3		体積：0.14m3/m
コンクリートブロック積		左岸側 (新設橋梁施工時)			
	ブロック系中空型	$A= (5.28+5.13)/2 \times 4.92$	= 25.6 m2		
裏込材	標準部 RC-40	$V= (5.28+5.13)/2 \times 2.7$	= 14.1 m3		面積：2.7m2
		合計	= 14.1 m3		
胴込材	RC-40	$V= 25.6 \times 0.35$	= 9.0 m3		面積：0.35m3/m2
天端コンクリート		左岸側 L=5.28m(新設橋梁施工時)			
標準部	均しコンクリート	$V= 0.04 \times 5.28$	= 0.2 m3		体積：0.04m3/m
	同上型枠	$A= 0.20 \times 5.28$	= 1.1 m2		面積：0.20m2/m
	天端コンクリート	$V= 0.11 \times 5.28$	= 0.6 m3		体積：0.11m3/m
	目地 t=10mm	$A= 0.07 \times 1$	= 0.1 m2		面積：0.07/箇所

コンクリートブロック(河川景観に配慮)張工

[illegible]

コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工・張工

[illegible]

構造物撤去工

構造物撤去工

[illegible]

仮設工

護岸工仮締切工

名 称	規 格	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	備 考
(杭 材)							
鋼矢板	Ⅳ型	12000	48	76.100	913.200	43834	
	CⅣコーナー	12000	3	76.000	912.000	2736	
51 枚 杭材合計 46570 k g							
(主 部 材)							
腹起	H-400X400X13X21	6700	2	200.000	1340.000	2680	
	H-400X400X13X21	6200	2	200.000	1240.000	2480	
	H-400X400X13X21	3500	2	200.000	700.000	1400	
切梁	H-350X350X12X19	3000	1	150.000	450.000	450	
主部材合計 7010 k g							
杭 材 46570 k g							
主 部 材 7010 k g							
副部材 (A) 主部材 X 0.22 1542 k g							
副部材 (B) 主部材 X 0.04 280 k g							
総重量 55402 k g ※運搬重量 55402 - 280 = 55122 kg							