

令和 8 年度

県営農業水利施設保全合理化事業・県営経営体育成基盤整備事業
名川第一工区合理化第 6 号工事・名川第一工区県ぽ第69号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工	県ぼ69			
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	表土戻し+表土整地	ha	0.840	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	0.840	
(2) 畦畔整形工				
畦畔整形工		m ²	115.000	
2. 土工	合理化6			
(1) 盛土工				
盛土	構造物周辺	m ³	7.000	
盛土	1.0m≦B<2.5m	m ³	29.000	
盛土	2.5m≦B<4.0m	m ³	7.000	
盛土	4.0m≦B	m ³	1,220.000	
(2) 整形工				
整形工		m ²	155.000	
(3) 土砂運搬				
土砂等運搬		m ³	1,400.000	
(4) 敷砂利工				
敷砂利工		m ²	204.000	
3. コンクリート工	合理化6			
(1) 階段工				
無筋コンクリート	18-8-40 (W/C=65%以下)	m ³	0.600	
無筋コンクリート型枠		m ²	4.000	
均しコンクリート	18-8-40 (W/C=65%以下)	m ³	0.900	
均しコンクリート型枠		m ²	1.400	
調整コンクリート	18-8-40 (W/C=65%以下)	m ³	0.300	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基面整生		m ²	10.000	
階段ブロック	1 : 1.5 B=1.0m	個	11.000	
(2)排泥枳				
無筋コンクリート	18-8-40 (W/C=65%以下)	m ³	5.500	
無筋コンクリート型枠		m ²	18.000	
基面整生		m ²	24.000	
鉄筋加工組立	SD295 D13	ton	0.269	
鋼管	φ 80	m	0.300	
U型バンド	φ 80用	組	1.000	
フランジ継手 エルボ45°	80A	個	1.000	
VP管	φ 80	m	2.600	
4. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)	県ぼ69			
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	