

令和8年度

基幹水利施設管理事業
松島管理第28号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接製作費				
・電気設備工				
・ ・ 低圧動力盤整備工				
・ ・ ・ 機器単体費		式	1.000	
低圧進相コンデンサ	規格:200V 20 μ F	台	2.000	
低圧進相コンデンサ	規格:200V 100 μ F	台	1.000	
・ ・ 受変電設備工	高圧			
・ ・ ・ 機器単体費		式	1.000	
サージ吸収用コンデンサ	規格:6600V 20kVA 3 $\times$ 0.5 μ F	台	1.000	
・ ・ ・ 機器単体費		式	1.000	
零相蓄電器	規格:碍子型シールド線5m含む	台	1.000	
零相変流器	規格:6600V 分割型300A Φ 径52mm試験端子付き	台	3.000	
地絡過電圧継電器	規格:零相電圧:7V 制御電源:AC110V	台	1.000	
地絡方向継電器	規格:零相電圧7V 零相電流0.2A 制御電源AC110V	台	3.000	
・ ・ ・ 材料費		式	1.000	
電線	IV2.0sq黄色,,	m	100.000	
電線	CVV-S 2.0sq-2P 銅網組,,	m	20.000	
鋼材	L40 1000mm,,	式	1.000	
電線 (高圧)	KIP38sq,,	m	16.000	
据付補助材		式	1.000	
直接工事費				
・輸送費				
・ ・ 輸送費				
・ ・ ・ 輸送費		式	1.000	
輸送費 (修繕工事)	工種区分:用排水ポンプ設備固定機場, 対象要素 (x) の数量:0.1ton, 想定輸送距離 (D) の数量:4.9km	式	1.000	
・付帯設備据付工				
・ ・ 付帯設備据付工				
・ ・ ・ 低圧進相コンデンサ撤去		台	1.000	
[施設機械労務単価]	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	1.000	
[施設機械労務単価]	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	1.000	
・ ・ ・ 低圧進相コンデンサ据付		台	1.000	

〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	2.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 低圧進相コンデンサ撤去		台	2.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	0.500	
・・・ 低圧進相コンデンサ据付		台	2.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	2.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 高圧コンデンサ撤去		台	1.000	
変圧器及び高圧コンデンサ据付工	作業区分:高圧コンデンサ, 設置区分:地上設置, 形式区分:-, 規格区分:20kvar以下, 歩掛補正区分:無	台	0.500	
・・・ 高圧コンデンサ据付		台	1.000	
変圧器及び高圧コンデンサ据付工	作業区分:高圧コンデンサ, 設置区分:地上設置, 形式区分:-, 規格区分:20kvar以下, 歩掛補正区分:無	台	1.000	
・・・ 零相蓄電器撤去		台	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	0.500	
・・・ 零相蓄電器据付		台	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	2.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 零相変流器撤去		台	3.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	2.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	0.500	
・・・ 零相変流器据付		台	3.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	2.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 地絡過電圧継電器撤去		台	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	0.700	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	0.700	
電気通信技術員		人	1.000	

・・・ 地絡過電圧継電器据付		台	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 地絡方向継電器撤去		台	3.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	0.500	
・・・ 地絡方向継電器据付		台	3.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:電 工,	人	1.000	
〔施設機械労務単価〕	工種区分:用排水ポンプ設備, 労務者区分:普通作業員,	人	1.000	
電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 配線工		式	1.000	
高圧電力ケーブル配線工 (標準)	施工区分1:ピット, 種別:CVケーブル, 電圧:6kV, 心数:3心, サイズ(mm2):38mm2, 施工区分2:屋外・屋内	m	16.000	
・・・ 配線工		式	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	施工区分1:ピット, 種別:CVケーブル, 電圧:600V, 心数:単心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋外・屋内	m	100.000	
・・・ 配線工		式	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	施工区分1:ピット, 種別:CVケーブル, 電圧:600V, 心数:2心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋外・屋内	m	20.000	
・ 産業廃棄物処理工				
・ 産業廃棄物処理工				
・・・ 産業廃棄物処理		式	1.000	
低圧進相コンデンサ処分費	資材規格:低圧進相コンデンサ(PCBなし想定)	式	1.000	
・・・ 産業廃棄物処理		式	1.000	
サージ吸収用コンデンサ処分費	資材規格:サージ吸収用コンデンサ(PCBなし想定)	式	1.000	
・・・ 産業廃棄物処理		式	1.000	
零相蓄電器処分費	資材規格:零相蓄電器(PCBなし想定)	式	1.000	
・・・ 産業廃棄物処理		式	1.000	
零相変流器処分費		式	1.000	
・・・ 産業廃棄物処理		式	1.000	
地絡過電圧継電器処分費		式	1.000	
・・・ 産業廃棄物処理		式	1.000	
地絡方向継電器処分費		式	1.000	
一括計上価格				
・ 試験費				

・ ・ 試験費				
・ ・ ・ PCB分析費		式	1.000	
PCB分析費	低圧コンデンサ,,	式	1.000	
・ ・ ・ PCB分析費		式	1.000	
PCB分析費	サージ吸収用コンデンサ,,	式	1.000	
・ ・ ・ PCB分析費		式	1.000	
PCB分析費	零相蓄電器分,,	式	1.000	
・ ・ ・ 耐圧試験		回	2.000	
耐圧試験費	東北電気保安協会実施,,	回	1.000	
・ ・ ・ リレー試験費		回	4.000	
リレー試験費	東北電気保安協会実施,,	回	1.000	