事業名	基幹水利施設管理事業　松島揚水機場
工事名	松島管理第28号工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	低圧進相コンデンサ 200V 100μF		台	24,200		Ｓ単　19号
K96002	低圧進相コンデンサ 200V 20μF		台	24,200		Ｓ単　18号
K96003	サージ吸収用コンデンサ 6600V 20kVA 3×0.5μF		台	469,000		Ｓ単　20号
K96004	零相蓄電器 碍子型シールド線5m含む		台	124,800		Ｓ単　21号
K96005	零相変流器 分割型300A52mm試験端子付き		台	75,500		Ｓ単　22号
K96006	地絡過電圧継電器		台	58,000		Ｓ単　23号
K96007	地絡方向継電器		台	130,500		Ｓ単　24号
P96005	据付補助材		式	20,000		Ｓ単　6号
P96006	低圧進相コンデンサ処分費 低圧進相コンデンサ(PCBなし想定)		式	21,200		Ｓ単　12号
P96007	サージ吸収用コンデンサ処分費 サージ吸収用コンデンサ(PCBなし想定)		式	7,070		Ｓ単　13号
P96008	零相蓄電器処分費 零相蓄電器（PCBなし想定）		式	7,070		Ｓ単　14号
P96009	零相変流器処分費		式	21,200		Ｓ単　15号
P96010	地絡過電継電器処分費		式	14,100		Ｓ単　16号
P96011	地絡方向継電器処分費		式	42,400		Ｓ単　17号
P96012	PCB分析費 低圧コンデンサ		式	180,000		Ｓ単　7号
P96013	PCB分析費 サージ吸収用コンデンサ		式	60,000		Ｓ単　8号
P96014	PCB分析費 零相蓄電器分		式	60,000		Ｓ単　9号
P96015	耐圧試験費 東北電気保安協会実施		回	100,000		Ｓ単　10号
P96016	リレー試験費 東北電気保安協会実施		回	120,000		Ｓ単　11号