

令和 8 年度 工事番号 繰起河床 第 7714 号

田名部川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

下北郡東通村大字蒲野沢 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0	
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%	
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%	
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%	
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%	
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0	
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02	
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00	
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00	
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0.04%	

設計内訳書（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	m2	3,000				内 1号
除根整地		m2	3,000				内 2号
集積積込み		m2	3,000				内 3号
伐木伐竹運搬		m3	80				内 4号
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	2,300				内 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,250				内 6号
残土処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	2,300				内 7号
仮設工		式	1				
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス		式	1				内 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費		t	64				内 9号
測量設計費		km	0.5				内 10号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

- 3 -

青森県

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木・伐竹		樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510			m2	3, 000				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

内 2号	除根整地									
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除根(伐木除根) CB320530			全ての費用							03-02-03
					m2	3, 000				管理費区分：0
整地(伐木除根) CB320540			全ての費用							03-02-03
					m2	3, 000				管理費区分：0
合計										

- 4 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	集積積込み						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り,全ての費用					03-02-03
	CB320560		m2	3,000			管理費区分:0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	伐木伐竹運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,21.5km以下,全ての費用					03-02-03
	CB320580		m3	40			生木、枝・幹 管理費区分:0
	運搬(伐木除根)	機械施工,有り,無し,19.0km以下,全ての費用					03-02-03
	CB320580		m3	40			伐根材 管理費区分:0
	合計						

- 5 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満					02-01-02
	CB210100		m3	2,250			管理費区分:0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	2,250			管理費区分:0
	合計						

- 6 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地 CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	2,250				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	汚濁防止フェンス							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去						単 1号 02-05-12
WB253020			m	20				
汚濁防止フェンス賃料 単独フロート								
ZZ99*01*01001			スパン	1				管理費区分：0
アソール工								
ZS7210090			式	1				管理費区分：0
合計								

- 7 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052							単 2号 01-02-02
			t	32				管理費区分: 0
処分費(t)	WB020052							単 3号 01-02-02
			t	32				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	測量設計費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持)								管理費区分: 5
踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140			km	0.5				
合計								

- 8 -

青森県

單僱使用年月	2026. 08
步掛適用年月	2026. 08
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 9 -

青森県

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 10 -

青森県

單價使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 10 -

青森県

3次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000	0.000000.000
単 4号 WK250550	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	88			管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
L001010004			日	1.03			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要		
河川維持 (0001)		式	1						
堤防養生工 (0002)		式	1						
伐木除根工 (0003)		式	1						
伐木・伐竹 (0004) (P)		m2	3,000				第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
Q01 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分 Q02 伐木・伐竹費				伐木(機械施工) 伐木・伐竹(伐木除根)	週休2日補正 週休2日(月単位)				
伐木・伐竹(伐木除根)		m2	3,000				CB320510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分				伐木(機械施工)	単価補正				
除根整地 (0005) (P)		m2	3,000				第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
Q01 除根整地費 Q01 除根整地費				除根(伐木除根) 整地(伐木除根)					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
除根(伐木除根)	m2	3,000			CB320530 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 費用の内訳		全ての費用			単価補正
整地(伐木除根)	m2	3,000			CB320540 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 費用の内訳		全ての費用			単価補正
集積積込み (0006) (P)	m2	3,000			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 集積費・積込み費		集積積込み(機械施工)(伐木除根)			週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	3,000			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 除根作業の有無		有り			
J02 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 13 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
伐木伐竹運搬 (0007) (P)	m3	80			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 運搬費		運搬(伐木除根)			週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 運搬費		運搬(伐木除根)			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
運搬(伐木除根)	m3	40			単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		21.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
運搬(伐木除根)	m3	40			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 積込条件		機械施工			単価補正
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		19.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
河川修繕 (0008)	式	1			
河川土工 (0009)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 14 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削工 (0010)	式	1			
掘削 (0011) (P)	m3	2,300			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削			
掘削	m3	2,250			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	2,250			第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	2,250			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格		標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 15 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0013)	式	1			
整地 (0014) (P)	m3	2,300			第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			
整地	m3	2,250			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
仮設工 (0015)	式	1			
汚濁防止工 (0016)	式	1			
汚濁防止フェンス (0017)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 16 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
汚濁防止フェンス設置・撤去	m	20			WB253020
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
汚濁防止フェンス賃料 単独ポート	スパン	1			ZZ99*01*01001
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アンカー工	式	1			ZS7210090
諸雑費1 諸雑费率=10.000%					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0018)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 17 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			
準備費 (0021)	式	1			
木根等処分費 (0022)	t	64			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	32			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	32			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 18 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
測量設計費 (0023)	km	0.5			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.5			Z237230140 管理費区分 5 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0024)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0025)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし	1.0 1.00 1.0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 19 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河床整理（緊急浚渫推進事業債）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0027)	式	1			
現場管理費 (0028)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.20% 0.96% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0029)	式	1			
一般管理費等 (0030)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0031)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1			
工事費計 (0033)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 20 -

青森県

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
河川維持						式		1			
	堤防養生工					式		1			
		伐木除根工				式		1			
			伐木・伐竹			m2	3000.0	3000			
				CB320510	伐木・伐竹（伐木除根）	m2	3000.0	3000			伐木（機械施工）
			除根整地			m2	3000.0	3000			
				CB320530	除根（伐木除根）	m2	3000.0	3000			
				CB320540	整地（伐木除根）	m2	3000.0	3000			
			集積積み			m2	3000.0	3000			
				CB320560	集積積み（機械施工）（伐木除根）	m2	3000.0	3000			除根有
			伐木伐竹運搬			m3	80.0	80			
				CB320580	運搬（伐木除根）	m3	40.0	40			生木・枝・幹、機械施工、除根無し、DID区間無し、21.5km以下
				CB320581	運搬（伐木除根）	m3	40.0	40			伐根材、機械施工、除根有り、DID区間無し、19.0km以下
河川修繕						式		1			
	河川土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削			m3	2250.0	2300			
				CB210100	掘削	m3	2250.0	2250			土質：土砂、施工方法：オープンカット、押土：無し、施工数量：5000m3未満
			土砂等運搬			m3	2250.0	2250			
				CB210110	土砂等運搬	m3	2250.0	2250			標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混じり含む)、無し、5.5km以下
		残土処理工				式		1			
			整地			m3	2250.0	2300			
				CB210610	整地	m3	2250.0	2250			作業区分：残土受け入れ地での処理
	仮設工					式		1			
		汚濁防止工				式		1			
			汚濁防止フェンス			式		1			
				WB253020	汚濁防止フェンス設置・撤去	m	20	20			
				ZZ99*01*01001	汚濁防止フェンス賃料	スパン		1			
共通仮設				ZS7210090	アンカー工	式		1			
						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		準備費				式		1			
			木根等処分費			t	64	64			
				WB020052	処分費(t)	t	32	32			
				WB020052	処分費(t)	t	32	32			
			測量設計費			km	0.5	0.5			
				Z237230140	測量設計費（河川維持）	km	0.5	0.5			踏査選点平面測量除、W<45m