

令和 8 年度

ため池等整備事業
温水第 1 号ため池第 1 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
中南農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	14.000	
産業廃棄物処理	コンクリート塊（有筋）	m3	14.000	
2. 洪水吐工				
(1) 作業土工				
表土剥取		m3	28.000	
残土運搬・処理		m3	28.000	
床掘り		m3	420	
埋戻し	構造物周辺	m3	28.000	
埋戻し	$1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$	m3	29.000	
埋戻し	$2.5\text{m} \leq B < 4.0\text{m}$	m3	58.000	
埋戻し	$B \geq 4.0\text{m}$	m3	120.000	
盛土	構造物周辺	m3	4.000	
盛土	$1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$	m3	7.000	
盛土	$2.5\text{m} \leq B < 4.0\text{m}$	m3	6.000	
盛土	$B \geq 4.0\text{m}$	m3	12.000	
基面整正		m ²	55	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形（盛土部）		m ²	8	
(3) コンクリート工（躯体）				
コンクリート（鉄筋）		m3	69.000	
型枠		m ²	194	
鉄筋	SD295,D13	ton	0.788	
鉄筋	SD295,D16	ton	1.600	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋	SD345,D19	ton	0.519	
鉄筋	SD345,D22	ton	2.780	
均しコンクリート		m3	2.500	
基礎碎石		m ²	51.000	
型枠		m ²	0.6	
ダウエルバー	D25	本	31	
ウィープホール	壁部,φ50mm,逆止弁・ フィルター付	箇所	6.000	
サイドドレーン	コンクリート用碎石 20～ 5mm	m	12.400	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ	m ²	11.000	
足場	単管傾斜	掛m ²	57	
足場	手摺先行型枠組	掛m ²	159	
(4)取付護岸工				
表土剥取		m3	11.000	
残土運搬・処理		m3	11.000	
床掘り		m3	120	
埋戻し	B<1.0m	m3	8.000	
盛土	B<1.0m	m3	1.000	
基面整正		m ²	50	
かごマット	H=0.5,割栗石150～200mm, 下面吸出し防止材含	m ²	50.400	
大型かごマット	(最上段部)	m ²	16.000	
大型かごマット	(中下段部)	m ²	25.000	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ	m ²	68.000	
大型かごマット	端部用側面網1.0×1.5	枚	16.000	
3. 仮設工				
(1)仮設道路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷鉄板		m ²	143.000	
(2)除雪工				
除雪工		式	1.000	
4. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
運搬費				
敷鉄板運搬	場内仮設道路	ton	25.660	
(2)準備費				
準備費				
準備費				
木くず処理	生木	ton	4.700	