

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業
指久保ダムストマネ第6号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				
1. 水管理設備工				
(1) 機器設備工				
気象観測設備工（機器単体費）		式	1.000	
風向風速計発信器		台	1.000	
発信器用フランジ		台	1.000	
レーザー式積雪発信器		台	1.000	
気象観測装置（収容架）		架	1.000	
気圧計		台	1.000	
デジタル表示器		台	1.000	
FA-PC		台	1.000	
データロガー	レーザー式積雪変換器含む	台	1.000	
ソフトウェア		式	1.000	
保安器		台	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工				
(1) 運搬工				
運搬工		式	1.000	
輸送費（電気通信設備）	0.138ton, 670km	式	1.000	
2. 据付工				
(1) 気象観測設備工				
風向風速計発信器	据付	式	1.000	
レーザー式積雪発信器	据付	式	1.000	
気象観測装置	据付・調整	式	1.000	
データロガー収録盤	据付・調整	式	1.000	
3. 機器撤去工				
(1) 機器撤去工				
風向風速計発信器	撤去	式	1.000	
レーザー式積雪発信器	撤去	式	1.000	
気象観測装置	撤去	式	1.000	
データロガー収録盤	撤去	式	1.000	
廃プラスチック運搬・処理		ton	0.138	