

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業
指久保ダムストマネ第6号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
機器単体費				
・ 水管理設備工				
・ ・ 機器設備工				
・ ・ ・ 気象観測設備工（機器単体費）		式	1.000	
風向風速計発信器		台	1.000	
発信器用フランジ		台	1.000	
レーザー式積雪発信器		台	1.000	
気象観測装置（収容架）		架	1.000	
気圧計		台	1.000	
デジタル表示器		台	1.000	
FA-PC		台	1.000	
データロガー	規格：レーザー式積雪変換器含む	台	1.000	
ソフトウェア		式	1.000	
保安器		台	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
・ 運搬工				
・ ・ 運搬工				
・ ・ ・ 運搬工		式	1.000	
輸送費（電気通信設備）	輸送質量(X)(ton):0.138ton, 想定輸送距離(D)(km):670km	式	1.000	
・ 据付工				
・ ・ 気象観測設備工				
・ ・ ・ 風向風速計発信器		式	1.000	
電気通信技術員		人	0.500	
・ ・ ・ レーザー式積雪発信器		式	1.000	
電気通信技術員		人	0.500	
・ ・ ・ 気象観測装置		式	1.000	
電気通信技術者		人	3.000	
電気通信技術員		人	2.000	
・ ・ ・ データロガー収録盤		式	1.000	
電気通信技術者		人	3.000	
電気通信技術員		人	1.000	
・ 機器撤去工				

・ ・ 機器撤去工				
・ ・ ・ 風向風速計発信器		式	1. 000	
電気通信技術員		人	0. 250	
・ ・ ・ レーザー式積雪発信器		式	1. 000	
電気通信技術員		人	0. 250	
・ ・ ・ 気象観測装置		式	1. 000	
電気通信技術者		人	0. 500	
電気通信技術員		人	1. 000	
・ ・ ・ データロガー収録盤		式	1. 000	
電気通信技術者		人	0. 500	
電気通信技術員		人	0. 500	
・ ・ ・ 廃プラスチック運搬・処理		ton	0. 138	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級, , 機械損料算出区分: 運転 1 時間当たり算出, 単価 計上区分: 機械損料等+燃料+運転労務, 燃料区分: 軽油	時間	0. 210	
産業廃棄物処理	資材規格: 廃プラスチック	ton	1. 000	