

令和 8 年度

基幹水利施設管理事業
稲垣管理第11号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				
電動機取替部品		式	1.000	
機器単体費（ボールベアリング）	6226CM	個	2.000	
機器単体費（フェルトパッキン）	6.4×6.4×1200	個	2.000	
機器単体費（軸受温度計）	3TOSA-M1DU-S	個	2.000	
工場整備費		式	1.000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 製作工,	人	180.000	
間接労務費	用排水ポンプ設備, 90%,	式	1.000	
工場管理費	用排水ポンプ設備, 35%,	式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費		式	1.000	
輸送費（往路）	重量：1.95ton, 距離：726km（機場から東京まで）	式	1.000	
輸送費（復路）	重量：1.95ton, 距離：726km（東京から機場まで）	式	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				
電動機修繕工	撤去搬出	式	1.000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 据付工,	人	6.000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 普通作業員,	人	3.000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 電工,	人	3.000	
据付間接費	用排水ポンプ設備, 140%,	式	1.000	
電動機修繕工	搬入据付	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 据 付工,	人	15. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 普通作業員,	人	4. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 電工,	人	2. 000	
据付間接費	用排水ポンプ設備, 140%,	式	1. 000	
補助材料費(据付)	用排水ポンプ設備, 2%,	式	1. 000	
直接経費		式	1. 000	
トラック (クレーン装置付き)	2.9 t 吊り	日	2. 000	
3. 試運転調整工				
(1) 試運転調整工				
試運転調整工		式	1. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 据 付工,	人	5. 000	
据付間接費	用排水ポンプ設備, 140%,	式	1. 000	