

令和 8 年度

県営通作条件整備事業
有畑農道保全第 5 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)盛土工				
路肩盛土工		m3	71.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し（無筋）		m3	0.200	
舗装版切断		m	602.000	
舗装版破碎		m ²	3,574.000	
無筋Co殻運搬・処理	無筋コンクリート： 2.35ton/m3	ton	0.500	
アスファルト殻運搬・処理	アスファルト殻： 2.35ton/m3	ton	571.000	
アスファルト汚泥運搬・処理	汚泥：1.1ton/m3	ton	1.000	
金属くず運搬・処理	ガードレール	ton	0.300	
3. 舗装工				
(1)アスファルト舗装工	本線			
上層路盤(車道・路肩部)	本線, M-25, t=6cm	m ²	1,576.000	
上層路盤(車道・路肩部)	本線, M-25, t=12cm	m ²	1,854.000	
表層(車道・路肩部)	本線, 再生密粒度 As20F, t=6cm, W>3.0m	m ²	3,374.000	
表層(車道・路肩部)	本線, 再生密粒度 As20F, t=2.5cm, W>3.0m	m ²	60.000	
(2)アスファルト舗装工	取付道路・進入路			
下層路盤(車道・路肩部)	取付道路・進入路, RC-40, t=20cm	m ²	217.000	
上層路盤(車道・路肩部)	取付道路, M-25, t=6cm	m ²	39.000	
表層(車道・路肩部)	取付道路・進入路, 再生密粒度As13F, t=3cm, 1.4≤w≤3	m ²	26.000	
表層(車道・路肩部)	取付道路・進入路, 再生密粒度As13F, t=3cm, 3m超	m ²	215.000	
表層(車道・路肩部)	進入路, 再生密粒度As13F, t=5cm, 3.0m超	m ²	38.000	
表層(車道・路肩部)	取付道路・進入路, 再生密粒度As20F, t=2.5cm, 3.0m超	m ²	35.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
ガードレール撤去		m	16.500	
ガードレール設置		m	16.500	
ガードレール 袖ビーム交換	C種	枚	2.000	
(2)標識工				
路側標識	標識柱(路側式)単柱式 下地亜鉛+塗装Φ60.5	基	1.000	
標識板設置	アルミ板(t=2mm)(カプセル レンズ型)	基	1.000	
(3)区画線工				
区画線	センターライン ペイント 式 破線15cm, 常温	m	278.000	
区画線	外側線, 溶融式, 実線 15cm, t=1.0mm	m	1,108.000	
区画線	停止線, 溶融式, 実線 30cm, t=1.0mm	m	2.100	
(4)付属物工				
視線誘導標	土中用, スノーポール併用型	本	26.000	
視線誘導標	ガードレール用	本	2.000	
5. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	48.000	
6. その他				