

令和 8 年度

基幹水利施設管理事業
尻無管理第10号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1)主ポンプ整備工	No. 1主ポンプ			
主ポンプ工(材料費)		式	1. 000	
ボールベアリング	1322K + H322	個	1. 000	
ボールベアリング	6322	個	1. 000	
Oリング	NBR70 (4120. 1)	個	2. 000	
Oリング	NBR70 (4120. 2)	個	2. 000	
オイルシール	JIS. G-100125B	個	3. 000	
グラندパッキン	ピラー6501L	個	10. 000	
ケースウエアリング	CAC406 (BC6)	個	2. 000	
ミズキリ	S35C	個	2. 000	
シャフトスリーブ	CAC406 (BC6)	個	2. 000	
パッキンスリーブ	CAC406 (BC6)	個	2. 000	
ボールブッシュ	CAC406 (BC6)	個	1. 000	
ボールワッシャ	SS400	個	1. 000	
シャフトナット	CAC406 (BC6)	個	2. 000	
ハードロックナット	SS400	個	1. 000	
エキタイパッキン	シールエンド N020	式	1. 000	
満水感知器		個	1. 000	
工場整備費	ポンプ整備分	式	1. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 製作工,	人	50. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 普通作業員,	人	10. 000	
間接労務費	用排水ポンプ設備, 90%,	式	1. 000	
工場管理費	用排水ポンプ設備, 35%,	式	1. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)電動機修繕工	No. 1主ポンプ			
電動機工 (機器単体費)		式	1. 000	
ボールベアリング	6224C3	個	2. 000	
工場整備費	電動機整備分	式	1. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 製 作 工,	人	83. 000	
間接労務費	用排水ポンプ設備, 90%,	式	1. 000	
工場管理費	用排水ポンプ設備, 35%,	式	1. 000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費	ポンプ回転体・電動機	式	1. 000	
輸送費 (往路)	重量 : 4. 0ton, 距離 : 1066km, ,	式	1. 000	
輸送費 (復路)	重量 : 4. 0ton, 距離 : 1066km, ,	式	1. 000	
2. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工	No. 1主ポンプ整備工			
用排水機据付工	主ポンプ工 撤去・搬出	式	1. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 据 付 工,	人	15. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 普通作業員,	人	2. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 電 工,	人	2. 000	
据付間接費	用排水ポンプ設備, 140%,	式	1. 000	
補助材料費(据付)	用排水ポンプ設備, 2%,	式	1. 000	
用排水機据付工	主ポンプ工 搬入・据付	式	1. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 据 付 工,	人	25. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 普通作業員,	人	5. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 電 工,	人	1. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
据付間接費	用排水ポンプ設備, 140%,	式	1. 000	
補助材料費(据付)	用排水ポンプ設備, 2%,	式	1. 000	
用排水機据付工	電動機工 撤去・搬出	式	1. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 据 付工,	人	8. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 普通作業員,	人	4. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 電工,	人	2. 000	
据付間接費	用排水ポンプ設備, 140%,	式	1. 000	
補助材料費(据付)	用排水ポンプ設備, 2%,	式	1. 000	
用排水機据付工	電動機工 搬入・据付	式	1. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 据 付工,	人	15. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 普通作業員,	人	3. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 電工,	人	2. 000	
据付間接費	用排水ポンプ設備, 140%,	式	1. 000	
補助材料費(据付)	用排水ポンプ設備, 2%,	式	1. 000	
直接経費		式	1. 000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～1次※]	吊上能力10t吊	日	2. 000	
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]	最大吊上能力4. 9t吊	日	2. 000	
3. 試運転調整工				
(1) 試運転調整工				
試運転費		式	1. 000	
[施設機械労務単価]	用排水ポンプ設備, 据 付工,	人	6. 000	
据付間接費	用排水ポンプ設備, 140%,	式	1. 000	