

令和8年度

中山間地域総合整備事業

アグリタプコピア中山間第19号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	18	
床堀り	土砂、標準	m3	154.000	
床堀り	土砂、平均施工幅1m以上2m未満	m3	222.000	
(2)盛土工				
流用土盛土	$2.5\text{m} \leq B \leq 4.0\text{m}$	m3	35.000	
流用土盛土	$1.0\text{m} \leq B \leq 2.5\text{m}$	m3	72.000	
流用土盛土	$B < 1.0\text{m}$	m3	59.000	
流用土盛土	構造物周辺	m3	52.000	
埋戻	$1.0\text{m} \leq B \leq 2.5\text{m}$	m3	2.000	
埋戻	$B < 1.0\text{m}$	m3	57.000	
埋戻	構造物周辺	m3	73.000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m3	4.000	
法面整形	盛土部	m3	56.000	
(4)盛土	本線仕上げ			
流用土盛土	$1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$	m3	9.000	
流用土盛土	$B < 1.0\text{m}$	m3	4.000	
(5)整形仕上げ工	本線仕上げ			
法面整形	切土部	m ²	109.000	
法面整形	盛土部	m ²	16.000	
(6)基面整正				
基面整正		m ²	272.000	
2. 構造物撤去工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	8.000	
殻運搬・処理	Co殻（有筋）	ton	20.000	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP φ 100	m	6.000	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP φ 150	m	6.000	
廃プラ運搬・処理		ton	0.100	
3. 開渠工				
(1)プレキャスト開渠工				
プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1000×L2000,Ⅲ種	m	18.000	
プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1000×L1000,Ⅲ種（短尺型）	m	1.000	
プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1000,Ⅲ種（長さ調整品）	m	1.100	
プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1000,Ⅲ種（両斜切）	m	13.900	
プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1100×L2000,Ⅲ種	m	100.000	
プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1100×L1000,Ⅲ種（短尺型）	m	4.000	
プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1100,Ⅲ種（長さ調整品）	m	6.700	
プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1100,Ⅲ種（両斜切）	m	13.700	
(2)急流工				
急流工		式	1.000	
4. 水路付帯工				
(1)付帯施設工				
蓋工		式	1.000	
取水工・分水工		式	1.000	
5. 道路復旧工				
(1)道路復旧工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
道路復旧工		式	1.000	
6. 仮設道路	設置			
(1) 掘削工				
掘削		m ³	9.000	
(2) 盛土工				
路体（築堤）盛土・埋戻	4.0m ≤ B	m ³	174.000	
路体（築堤）盛土・埋戻	2.5m ≤ B < 4.0m	m ³	200.000	
流用土盛土	1.0m ≤ B < 2.5m	m ³	90.000	
流用土盛土	B < 1.0m	m ³	11.000	
敷鉄板	敷鉄板22×1524×6096	m ²	1,031.000	
安定シート	ブルーシート	m ²	2,636.000	
購入土	山土	m ³	159.000	
土砂等運搬	仮置き場～現場	m ³	448.000	
7. 仮設道路	撤去			
(1) 掘削工				
掘削		m ³	420.000	
(2) 残土処理				
土砂等運搬		m ³	410.000	
整地		m ³	410.000	
(3) 廃プラ処分				
廃プラ運搬・処理		ton	0.270	
8. 除雪工				
(1) 除雪工				
人力除雪		工事	1.000	
機械除雪		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
9. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	176.40	