

令和8年度

中山間地域総合整備事業

アグリタプコピア中山間第20号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	11	
床掘り	土砂、平均施工幅1m以上2m未満	m3	199.000	
(2)盛土工				
流用土盛土	$2.5\text{m} \leq B \leq 4.0\text{m}$	m3	29.000	
流用土盛土	$1.0\text{m} \leq B \leq 2.5\text{m}$	m3	47.000	
流用土盛土	$B < 1.0\text{m}$	m3	59.000	
流用土盛土	構造物周辺	m3	46.000	
埋戻	$B < 1.0\text{m}$	m3	4.000	
埋戻	構造物周辺	m3	41.000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形	切土部	m3	4.000	
法面整形	盛土部	m3	58.000	
(4)盛土	本線仕上げ			
流用土盛土	$1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$	m3	1.000	
(5)整形仕上げ工	本線仕上げ			
法面整形	切土部	m ²	46.000	
(6)基面整正				
基面整正		m ²	227.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	5.000	
殻運搬・処理	Co殻（有筋）	ton	13.000	
3. 開渠工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)プレキャスト開渠工				
プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1000×L2000, III種	m	62.000	
プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1000, III種 (長さ調整品)	m	1.100	
プレキャスト開渠工	大型水路 H900×B1000×L2000, 特殊配筋	m	94.000	
プレキャスト開渠工	大型水路 H900×B1000×L1000, 特殊配筋 (短尺型)	m	1.000	
プレキャスト開渠工	大型水路 H900×B1000, 特殊配筋 (長さ調整品)	m	3.400	
プレキャスト開渠工	大型水路 H900×B1000, 特殊配筋 (両斜切)	m	11.000	
自由勾配側溝	B1000-H900 (縦断用)	m	4.000	
自由勾配側溝蓋	Co蓋 縦断用	枚	4.000	
4. 水路付帯工				
(1)付帯施設工				
取水工・分土工		式	1.000	
5. 仮設道路	設置			
(1)盛土工				
路体 (築堤) 盛土・埋戻	4.0m ≤ B	m ³	220.000	
路体 (築堤) 盛土・埋戻	2.5m ≤ B < 4.0m	m ³	700.000	
流用土盛土	1.0m ≤ B < 2.5m	m ³	440.000	
流用土盛土	B < 1.0m	m ³	14.000	
敷鉄板	敷鉄板22×1524×6096	m ²	1,046.000	
安定シート	ブルーシート	m ²	2,706.000	
購入土	山土	m ³	1,840.000	
6. 仮設道路	撤去			
(1)掘削工				
掘削		m ³	1,380.000	
(2)残土処理				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土砂等運搬		m3	1,330.000	
整地		m3	1,330.000	
(3)廃プラ処分				
廃プラ運搬・処理		ton	0.280	
7. 除雪工				
(1)除雪工				
人力除雪		工事	1.000	
機械除雪		式	1.000	
8. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	182.90	
(2)準備費				
立木伐採				
立木伐採				
立木伐採	10cm未満	本	15.000	
立木伐採	10cm以上16cm未満	本	5.000	
立木伐採	16cm以上22cm未満	本	1.000	
立木伐採	22cm以上28cm未満	本	1.000	
立木伐採	28cm以上	本	2.000	
木根等処分				
木根等処分				
木根等処分		ton	1.000	