

令和8年度

中山間地域総合整備事業
アグリタプコピア中山間第20号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
三八農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削		m3	11.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 床掘り	土砂、平均施工幅1m以上2m未満	m3	199.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	バケット容量0.45m3	日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 流用土盛土	2.5m≦B≦4.0m	m3	29.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：－，障害の有無：－，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	バケット容量0.28m3	日	－	
＊振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊普通作業員		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 流用土盛土	1.0m≦B≦2.5m	m3	47.000	算出数量：1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・ ・ ・ 流用土盛土	B<1.0m	m3	59.000	算出数量：1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・ ・ ・ 流用土盛土	構造物周辺	m3	46.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	B<1.0m	m3	4.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺	m3	41.000	算出数量：1.000 m3

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・整形仕上げ工				
・・・法面整形	切土部	m3	4.000	算出数量:1.000 m3
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	盛土部	m3	58.000	算出数量:1.000 m3
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・盛土	本線仕上げ			
・・・流用土盛土	1.0m≦B<2.5m	m3	1.000	算出数量:1.000 m3
締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・整形仕上げ工	本線仕上げ			
・・・法面整形	切土部	m ²	46.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・基面整正				
・・・基面整正		m ²	227.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・構造物撤去工				

・・構造物取壊し工				
・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	5.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・殻運搬・処理	Co殻（有筋）	ton	13.000	算出数量：1.000 ton
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：3.3km以下，	m3	0.400	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	1.000	
・開渠工				
・・プレキャスト開渠工				
・・・プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1000×L2000，Ⅲ種	m	62.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kgを超え2000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り，再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	10.000	
大型水路（大型フリーム）Ⅲ種ワイプ・ホール付き	H1000×B1000×L2000，標準品，，	個	5.000	
再生クラッシュラン	，RC-40，	m3	2.430	
1.35×0.15×10.0×1.2（ロス率）=2.43				
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	0.680	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
目地材取付（コンクリート二次製品水路）	シール材区分：シリコン系，目地材断面区分：施工継目（直線），バックアップ材規格区分：スポンジ 18×15，	m	16.850	
L=(1.11×2+1.15)×5=16.85				
暗渠排水工（被覆材投入）	凍上抑制層（碎石，0.636m ³ ）	m	10.000	算出数量：157.230 m
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バックホウ容量 山積0.28m3（平積0.2m3），交替制作業補正区分：18時間を超える場合	供用日	1.500	

*軽油	パトロール給油,,	L	34.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
*普通作業員		人	7.000	
100/0.636m ² =157.23m				
クラッシュラン	,C-80 80~0mm(JIS規格外),	m3	6.400	
0.30×1.06×2×10=6.36				
抜き型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	21.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	6.300	
・・・プレキャスト開渠工	大型水路 H1000×B1000,Ⅲ種(長さ調整品)	m	1.100	算出数量:1.100 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	1.100	
大型水路(大型フリーム)Ⅲ種ウィーブホル付き	H1000×B1000×長さ調整品,,	個	1.000	
再生クラッシュラン	,RC-40,	m3	0.270	
1.35×0.15×1.1×1.2(ロス率)=0.27				
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.070	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.110	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
目地材取付(コンクリート二次製品水路)	シール材区分:シリコン系,目地材断面区分:施工継目(直線),バックアップ材規格区分:スポンジ 18×15,	m	3.370	
L=(1.11×2+1.15)×1=3.37				
暗渠排水工(被覆材投入)	凍上抑制層(碎石,0.07m ²)	m	1.100	算出数量:1,428.570 m
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バックケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制作業補正区分:18時間を超える場合	供用日	1.500	
*軽油	パトロール給油,,	L	34.000	

*運転手（特殊）		人	1.000	
*普通作業員		人	7.000	
100/0.07m ² =1428.57m				
クラッシャラン	, C-80 80～0mm (JIS規格外),	m ³	0.700	
0.30×1.06×2×1.1=0.70				
抜き型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.300	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセシイ,,	m ²	0.700	
・・・プレキャスト開渠工	大型水路 H900×B1000×L2000, 特殊配筋	m	94.000	算出数量: 10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
大型水路(大型フリーム)特殊配筋ワイプホル付き	H900×B1000×L2000, 標準品,,	個	5.000	
再生クラッシャラン	, RC-40,	m ³	3.240	
1.35×0.20×10.0×1.2 (ロス率) =3.24				
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	0.680	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
目地材取付(コンクリート二次製品水路)	シール材区分:シリコン系, 目地材断面区分:施工継目(直線), バックアップ材規格区分:スポンジ 18×15,	m	15.750	
L=(1.00×2+1.15)×5=15.75				
暗渠排水工(被覆材投入)	凍上抑制層(碎石, 0.57m ²)	m	10.000	算出数量: 175.440 m
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バックケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 交替制作業補正区分:18時間を超える場合	供用日	1.500	
*軽油	パトロール給油,,	L	34.000	
*運転手（特殊）		人	1.000	

* 普通作業員		人	7.000	
100/0.57m ² =175.44m				
クラッシャラン	, C-80 80～0mm (JIS規格外),	m3	5.700	
0.30×0.95×2×10=5.7				
抜き型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート	m ²	19.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	6.300	
・・・ プレキャスト開渠工	大型水路 H900×B1000×L1000, 特殊配筋 (短尺型)	m	1.000	算出数量: 10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ: U型側溝, 施工区分Ⅱ: 昼間施工, 規格Ⅰ: L=2000, 規格Ⅱ: 1000kg/個以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, 法面縦排水: -, 基礎碎石の施工有無: 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない	m	10.000	
大型水路 (大型フリーム) 特殊配筋ワイプホル付き	H900×B1000×L1000, 短尺品,,	個	10.000	
再生クラッシャラン	, RC-40,	m3	3.240	
1.35×0.20×10.0×1.2 (ロス率) =3.24				
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ・水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.680	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
目地材取付 (コンクリート二次製品水路)	シール材区分: シリコン系, 目地材断面区分: 施工継目 (直線), ハックアップ 材規格区分: ステンシル 18×15,	m	31.500	
L=(1.00×2+1.15)×10=31.5				
暗渠排水工 (被覆材投入)	凍上抑制層 (碎石, 0.57m ²)	m	10.000	算出数量: 175.440 m
* ハックアップ [コーラ型・排対型 (2次)]	標準ハケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3), 交替制作業補正区分: 18時間を超える場合	供用日	1.500	
* 軽油	ハートル給油,,	L	34.000	
* 運転手 (特殊)		人	1.000	
* 普通作業員		人	7.000	
100/0.57m ² =175.44m				

クラッシュラン	, C-80 80～0mm (JIS規格外),	m3	5.700	
0.30×0.95×2×10=5.7				
抜き型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	19.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	6.300	
・・・プレキャスト開渠工	大型水路 H900×B1000, 特殊配筋 (長さ調整品)	m	3.400	算出数量: 3.400 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	3.400	
大型水路(大型フリーム)特殊配筋ワイプホル付き	H900×B1000×長さ調整品,,	個	2.000	
再生クラッシュラン	, RC-40,	m3	1.100	
1.35×0.20×3.4×1.2 (ロス率) =1.1				
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.230	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.340	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
目地材取付(コンクリート二次製品水路)	シール材区分:シリコン系, 目地材断面区分:施工継目(直線), バックアップ材規格区分:スポンジ 18×15,	m	6.300	
L=(1.00×2+1.15)×2=6.3				
暗渠排水工 (被覆材投入)	凍上抑制層(碎石, 0.194m ²)	m	3.400	算出数量: 515.460 m
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 交替制作業補正区分:18時間を超える場合	供用日	1.500	
*軽油	バトリール給油,,	L	34.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
*普通作業員		人	7.000	
100/0.194m ² =515.46m				
クラッシュラン	, C-80 80～0mm (JIS規格外),	m3	1.940	

0.30×0.95×2×3.4=1.94				
抜き型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	6.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	2.100	
・・・プレキャスト開渠工	大型水路 H900×B1000, 特殊配筋 (両斜切)	m	11.000	算出数量: 11.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	11.000	
大型水路(大型フリーム)特殊配筋ワイプホル付き	H900×B1000×両斜切,,	個	7.000	
再生クラッシュラン	, RC-40,	m ³	3.560	
1.35×0.20×11.0×1.2 (ロス率) =3.56				
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	0.740	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
目地材取付(コンクリート二次製品水路)	シール材区分:シリコン系, 目地材断面区分:施工継目(直線), バックアップ材規格区分:スポンジ 18×15,	m	22.100	
L=(1.00×2+1.15)×7=22.05				
暗渠排水工 (被覆材投入)	凍上抑制層(碎石, 0.627m ²)	m	11.000	算出数量: 159.490 m
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 交替制作業補正区分:18時間を超える場合	供用日	1.500	
*軽油	パトロール給油,,	L	34.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
*普通作業員		人	7.000	
100/0.627m ² =159.49m				
クラッシュラン	, C-80 80~0mm (JIS規格外),	m ³	6.270	
0.30×0.95×2×11.0=6.27				

抜き型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	20.900	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	6.900	
・・・自由勾配側溝	B1000-H900 (縦断用)	m	4.000	算出数量: 10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約:なし,, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:-	m	10.000	
自由勾配側溝 (縦断用)	1000×900×2000	個	5.000	
再生クラッシュラン	, RC-40,	m ³	1.680	
1.40m×10m×0.1m×1.2=1.68m ³				
生コンクリート(高炉B)	, 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m ³	1.400	
養生	養生方法:一般養生, 構造物区分:無筋構造物, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ³	1.400	
1.40m×10m×0.1m=1.40m ³				
生コンクリート(高炉B)	, 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m ³	0.500	
養生	養生方法:一般養生, 構造物区分:無筋構造物, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ³	0.500	
1.0m×10m×0.05m=0.5m ³				
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	0.350	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・自由勾配側溝蓋	Co蓋 縦断用	枚	4.000	算出数量: 1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-,, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
自由勾配側溝蓋 (縦断用)	1000用,,	枚	1.000	
・水路付帯工				
・付帯施設工				
・・・取水工・分土工		式	1.000	算出数量: 1.000 式
取付式分水栓	A型 (A-200),,	個	3.000	
取付式分水栓用取手	A-200用 1500L,,	本	3.000	
取手振れ止めアングル	A-200用オールアンカー固定用 (付属),,	組	3.000	
オールアンカー	M6,,	本	3.000	
SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ:30mm以上200mm未満, 長期割引単価区分:あり	孔	3.000	

*発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	基	-	
*電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	-	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU, 管径区分(mm):200mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:1箇所	m	24.000	
直接工事費 (仮設工)				
・仮設道路	設置			
・盛土工				
・・・路体(築堤)盛土・埋戻	4.0m≤B	m3	220.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路体(築堤)盛土・埋戻	2.5m≤B<4.0m	m3	700.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・流用土盛土	1.0m≤B<2.5m	m3	440.000	算出数量:1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0～4.0ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・流用土盛土	B<1.0m	m3	14.000	算出数量:1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・敷鉄板	敷鉄板22×1524×6096	m ²	1,046.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:80, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・安定シート	ブルーシート	m ²	2,706.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	

・・・ 購入土	山土	m3	1,840.000	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.000	
・ 仮設道路	撤去			
・・・ 掘削工				
・・・ 掘削		m3	1,380.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 残土処理				
・・・ 土砂等運搬		m3	1,330.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:1.0km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整地		m3	1,330.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 廃プラ処分				
・・・ 廃プラ運搬・処理		ton	0.280	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):50kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上しない,,,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラ	ton	1.000	
・ 除雪工				
・・・ 除雪工				
・・・ 人力除雪		工事	1.000	算出数量：1.000 工事
除雪(人力)青森県標準地域	除雪箇所:進捗に伴い移動する,工期区分:最大積雪深の現れる日にまたがる,歩掛補正区分:しない,除雪対象期間:121日,最大積雪深:0.640m,総除雪面積:867㎡,最大除雪深までの面積:867㎡,除雪(全体)日数:61日,除雪開始までの期間:0日	工事	1.000	
・・・ 機械除雪		式	1.000	算出数量：1.000 式

除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:かなりの積雪がある場合,排出ガス区分:排対型 1 次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:24,押雪運搬距離:15	km	0.340	
運搬費				
・共通仮設(積上げ)				
・・運搬費				
・・・仮設材輸送		ton	182.900	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):50kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸),,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
準備費				
・立木伐採				
・・立木伐採				
・・・立木伐採	10cm未満	本	15.000	算出数量:100.000 本
本数調整伐(参考歩掛)選木～片付	平均胸高直径区分:10cm未満,選木区分:一,枝払区分:枝払あり,玉切区分:玉切あり,片付区分:片付あり,難易度区分:中	本	100.000	
・・・立木伐採	10cm以上16cm未満	本	5.000	算出数量:100.000 本
本数調整伐(参考歩掛)選木～片付	平均胸高直径区分:10cm以上16cm未満,選木区分:一,枝払区分:枝払あり,玉切区分:玉切あり,片付区分:片付あり,難易度区分:中	本	100.000	
・・・立木伐採	16cm以上22cm未満	本	1.000	算出数量:100.000 本
本数調整伐(参考歩掛)選木～片付	平均胸高直径区分:16cm以上22cm未満,選木区分:一,枝払区分:枝払あり,玉切区分:玉切あり,片付区分:片付あり,難易度区分:中	本	100.000	
・・・立木伐採	22cm以上28cm未満	本	1.000	算出数量:100.000 本
本数調整伐(参考歩掛)選木～片付	平均胸高直径区分:22cm以上28cm未満,選木区分:一,枝払区分:枝払あり,玉切区分:玉切あり,片付区分:片付あり,難易度区分:中	本	100.000	
・・・立木伐採	28cm以上	本	2.000	算出数量:100.000 本
本数調整伐(参考歩掛)選木～片付	平均胸高直径区分:28cm以上,選木区分:一,枝払区分:枝払あり,玉切区分:玉切あり,片付区分:片付あり,難易度区分:中	本	100.000	
・木根等処分				
・・木根等処分				
・・・木根等処分		ton	1.000	算出数量:1.000 ton
運搬(伐開、除根、除草)	運搬距離:50.0km 以下,路面条件:良好	空m3	0.550	
産業廃棄物	木くず(抜根材),,	ton	1.000	