

令和8年度 工事番号 8漁再 第 2220-1 号

尻屋地区漁村再生工事

参 考 資 料

青森県 下北郡東通村大字尻屋

地先

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工 期 日 数	162日間	
冬 期 日 数	145日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数 量 集 計 表

8漁再第2210-1号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
-3.0m岸壁						m	20.0	20			
	海上地盤改良工					式	1.0	1			
		床掘工				式	1.0	1			
			ハック床掘			m3	66.0	66			
					ハック床掘 鋼D2.0m3 軟岩	m3	66.0	66			
			土砂等運搬			m3	66.0	66			
					積込(ル-ズ) 土砂	m3	66.0	66			
					土砂等運搬 BH0.8m3 軟岩 22.5km以下	m3	66.0	66			
					整地 残土受入れ地での処理	m3	66.0	66			
	本体工(場所打式)					m	10.0	10			
		水中コンクリート工				式	1.0	1			
			型枠			m2	187.3	187			
					岩盤基面整正	m2	32.0	32			
					鋼製型枠組立組外 クラレン50t吊	m2	187.3	187			
			漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm		m2	34.0	34			
					漏えい防止シート敷設	m2	34.0	34			
			水中コンクリート	15-40 W/C 50% C 370kg/m3		m3	384.3	384			
					水中コンクリート打設(ポンプ車) 100m3以上	m3	384.3	384			冬期割増
			埋戻コンクリート	15-40 W/C 50% C 370kg/m3		m3	4.5	5			
					水中コンクリート打設(ポンプ車) 50m3未満	m3	4.5	5			冬期割増
			H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m		本	5.0	5			
					H形鋼(細幅) SS400	t	0.047	0.047			
	上部工					m	10.0	10			
		上部コンクリート工				式	1.0	1			
			支保			m	20.0	20			
					支保組立組外(重力式)	m	20.0	20			
			型枠			m2	40.8	41			
					鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	40.8	41			
			伸縮目地	瀝青質系		m2	16.8	17			
					伸縮目地	m2	16.8	17			
			コンクリート	港湾 18-8-40 W/C 60%		m3	84.0	84			
					コンクリート打設 ミサ-車	m3	84.0	84			冬期割増
					特殊養生(無筋構造物)	m3	84.0	84			
		上部ブロック工				式	1.0	1			
		上部ブロック製作	高炉B 港湾	24-8-25 W/C 55%		個	2.0	2			
					ル-フィング 施設	m2	22.0	22			
					鉄筋加工組立 SD345 D13	kg	221.1	221			
					鉄筋加工組立 SD345 D16	kg	152.7	153			
					鉄筋加工組立 SD345 D19	kg	401.7	402			
					吊鉄筋 SS400 φ16×1250	本	8.0	8			
					吊鉄筋・吊りハ-組立	kg	15.8	16			
					鋼製型枠組立組外	m2	8.7	9			
					コンクリート打設 ミサ-車	m3	6.5	7			

数 量 集 計 表

8漁再第2210-1号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			上部ﾌﾞﾛｯｸ据付	4.0×2.76×0.3	8.09t/個	個	2.0	2			
					ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	個	2.0	2			
			支承	ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ｺﾞﾑ t10		m2	6.4	6			
					ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防錆処理) SS400 φ25×510	本	16.0	16			
					ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 200mm以上400mm以下	孔	16.0	16			
					差し筋取付(陸上部) 100mm以上400mm未満	本	16.0	16			
					ｺﾞﾑ沓 t10	m2	6.4	6			
					孔加工費 ｺﾝｸﾘｰﾄ用緩衝ｺﾞﾑ t10 φ30mm以下	箇所	16.0	16			
	付属工					式	1.0	1			
		係船柱工				式	1.0	1			
			係船柱	直柱5t φ150		基	4.0	4			
					係船柱取付	基	4.0	4			
		防舷材工				式	1.0	1			
			防舷材	2500L 0.9E>6.48kN・m		基	14.0	14			
					埋込栓取付 後付け	基	8.0	8			
					埋込栓取付 先付け	基	6.0	6			
					防舷材取付	基	14.0	14			
			防舷材(梯子)	150H×3600L		基	2.0	2			
					ｺﾞﾑ製梯子 150H×3600L 金具SUS	基	2.0	2			
					埋込栓取付	基	4.0	4			
					梯子取付	基	4.0	4			
		車止・縁金物工				式	1.0	1			
			車止	150H		m	18.0	18			
					車止取付 先付け	m	18.0	18			
			縁金物	100H×100W		m	13.0	13			
					縁金物取付	m	13.0	13			
		灯標工				式	1.0	1			
			簡易標識灯	赤塗・赤光 支柱2m ボルトSUS		基	1.0	1			
					簡易標識灯	基	1.0	1			
					ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	個	1.0	1			
-3.0m泊地						式	1.0	1			
	構造物撤去工					式	1.0	1			
		取壊し工				式	1.0	1			
			ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	(海上)無筋		m3	1,194.4	1,194			
					ｺﾝｸﾘｰﾄ海上取壊し 鋼D3.0m3	m3	1,194.4	1,194			
					ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ海上除去・運搬・揚土	m3	1,194.4	1,194			
			殻運搬処理	Co塊(無筋) 処分費有		m3	1,194.4	1,194			
					積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	m3	1,194.4	1,194			
					殻運搬 無筋 機械 41.3km以下	m3	1,194.4	1,194			
					処分費 Co塊(無筋)	t	2,747.1	2,747			
直接工事費						式	1.0	1			
共通仮設						式	1.0	1			
	共通仮設費					式	1.0	1			
		回航・えい航費				式	1.0	1			

数 量 集 計 表

8漁再第2210-1号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			回航費			式	1.0	1			
					回航費 バックホウ浚渫船鋼D2.0m3 函館港～尻屋漁港	片道	2.0	2			
		運搬費				式	1.0	1			
			建設機械器具等運搬			台	1.0	1			
					重建設機械分解組立輸送(往復) ｸｰﾗｰﾝ50t吊	回	1.0	1			

海上地盤改良工

区 分	算 式	数 量
床 掘 工	$N = 1$	1 式
床掘(軟岩)	立積計算表より	
	$\Sigma V = 66.00$	66.0 m3
土 運 船 運 搬 工	$N = 1$	1 式
土運船運搬	床掘工数量より	
	$V = 66.00$	66.0 m3
残土処理	土運船運搬数量より	
	$V = 66.00$	66.0 m3

立 積 計 算 表						
測 点	単距離	追加距離	床掘(軟岩)			摘 要
			断 面	平均断面	立 積	
NO. 50.5		0.000	0.0			
NO. 50.6	0.100	0.100	6.6	3.30	0.33	
NO. 55	4.400	4.500	6.6	6.60	29.04	
NO. 60	5.000	9.500	6.6	6.60	33.00	
NO. 60.5	0.500	10.000	6.6	6.60	3.30	
NO. 60.6	0.100	10.100	0.0	3.30	0.33	
小計	10.100				66.00	

本土工(場所打式)

区 分	算 式	数 量
水中コンクリート工	NO.50 ~ NO.60 L = 10.00 m $N = 1.0$	1.0 式
岩盤基面整正 軟岩	$A = (1.0 + 1.0) \times 10.0$ 延長 $+ 6.00 \times 1.0 \times 2$ $= 32.00$	32.0 m2
鋼製型枠	面積計算書より 港内側型枠 $A1 = 55.00$ 港外側型枠 $A2 = 55.00$ 止め型枠 $A3 = 77.30$ $\Sigma A = 55.00 + 55.00 + 77.30 = 187.30$	187.3 m2
漏えい防止	岩着部 $A1 = (1.0 + 1.0) \times 10.0$ 堤体幅 $+ 7.00 \times 1.0 \times 2$ $= 34.00$	34.0 m2
水中コンクリート 15-40, W/C 50%	立積計算書より $V = 384.35 = 384.35$	384.3 m3
埋戻コンクリート 15-40, W/C 50%	立積計算書より $V = 4.52$	4.5 m3
H形鋼 100×50×5×7 L=1.0m	本数 $N = \frac{10.00}{2.0} = 5.0$ 5 本 重量 $W = 5 \times 1.0 \times 9.3 = 46.50 \text{ kg}$	5.0 本 46.5 kg

面 積 計 算 表						
測 点	単距離	追加距離	港内側型枠			摘 要
			長 さ	平均長さ	面 積	
NO. 50		0.000	5.5			
NO. 55	5.000	5.000	5.5	5.50	27.50	
NO. 60	5.000	10.000	5.5	5.50	27.50	
合 計	10.000				55.00	

面 積 計 算 表						
測 点	単距離	追加距離	港外側型枠			摘 要
			長 さ	平均長さ	面 積	
NO. 50		0.000	5.4			
NO. 55	5.000	5.000	5.5	5.45	27.25	
NO. 60	5.000	10.000	5.6	5.55	27.75	
合 計	10.000				55.00	

面 積 計 算 表						
測 点	単距離	追加距離	止め型枠			摘 要
			長 さ	平均長さ	面 積	
NO. 55		0.000			38.44	
NO. 60	5.000	5.000			38.86	
合 計	5.000				77.30	

立 積 計 算 表						
測 点	単距離	追加距離	水中コンクリート			摘 要
			断 面	平均断面	立 積	
NO. 50		0.000	37.99			
NO. 55	5.000	5.000	38.44	38.22	191.10	
NO. 60	5.000	10.000	38.86	38.65	193.25	
小計	10.000				384.35	

立 積 計 算 表						
測 点	単距離	追加距離	埋戻しコンクリート			摘 要
			断 面	平均断面	立 積	
NO. 50		0.000	0.33			
NO. 55	5.000	5.000	0.33	0.33	1.65	
NO. 60	5.000	10.000	0.33	0.33	1.65	
NO. 60		0.000	2.43			
NO. 61	0.500	0.500	2.43	2.43	1.22	
小計	10.500				4.52	

上 部 工

区 分	算 式	数 量
上部コンクリート工		10.0 m
	$L = 10.000 = 10.000$	
	$a1 = 7.00 \times 1.20 = 8.400$	
支保		20.0 m
	$L = 10.000 \times 2 = 20.00$	
型枠		40.8 m ²
	$A1 = 1.20 \times 10.00 \times 2 = 24.00$	
	$A2 = 8.400 \times 2 = 16.80$	
	$\Sigma A = 40.80$	
目地		16.8 m ²
	$A = 8.400 \times 2 = 16.80$	
コンクリート		84.0 m ³
	$V = 8.400 \times 10.00 = 84.00$	

上 部 工

区 分	算 式	数 量
上部ブロック工		
ブロック製作	$N = 1.0$	1.0 式
ルーフینگ	$N = 2.00$	2.0 個
	$A = \frac{B}{2.76} * \frac{H}{4.00} * 2$	22.0 m2
	$= 22.08$	
型枠	$A = (\frac{B}{2.76} + \frac{L}{4.00}) * \frac{H}{0.30} * 2 * 2$	8.7 m2
	$+ 0.20 * 0.10 * 4 * 4 * 2$	
	$= 8.75$	
異形棒鋼 D13,SD345	床版形状図・配筋図より $W = \frac{\text{kg}}{110.57} \times \frac{\text{床版個数}}{2.0} = 221.14$	221.1 kg
	$= 0.22 \text{ t}$	0.2 t
D16,SD345	床版形状図・配筋図より $W = \frac{\text{kg}}{76.38} \times \frac{\text{床版個数}}{2.0} = 152.76$	152.7 kg
	$= 0.15 \text{ t}$	0.1 t
D19,SD345	床版形状図・配筋図より $W = \frac{\text{kg}}{200.88} \times \frac{\text{床版個数}}{2.0} = 401.76$	401.7 kg
	$= 0.40 \text{ t}$	0.4 t
吊鉄筋 φ 16mm SS400	$W = \frac{\text{kg/m}}{1.58} \times \frac{\text{1本当り鉄筋長}}{1.25} \times \frac{\text{箇所}}{4} = 7.90$	
	よって、 $W = \frac{\text{kg/個}}{7.90} \times \frac{\text{本/個}}{2} = 15.80$	15.8 kg
	$N = \frac{\text{本/個}}{4} \times 2 = 8.00$	8.0 本
コンクリート	$V = (\frac{B}{2.76} * \frac{L}{4.00} * \frac{H}{0.30} - 0.20 * 0.20$	
	$* 0.10 * 4) * 2$	
	$= 6.59$	6.5 m3

上 部 工

区 分	算 式	数 量
ブロック据付	$N = 2.00$	2.0 個
アンカーボルト φ 25mm L=510mm SS400	$\begin{aligned} W &= \frac{\text{kg/m}}{3.85} \times \frac{\text{1本当りL}}{0.51} \times \frac{\text{箇所}}{8} = \frac{\text{kg/個}}{15.71} \\ \text{よって、} \\ W &= 15.71 \times 2 = 31.42 \\ N &= \frac{\text{本/個}}{8} \times 2 = 16.00 \end{aligned}$	31.4 kg 16.0 本
コンクリート削孔 削孔(ハンマドリル)	$\begin{aligned} N &= \frac{\text{箇所数}}{8.0} * \frac{\text{床版個数}}{2.0} \\ &= 16.0 \end{aligned}$	16.0 孔
差し筋取付	$\begin{aligned} N &= \text{アンカーボルト本数より} \\ &= 16.0 \end{aligned}$	16.0 本
ゴム沓 10t	$\begin{aligned} A &= 0.40 * 8.04 * 2 \\ &= 6.43 \end{aligned}$	6.4 m2

付 属 工

区 分	算 式	数 量
係 船 柱 工	$N = 1.0$	1.0 式
係船柱 φ 150	付属工配置図より $N = \begin{matrix} \text{港外側} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{港内側} \\ 2 \end{matrix} = 4$	4.0 基
防 舷 材 工	$N = 1.0$	1.0 式
防舷材	付属工配置図より	
後付け	$N = \begin{matrix} \text{港外側} \\ 4 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{港内側} \\ 4 \end{matrix} = 8$	8.0 基
先付け	$N = 3 + 3 = 6$	6.0 基
梯子 3600L (1800L+1800L)	付属工配置図より $N = \begin{matrix} \text{港外側} \\ 1 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{港内側} \\ 1 \end{matrix} = 2$	2.0 基
梯子取付	$N = 2 + 2 = 4$	4.0 基
車 止 め ・ 縁 金 物 工	$N = 1.0$	1.0 式
車止め(後付) 150H × 3000L	付属工配置図より $N = \begin{matrix} \text{港外側} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{港内側} \\ 2 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{先端部} \\ 2 \end{matrix} = 6$ $L = \begin{matrix} N \\ 6 \end{matrix} * \begin{matrix} L \\ 3.0 \end{matrix} = 18.0$	18.0 m
コナ-保護材 100H	付属工配置図より $L = \begin{matrix} \text{港外側} \\ 6.5 \end{matrix} * \begin{matrix} \text{港内側} \\ 6.5 \end{matrix} = 13.0$	13.0 m
灯 標 工	$N = 1.0$	1.0 式
簡易標識灯	付属工配置図より $N = 1.0$	1.0 基

構造物撤去工

区 分	算 式	数 量
取 壊 し 工		1.0 式
コンクリート取壊し	$V1 = \text{既設防波堤 積計算書より} = 1194.40$ $\Sigma V = 1194.40$	1194.4 m3
処分費 Co塊(無筋)	$V = 1194.40 = 1194.40$ $W = 1194.40 \times 2.30 \text{ t/m3} = 2747.12$	2747.1 t

積 計 算 書					
測 点	単距離	コンクリート取壊し 既設防波堤			備 考
		断 面	平 均 断 面	立 積	
0.00		22.8			
10.00	10.000	19.2	21.00	210.0	
20.40	10.400	20.2	19.70	204.9	
		面積	高さ(+2.09 ~ -2.3)		
10.00		37.8	4.39	165.9	
0.00		27.2			
5.00	5.000	33.4	30.30	151.5	
0.00		33.4			
10.00	10.000	22.1	27.75	277.5	
17.60	7.600	22.0	22.05	167.6	No.20適用
17.60	0.000	5.3			No.20適用
20.80	3.200	5.3	5.30	17.0	No.20適用
20.00		53.0	37.50	0.0	
30.00		24.3	38.65	0.0	
32.70		24.3	24.30	0.0	
0.00		31.2			
5.00		32.6	31.90	0.0	
20.00		32.6	32.60	0.0	
30.00		31.9	32.25	0.0	
39.90		31.9	31.90	0.0	
合 計	46.200			1194.4	

設計内訳書（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 -3.0m岸壁							
		式	1				
海上地盤改良工							
		式	1				
床掘工							
		式	1				
バックホウ床掘							内 1号
		m3	66				
土砂等運搬							内 2号
		m3	66				
本体工[場所打式]							
		式	1				
水中コンクリート工							
		式	1				
型枠							内 3号
		m2	187				
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm						内 4号
		m2	34				
水中コンクリート	15-40 W/C 50% C 370kg/m3						内 5号
		m3	384				
埋戻コンクリート	15-40 W/C 50% C 370kg/m3						内 6号
		m3	5				
H形鋼	SS400 100×50 L=1.0m						内 7号
		本	5				
上部工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部コンクリート工							
		式	1				
支保							内 8号
		m	20				
型枠							内 9号
		m2	41				
伸縮目地	瀝青質系						内 10号
		m2	17				
コンクリート	港湾(5) 18-8-40 W/C 60%						内 11号
		m3	84				
上部ブロック工							
		式	1				
上部ブロック製作	高炉B 港湾(13) 24-8-25(20) W/C 55%						内 12号
		個	2				
上部ブロック据付	4.0×2.76×0.3 8.09t/個						内 13号
		個	2				
支承	コンクリート用緩衝ゴム t10						内 14号
		m2	6				
付属工							
		式	1				
係船柱工							
		式	1				
係船柱	直柱5t φ150						内 15号
		基	4				
防舷材工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防眩材	2500L 0.9E>6.48kN・m						内 16号
		基	14				
梯子	150H × 3600L						内 17号
		基	2				
車止・縁金物工							
		式	1				
車止	150H						内 18号
		m	18				
縁金物	100H × 100W						内 19号
		m	13				
灯標工							
		式	1				
簡易標識灯	赤塗・赤光 支柱2m 鉄 SUS						内 20号
		基	1				
航路・泊地 -3.0m泊地							
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
取壊し工							
		式	1				
コンクリート取壊し(海上)							内 21号
		m3	1,194				
殻運搬処理	Co塊(無筋)						内 22号
		m3	1,194				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分 工事区分	漁港整備 航路・泊地	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
回航・えい航費							
		式	1				
回航費							内 23号
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械器具等運搬費							内 24号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書（本01）

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 1号	ハック杓床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハック杓浚渫	鋼D 2.0m3,無し,岩盤,軟質,悪い,普通						単 1号 03-01-90
DH101100		m3	66				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ル-ズ)	土砂,土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	66				管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,22.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	66				管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	66				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 3号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩盤基面整正	基地として作業可,軟質・中質						単 2号 03-04-91
DA281500		m2	32				管理費区分:0
鋼製型枠組立組外	陸上施工,2回,187m2,93.5m2,0.54m2 /枚,加-ラクレン,(油圧駆動式)50t吊,有り						単 3号 03-04-03
DH143010		m2	187				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 4号	漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25 ~ 0.30 150kgf/3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設							単 4号 03-04-03
DH143020		m2	34				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 5号	水中コンクリート		15-40 W/C 50% C 370kg/m3					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設)		100m3以上						単 5号 03-04-03 管理費区分：0
DH143070			m3	384				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 6号	埋戻コンクリート	15-40 W/C 50% C 370kg/m3						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設)		50m3未満						単 6号 03-04-03 管理費区分：0
DH143070			m3	5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 7号	H形鋼		SS400 100 × 50 L=1.0m						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
H形鋼(細幅) SS400 100 × 50		Z001120019							管理費区分：0
			t	0.047					
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 8号	支保							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)		陸上						単 7号 03-06-02 管理費区分：0
DH106010			m	20				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 9号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフレックス(油圧伸縮ジブ型)						単 8号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	41				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 10号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 9号 03-06-02
DH106180		m2	17				管理費区分:0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 11号	コンクリート		港湾(5) 18-8-40 W/C 60%					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190		ミサ-車打設,無筋						単 10号 03-06-02
			m3	84				管理費区分：0
特殊養生(無筋構造物)								単 11号
			m3	84				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 12号	上部ブロック製作		高炉B 港湾(13) 24-8-25(20) W/C 55%					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルフィング 敷設		無し						単 12号 03-05-05
DH105160			m2	22				管理費区分：0
鉄筋加工組立		SD345 D13,陸上クレーン,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊						単 13号 03-05-05
DH105190			kg	221				管理費区分：0
鉄筋加工組立		SD345 D16,陸上クレーン,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊						単 14号 03-05-05
DH105190			kg	153				管理費区分：0
鉄筋加工組立		SD345 D19,陸上クレーン,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊						単 15号 03-05-05
DH105190			kg	402				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハ-								単 16号 03-05-05
DH105200			本	8				管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハ-組立		鉄筋径38mm未満クレーン抜き,陸上クレーン,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊						単 17号 03-05-05
DH105210			kg	16				管理費区分：0
鋼製型枠組立組外		陸上クレーン,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊						単 18号 03-05-05
DH105220			m2	9				管理費区分：0
コンクリート打設		ミキサ車打設						単 19号 03-05-05
DH105230			m3	7				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 13号	上部ﾌﾞﾛｯｸ据付		4.0×2.76×0.3 8.09t/個						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)		DH105100	陸上,8.09t/個,無し,標準外,ｸｰﾗｰｼ-,(油圧駆動式) 50t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)						単 20号 03-05-05 管理費区分：0
				個	2				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 14号	支 承	コンクリート用緩衝ゴム t10					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカーボルト(防錆処理) SS400 φ25×510 ZZ99*01*04001		本	16				管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	200mm以上400mm以下	孔	16				02-02-15 管理費区分：0
差し筋取付(陸上部) (保全工事) DA302100	100以上400未満	本	16				単 21号 03-17-92 管理費区分：0
ゴム沓 コンクリート用緩衝ゴム t10 ZZ99*01*04004		m2	6				管理費区分：0
孔加工費 コンクリート用緩衝ゴム t10 φ30mm以下 ZZ99*01*04005		箇所	16				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 15号	係船柱		直柱5t φ150					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船柱取付		陸上,100kN未満,ラフレソクルーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊						単 22号 03-07-02
DH107010			基	4				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 16号	防舷材	2500L 0.9E>6.48kN・m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付		陸上,H = 250mm未満,5基以上(標準) 後付け						単 23号 03-07-03
DH107040			基	8				管理費区分：0
埋込栓取付		陸上,H = 250mm未満,5基以上(標準) 先付け(標準)						単 24号 03-07-03
DH107040			基	6				管理費区分：0
防舷材取付		陸上,無し,H = 250mm未満,ラフレソクルーシ, (油圧伸縮ジブ型)16t吊,5基以上(標準)						単 25号 03-07-03
DH107050			基	14				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 17号	梯子	150H × 3600L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アルミ製梯子(天端部手摺、金具込み) 150H × 3600L 金具SUS ZZ99*23500002		基	2				管理費区分：0
埋込栓取付 DH107040	陸上,H = 250mm未満,5基以上(標準) 後付け	基	4				単 26号 03-07-03 管理費区分：0
梯子取付 DH107060	陸上,ラフレンス(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	基	4				単 27号 03-07-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 18号	車止	150H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止取付 DH107080	1本当り質量100kg未満の場合,延30m 未満,先付け(標準)	m	18				単 28号 03-07-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 19号	緑金物	100H×100W					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
緑金物取付	延30m未満						単 29号 03-07-04
DH107110		m	13				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 20号	簡易標識灯	赤塗・赤光 支柱2m 鉄骨SUS					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易標識灯							
赤塗・赤光 支柱2m 鉄骨SUS		基	1				管理費区分：0
ZZ99*01*05001							
フック据付(1スイング)	陸上,0.1t/個,無し,標準,ラフレソール, (油圧伸縮ジブ型)25t吊,玉掛・玉 外のどちらも陸上(水上)	個	1				単 30号 03-08-02
DH108030							管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 21号	コンクリート取壊し(海上)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート海上取壊し DA900130	470 <, 無筋, 無し, 無し, 8時間	m3	1,194				単 31号 99-10-10 管理費区分 : 0
コンクリートガラ海上除去・運搬・揚土 DA900140	鋼D 3.0m3, 無し, 無し, 8時間	m3	1,194				単 32号 99-10-10 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 22号	殻運搬処理	Co塊(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(コンクリート殻) CB224260	全ての費用	m3	1,194				02-02-14 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物と引き換え, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用	m3	1,194				02-02-07 管理費区分 : 0
処分費 Co塊(無筋) (有)金田建材運送 ZZ99*01*08001		t	2,747				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 23号	回航費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 バックホウ浚渫船 鋼D3.0m3		片道	2				単 33号 函館港～尻屋漁港 50 哩 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

内 24号	建設機械器具等運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),加-ラレ-ン系35 超80下(クム0.6超2下,標準(1.0)	回	1				単 34号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 1号 DH101100	ハック材浚渫	鋼D 2.0m3,無し,岩盤,軟質,悪い,普通	単位	m3	単位数量	98	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハック材浚渫船 鋼D 2.0m3 DHT10400		運転1日当り,標準					単 35号 07-01-03	
			日	1			管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価								
							円 / m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 2号 DA281500	岩盤基面整正	基地として作業可,軟質・中質	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機(ビ ックハツ)	DAT20900						単 36号 07-01-93	
			日	1.8			管理費区分 : 0	
空気圧縮機(排出ガス対策型) 5.0m3/min	DHT22020	陸上					単 37号 07-01-57	
			日	1.8			管理費区分 : 0	
潜水土	R0128							
			人	2.4			管理費区分 : 0	
潜水連絡員	R0129							
			人	2.4			管理費区分 : 0	
潜水送気員	R0130							
			人	2.4			管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030							
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 3号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工,2回,187m2,93.5m2,0.54m2 /枚,加-ラレン,(油圧駆動式)50t吊, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加-ラレン(油圧駆動式) 50t吊 DHT20610							単 38号 07-01-29	
			日	1.4			管理費区分:0	
加-ラレン(油圧駆動式) 50t吊 DHT20610							単 38号 07-01-29	
			日	2.6			管理費区分:0	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18	
			日	2.2			管理費区分:0	
土木一般世話役 R0125								
			人	5.2			管理費区分:0	
型わく工 R0133								
			人	9.1			管理費区分:0	
特殊作業員 R0101								
			人	4.4			管理費区分:0	
普通作業員 R0102								
			人	17			管理費区分:0	
型枠賃料(1枚1日当り賃料) L302010020001								
			枚	100			管理費区分:0	
型枠賃料(1枚当り基本料) L302010030001								
			枚	100			管理費区分:0	
消耗費 労務費の% ZS7H10230								
			式	1			管理費区分:0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分:0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 3号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工,2回,187m2,93.5m2,0.54m2 /枚,加-ラクレ-ン,(油圧駆動式)50t吊, 有リ	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円 / m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 4号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm ZZ99*21800001							管理費区分：0	
			m2	130				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 39号 07-01-18 管理費区分：0	
			日	0.5				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	1.3				
雑材料 全体の% ZS7H10030							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円 / m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 5号 DH143070	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	100m3以上	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート(冬期割増) 15-40 W/C 50% C 370kg/m3 ZZ99*07500002			m3	10.6			管理費区分：0	
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h DHT22660			日	0.1			単 40号 07-01-56 管理費区分：0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	0.1			単 39号 07-01-18 管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0.1			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	0.1			管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0.2			管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円 / m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 6号 DH143070	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート(冬期割増) 15-40 W/C 50% C 370kg/m3 ZZ99*07500002			m3	10.6			管理費区分：0	
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h DHT22660			日	0.2			単 40号 07-01-56 管理費区分：0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	0.1			単 39号 07-01-18 管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0.3			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	0.4			管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	0.9			管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円 / m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 7号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き							管理費区分：0	
Q300302010			m	100				
合計							円 / m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 8号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフレックスクレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き							管理費区分：0	
Q300704010			m2	100				
ラフレックスクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊							単 41号 07-01-28 管理費区分：0	
DHT20850			日	2				
合計							円 / m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 9号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分：0	
			m2	100				
合計								
単価							円 / m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 10号 DH106190	コンクリート打設	ミキサ車打設,無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(冬期割増) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C 60%		ZZ99*02500007					管理費区分：0	
			m3	10.3				
コンクリート打設(上部工製作) ミキサ車から直接投入		Q300804020					管理費区分：0	
			m3	10				
合計								
単価							円 / m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 11号	特殊養生(無筋構造物)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工	WB240050	無筋構造物,特殊養生(練炭)					単 42号 02-03-01	
			m3	1			管理費区分: 0	
養生工	WB240050	無筋構造物,一般養生					単 43号 02-03-01	
			m3	-1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円 / m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 12号 DH105160	ルーフing 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフing 敷設 Q300101010							管理費区分：0	
			m2	100				
合計							円 / m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 13号 DH105190	鉄筋加工組立	SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D13 Z301010200001							管理費区分: 0	
			kg	1,020				
鉄筋加工組立(レベルロック製作) クレーン抜き Q300502010							管理費区分: 0	
			kg	1,000				
ラフテーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850							単 41号 07-01-28 管理費区分: 0	
			日	0.1				
合計								
単価							円 / kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 14号 DH105190	鉄筋加工組立	SD345 D16,陸上クレーン,ラッパレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D16 Z301010210001							管理費区分:0	
			kg	1,020				
鉄筋加工組立(レールブロック製作) クレーン抜き Q300502010							管理費区分:0	
			kg	1,000				
ラッパレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850							単 41号 07-01-28 管理費区分:0	
			日	0.1				
合計								
単価							円 / kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 15号 DH105190	鉄筋加工組立	SD345 D19,陸上クレーン,ラフテーンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D19 Z301010220001							管理費区分:0	
			kg	1,020				
鉄筋加工組立(レベルロック製作) クレーン抜き Q300502010							管理費区分:0	
			kg	1,000				
ラフテーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850							単 41号 07-01-28 管理費区分:0	
			日	0.1				
合計								
単価							円 / kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 16号 DH105200	吊鉄筋・吊ハ -		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 SS400 φ16×1250 ZZ99*00900001							管理費区分：0	
			本	1				
合計								
単価							円 / 本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 17号 DH105210	吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き Q300601010							管理費区分：0	
			kg	1,000				
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 DHT20850							単 41号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0.1				
合計								
単価							円 / kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026.09	
						歩掛適用年月	2026.09	
						労務費補正	1.020-0000 0.0	
単 18号 DH105220	鋼製型枠組立組外	陸上クレーン,ラフレックスクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き			m2	100			管理費区分:0	
ラフレックスクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊			日	0.8			単 41号 07-01-28 管理費区分:0	
合計								
単価							円 / m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026.09	
						歩掛適用年月	2026.09	
						労務費補正	1.020-0000 0.0	
単 19号 DH105230	コンクリート打設	ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(15) 24-12-25(20) W/C 50%			m3	10.1			管理費区分:0	
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入			m3	10			管理費区分:0	
合計								
単価							円 / m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 20号 DH105100	ブロック据付(1スイング)	陸上,8.09t/個,無し,標準外,ｸｰﾗｰﾝ,(油圧駆動式) 50t吊,玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	59	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸｰﾗｰﾝ(油圧駆動式) 50t吊 DHT20610							単 38号 07-01-29	
			日	1			管理費区分:0	
とび工 R0106								
			人	1			管理費区分:0	
普通作業員 R0102								
			人	3			管理費区分:0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 21号 DA302100	差し筋取付(陸上部) (保全工事)	100以上400未満	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0.3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1.2			管理費区分：0	
雑材料 全体の%								
	ZS7H10030		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円 / 本	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 22号 DH107010	係船柱取付	陸上,100kN未満,ラフレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	基	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
係船柱 直柱5t 物揚場及び-4.0m岸壁迄		ZZ99*23200001	基	5			管理費区分:0	
係船柱取付 100kN未満(陸上)クレーン抜き		Q301201010	基	5			管理費区分:0	
ラフレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		DHT20850	日	0.4			単 41号 07-01-28 管理費区分:0	
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.09	
						歩掛適用年月	2026.09	
						労務費補正	1.020-0000 0.0	
単 23号 DH107040	埋込栓取付	陸上,H = 250mm未満,5基以上(標準) ,後付け	単位	基	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材(取付金具) 漁港型 200H (8本) SUS ZZ99*23100001							管理費区分：0	
			組	14				
埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工) Q301302090							管理費区分：0	
			基	14				
合計								
単価							円 / 基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026.09	
						歩掛適用年月	2026.09	
						労務費補正	1.020-0000 0.0	
単 24号 DH107040	埋込栓取付	陸上,H = 250mm未満,5基以上(標準) ,先付け(標準)	単位	基	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材(取付金具) 漁港型 200H (8本) SUS ZZ99*23100001							管理費区分：0	
			組	14				
埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工) Q301302090							管理費区分：0	
			基	14				
合計								
単価							円 / 基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 25号 DH107050	防舷材取付	陸上,無し,H = 250mm未満,ラフレンク -ン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,5基以上 (標準)	単位	基	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材(本体) 漁港型 200H×2500L ZZ99*23000001			基	14			管理費区分:0	
防舷材取付 H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き Q301301090			基	14			管理費区分:0	
ラフレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850			日	1			単 41号 07-01-28 管理費区分:0	
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 26号 DH107040	埋込栓取付	陸上,H = 250mm未満,5基以上(標準) ,後付け	単位	基	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込栓 (本体に含む) ZZ99*23100002							管理費区分 : 0	
			基	14				
埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工) Q301302090							管理費区分 : 0	
			基	14				
合計								
単価							円 / 基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 27号 DH107060	梯子取付	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
梯子 別途 ZZ99*23500001							管理費区分:0	
			基	14				
梯子取付 H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き Q301303010							管理費区分:0	
			基	14				
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850							単 41号 07-01-28 管理費区分:0	
			日	1				
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 28号 DH107080	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合,延30m 未満,先付け(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め 150H×150W (鋼製、ボルト込) SUS ZZ99*23400001			m	100			管理費区分: 0	
車止取付 二次製品 クレーン抜き Q301402010			m	100			管理費区分: 0	
合計								
単価							円 / m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 29号 DH107110	縁金物取付	延30m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コーナー保護材(ゴム製) 100H×100W アンカーボルト含(SUS304) ZZ99*23300001			m	100			管理費区分: 0	
縁金物取付 二次製品 Q301404020			m	100			管理費区分: 0	
合計								
単価							円 / m	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 30号 DH108030	ブロック据付(1スイング)	陸上,0.1t/個,無し,標準,ラフレンス ン,(油圧伸縮ジブ型)25t吊,玉掛・玉 外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	111	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフレンス(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊							単 44号 07-01-28	
	DHT20870		日	1			管理費区分:0	
とび工								
	R0106		人	1			管理費区分:0	
普通作業員								
	R0102		人	3			管理費区分:0	
雑材料 全体の%								
	ZS7H10030		式	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 31号 DA900130	コンクリート海上取壊し	470 <,無筋,無し,無し,8時間	単位	m3	単位数量	64	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船 鋼D 3.0m3 DAT90010		運転1日当り,標準外,8時間					単 45号 99-10-10	
			日	1			管理費区分:0	
大型ブレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式] 質量4000kg級 M490000040								
			日	1			管理費区分:0	
普通作業員 R0102								
			人	1.7			管理費区分:0	
燃料消費費 大型ブレーカ4,000kg級 ZD11*00040002								
			本	0.05			管理費区分:0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円 / m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 32号 DA900140	コンクリート海上除去・運搬・揚土	鋼D 3.0m3,無し,無し,8時間	単位	m3	単位数量	555	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船 鋼D 3.0m3 DAT90010		運転1日当り,標準外,8時間					単 45号 99-10-10	
			日	1			管理費区分:0	
普通作業員 R0102								
			人	1.8			管理費区分:0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円 / m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 33号	回航費 ハッパ杓浚渫船 鋼D3.0m3		単位	片道	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
膳装費			式	1			管理費区分：0	
運転費			式	1			管理費区分：0	
損料			式	1			管理費区分：0	
回航保険料			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円 / 片道	

2 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 34号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),加-ラレン系35 超80下(クム0.6超2下,標準(1.0))	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	5.5			管理費区分:0	
ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	1.5			管理費区分:0	
運搬費等率								
	ZS7210040		式	1			管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/回	

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 35号 DHT10400	ハッパル浚渫船 鋼D 2.0m3	運転1日当り,標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
	Z304010130		L	476			管理費区分:0	
船団長								
	R3004		人	1.43			管理費区分:0	
高級船員								
	R0126		人	1.43			管理費区分:0	
普通船員								
	R0127		人	5.68			管理費区分:0	
ハッパル浚渫船 D 2.0m3		機械条件:運転時間当り損料						
	M300400000		時間	8			管理費区分:0	
ハッパル浚渫船 D 2.0m3		機械条件:供用日当り損料						
	M300400000		日	1.65			管理費区分:0	
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 36号 DAT20900	さく岩機(ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機(ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ) 各種 M000603015		機械条件:運転日当り損料					管理費区分:0	
			日	1				
さく岩機(ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ) 各種 M000603015		機械条件:供用日当り損料					管理費区分:0	
			日	1.75				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 37号 DHT22020	空気圧縮機(排出ガス対策型) 5.0m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 Z304010090							管理費区分：0	
			L	37				
空気圧縮機 5.0m3/min L301020020							管理費区分：0	
			日	1.56				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 38号 DHT20610	クローレン(油圧駆動式) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	70			管理費区分：0	
クローレン (油圧駆動式) 50t吊								
L301010150			日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 39号 DHT11482	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129			管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0.24			管理費区分：0	
潜水土								
R0128			人	1.2			管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1.2			管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1.2			管理費区分：0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1			管理費区分：0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1.65			管理費区分：0	
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 40号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			88					
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件:運転時間当り損料 M303592000					管理費区分：0	
時間			6.8					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件:供用日当り損料 M303592000					管理費区分：0	
日			1.14					
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 41号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊							管理費区分：0	
L301010250			日	1				
合計							円 / 日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 42号 WB240050	養生工	無筋構造物,特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0.25			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0.72			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円 / m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 43号 WB240050	養生工	無筋構造物,一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0.08			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0.25			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円 / m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 44号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務費補正	1.020-0000 0.0

単 45号 DAT90010	ハッパル浚渫船 鋼D 3.0m3	運転1日当り,標準外,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
	Z304010130		L	626			管理費区分:0	
船団長								
	R3004		人	1.43			管理費区分:0	
高級船員								
	R0126		人	1.43			管理費区分:0	
普通船員								
	R0127		人	5.68			管理費区分:0	
ハッパル浚渫船 D 3.0m3		機械条件:運転時間当り損料						
	M490000010		時間	8			管理費区分:0	
ハッパル浚渫船 D 3.0m3		機械条件:供用日当り損料						
	M490000010		日	1.65			管理費区分:0	
合計								
単価							円/日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)-3.0m岸壁	式	1			
海上地盤改良工 (0002)	式	1			
床掘工 (0003)	式	1			
バックホウ床掘 (0004)	m3	66			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
バックホウ浚渫	m3	66			DH101100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 バックホウ浚渫船の規格		鋼D 2.0m3			
J02 バックホウ浚渫船一時退避の有無		無し			
J04 土質分類		岩盤			
J05 N値、状態		軟質			
J06 施工区域区分		悪い			
J07 海象条件区分		普通			
土砂等運搬 (0005)	m3	66			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルース)	m3	66			労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
J01 土質		土砂			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価補正
土砂等運搬	m3	66			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価補正
J03 土質		軟岩			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			
整地	m3	66			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
					単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
本土工[場所打式] (0006)	式	1			
水中コンクリート工 (0007)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回 / 今回 入力条件	単価 前回 / 今回	金額 前回 / 今回	摘要	
型枠 (0008)	m2	187			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休 2 日補正 4週8休以上	
Q01 型枠		岩盤基面整正				
Q01 型枠		鋼製型枠組立組外				
岩盤基面整正	m2	32			DA281500 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 既設構造物等の状況区分		基地として作業可				
J02 岩盤区分		軟質・中質				
鋼製型枠組立組外	m2	187			DH143010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 施工区分		陸上施工				
J02 サイクル数		2回				
J03 型枠全面積		187m2				
J04 搬入型枠面積		93.5m2				
J05 型枠1枚当り面積		0.54m2/枚				
J06 陸上クレーン類の種類		クレーン				
J08 クレーンの規格		(油圧駆動式)50t吊				
J13 材料置場の有無		有り				
漏えい防止 (0009)	m2	34			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村	
Q01 漏えい防止シート敷設		漏えい防止シート敷設				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労務補正 1.020 00-00 豪雪割増		
						週休 2 日補正 4週8休以上		
漏えい防止シート敷設		m2	34			DH143020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正		
水中コンクリート (0010)		m3	384			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休 2 日補正 4週8休以上		
Q01 水中コンクリート打設				水中Co打設(ポンプ車直接打設)		歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休 2 日補正 4週8休以上		
水中Co打設(ポンプ車直接打設)		m3	384			DH143070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正		
J01 設計日当打設量			100m3以上			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0		
埋戻コンクリート (0011)		m3	5					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回 / 今回 入力条件	単価 前回 / 今回	金額 前回 / 今回	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	m3	5 50m3未満			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
J01 設計日当打設量					DH143070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
H形鋼 (0012)	本	5			オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.047			Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
上部工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回 / 今回 入力条件	単価 前回 / 今回	金額 前回 / 今回	摘要
(0013)	式	1			
上部コンクリート工 (0014)	式	1			
支保 (0015)	m	20			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休 2 日補正 4週8休以上
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)			
支保組立組外(重力式)	m	20			DH106010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		陸上			
型枠 (0016)	m2	41			第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休 2 日補正 4週8休以上
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(重力式)			
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	41			DH106120 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工区分 J02 陸上クレーンの種類 J03 ラフレンソクレーンの規格		陸上 ラフレンソクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
伸縮目地 (0017)	m2	17			第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
Q01 伸縮目地		伸縮目地			DH106180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
伸縮目地	m2	17			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			
コンクリート (0018)	m3	84			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート打設		m3	84			DH106190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート打設方式				ミキサ車打設		
J02 鉄筋・無筋の選択				無筋		
特殊養生(無筋構造物)		m3	84			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
養生工		m3	1			WB240050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別				無筋構造物		
J02 養生工の種類				特殊養生(練炭)		
養生工		m3	-1			WB240050 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別				無筋構造物		
J02 養生工の種類				一般養生		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上部ﾌﾞﾛｯｸ工 (0019)	式	1				
上部ﾌﾞﾛｯｸ製作 (0020)	個	2			第0012号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休 2 日補正 4週8休以上	
ルｰﾌｨﾝｸﾞ 敷設	m2	22			DH105160 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 下地材料の有無		無し				
鉄筋加工組立	kg	221			DH105190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 鉄筋の指定		SD345 D13				
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン				
J03 陸上クレーンの機種		ラフレッククレーン				
J04 ラフレッククレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊				
鉄筋加工組立	kg	153			DH105190 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回 / 今回 入力条件	単価 前回 / 今回	金額 前回 / 今回	摘要
J01 鉄筋の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフレンクレーンの規格		SD345 D16 陸上クレーン ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
鉄筋加工組立	kg	402			DH105190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフレンクレーンの規格		SD345 D19 陸上クレーン ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊ハ－	本	8			DH105200 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊ハ－組立	kg	16			DH105210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ－組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフレンクレーンの規格		鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	9			DH105220 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 クレーン機種の選定		陸上クレーン			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフレンスクレーンの規格		ラフレンスクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
コンクリート打設	m3	7			DH105230 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 打設方法		ミキサ車打設			
上部ブロック据付 (0021)	個	2			第0013号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
Q01 ブロック転置 Q02 ブロック据付(1スイング) Q03 ブロック横持ち Q04 ブロック運搬据付(陸上連携方式) Q05 ブロック運搬据付(海上一連方式) Q06 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)		計上しない ブロック据付(1スイング) 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない			
ブロック据付(1スイング)	個	2			DH105100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 J02 ブロック質量 J03 ウインチ移動の有無 J04 クレーンの指定 J05 陸上クレーンの機種 J07 クラークレーンの規格 J12 労務編成		陸上 8.09t/個 無し 標準外 クラークレーン (油圧駆動式) 50t吊 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
支承 (0022)	m2	6			オプション入力 第0014号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休 2 日補正 4週8休以上
アンカーボルト(防錆処理) SS400 φ25×510	本	16			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	16			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下			
差し筋取付(陸上部) (保全工事)	本	16			DA302100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 削孔深(mm)		100以上400未満			
ゴム沓					ZZ99*01*04004

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート用緩衝ゴム t10	m2	6			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
孔加工費 コンクリート用緩衝ゴム t10 φ30mm以下	箇所	16			ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
付属工 (0023)	式	1			
係船柱工 (0024)	式	1			
係船柱 (0025)	基	4			第0015号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
	Q01 鋼杭準備	計上しない			
	Q02 鋼杭運搬	計上しない			
	Q03 鋼杭打設	計上しない			
	Q04 鋼杭切断	計上しない			
	Q05 掘削	計上しない			
	Q06 土砂等運搬	計上しない			
	Q07 埋戻し	計上しない			
	Q08 基礎砕石	計上しない			
	Q09 枠組足場架払	計上しない			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q10 鉄筋加工組立 Q11 型枠組立組外 Q12 陸上コンクリート打設 Q13 係船柱取付 Q14 架台取付 Q15 係船柱塗装			計上しない 計上しない 計上しない 係船柱取付 計上しない 計上しない			
係船柱取付		基	4			DH107010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 J02 係船柱規格 J04 クレーン類の機種 J05 ラフレックレーンの規格			陸上 100kN未満 ラフレックレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			
防舷材工 (0026)		式	1			
防舷材 (0027)		基	14			第0016号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
Q01 埋込栓取付 Q01 埋込栓取付 Q02 防舷材取付 Q03 梯子取付			埋込栓取付 埋込栓取付 防舷材取付 計上しない			
埋込栓取付		基	8			DH107040 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
J01 施工区分 J02 防舷材または梯子の高さ J03 施工規模 J04 施工方式			陸上 H = 250mm未満 5基以上(標準) 後付け			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋込栓取付					単価補正
	基	6			DH107040
J01 施工区分		陸上			管理費区分 0
J02 防舷材または梯子の高さ		H = 250mm未満			歩 2026.09 単 2026.09
J03 施工規模		5基以上(標準)			単価地区 東通村
J04 施工方式		先付け(標準)			労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増
防舷材取付					単価補正
	基	14			DH107050
J01 施工区分		陸上			管理費区分 0
J02 足場が必要な場合		無し			歩 2026.09 単 2026.09
J03 防舷材の高さ		H = 250mm未満			単価地区 東通村
J04 陸上クレーンの機種		ラフレックレーン			労務補正 1.020 00-00
J05 ラフレックレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			豪雪割増
J07 施工規模		5基以上(標準)			単価補正
梯子 (0028)	基	2			オプション入力
					第0017号内訳書
					単位数量 1 基
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 東通村
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
工 A製梯子(天端部手摺、金具込み) 150H×3600L 金具SUS	基	2			ZZ99*23500002
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 東通村
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋込栓取付					単価補正
	基	4			DH107040
J01 施工区分		陸上			管理費区分 0
J02 防舷材または梯子の高さ		H = 250mm未満			歩 2026.09 単 2026.09
J03 施工規模		5基以上(標準)			単価地区 東通村
J04 施工方式		後付け			労務補正 1.020 00-00
梯子取付					単価補正
	基	4			DH107060
J01 施工区分		陸上			管理費区分 0
J02 クレーン類の機種		ラフテレンクレーン			歩 2026.09 単 2026.09
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			単価地区 東通村
車止・縁金物工 (0029)					労務補正 1.020 00-00
車止 (0030)					豪雪割増
	m	18			単価補正
Q01 車止取付		車止取付			第0018号内訳書
Q02 車止塗装		計上しない			単位数量 1 m
車止取付					管理費区分 0
	m	18			歩 2026.09 単 2026.09
J01 二次製品		1本当たり質量100kg未満の場合			単価地区 東通村
					労務補正 1.020 00-00
					豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
					DH107080
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 施工規模 J06 施工方式			延30m未満 先付け(標準)			単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
縁金物 (0031)		m	13			第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休 2 日補正 4週8休以上
Q01 縁金物取付 Q02 縁金物塗装			縁金物取付 計上しない			DH107110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
縁金物取付		m	13			オプション入力
J01 施工規模			延30m未満			第0020号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増
灯標工 (0032)		式	1			
簡易標識灯 (0033)		基	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
							週休2日補正 4週8休以上
簡易標識灯 赤塗・赤光 支柱2m ホールSUS			基	1			ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
ブロック据付(1スイング)			個	1			DH108030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分				陸上			
J02 ブロック質量				0.1t/個			
J03 ウインチ移動の有無				無し			
J04 クレーンの指定				標準			
J05 陸上クレーンの機種				ラフレッククレーン			
J06 ラフレッククレーンの規格				(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J12 労務編成				玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
航路・泊地 (0034)-3.0m泊地			式	1			
構造物撤去工 (0035)			式	1			オプション入力
取壊し工 (0036)			式	1			オプション入力
コンクリート取壊し(海上) (0037)			m3	1,194			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート海上取壊し	m3	1,194			DA900130 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 施工数量の範囲(全体量:m3/式)		470 <			
J02 施設種類(水上・水中)		無筋			
J03 引船計上の有無		無し			
J07 潜水土船計上の有無		無し			
J08 バックホウ浚渫船1日当り運転時間		8時間			
コンクリート海上除去・運搬・揚土	m3	1,194			DA900140 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 バックホウ浚渫船機種		鋼D 3.0m3			
J02 引船計上の有無		無し			
J06 潜水土船計上の有無		無し			
J07 バックホウ浚渫船1日当り運転時間		8時間			
殻運搬処理 (0038)	m3	1,194			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
積込(コンクリート殻)	m3	1,194			CB224260 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回 / 今回 入力条件	単価 前回 / 今回	金額 前回 / 今回	摘要
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
殻運搬	m3	1,194			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用			
処分費 Co塊(無筋) (有)金田建材運送	t	2,747			ZZ99*01*08001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0039)	式	1			
共通仮設 (0040)	式	1			
共通仮設費 (0041)	式	1			
回航・えい航費 (0042)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回 / 今回 入力条件	単価 前回 / 今回	金額 前回 / 今回	摘要
回航費 (0043)	式	1			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休 2 日補正 4週8休以上
回航費 バ ックホ 浚渫船 鋼D3.0m3	片道	2			オプション入力 単位数量 1 片道 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
艀装費	式	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
運転費	式	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
損料	式	1			単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
回航保険料	式	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 単価補正
運搬費 (0044)	式	1			
建設機械器具等運搬費 (0045)	式	1			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 東通村 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
重建設機械分解組立輸送					WB010350

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	回	1			管理費区分 0	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 機械質量区分		クレーン系35超80下(ク40.6超2下			単価地区 東通村	
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			労務補正 1.020 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
現場環境改善費 (0046)	式	1				
現場環境改善費（率計上） (0047)	式	1				
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0048)	式	1				
主たる工種	54:構造物工事（漁港）					
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		1.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00			
週休2日補正	4週8休以上		1.02			
純工事費 (0049)	式	1				
現場管理費 (0050)	式	1				
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		0.50%			
工期日数	162日間					
冬期日数	145日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	自動設定		1.08%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
週休2日補正	4週8休以上		1.03			
工事原価						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尻屋地区漁村再生工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0051)	式	1			
一般管理費等 (0052)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0053)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1			
工事費計 (0055)	式	1			

登録単価

工事名	尻屋地区漁村再生工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚		2026	9	確定 県単価表
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚		2026	9	確定 県単価表
Z301010200001	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg		2026	9	確定 県単価表
Z301010210001	鉄筋(異形)	SD345 D16	kg		2026	9	確定 県単価表
Z301010220001	鉄筋(異形)	SD345 D19	kg		2026	9	確定 県単価表
ZD11*00040002	ポンプ消費費	大型ポンプ4,000kg級	本	438,900	2026	9	確定 見積
ZZ99*00900001	吊鉄筋	SS400 φ16×1250	本	9,550	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*04001	アンカーボルト(防錆処理)	SS400 φ25×510	本	2,570	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*04004	ゴム沓	コンクリート用緩衝ゴム t10	m2		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*04005	孔加工費	コンクリート用緩衝ゴム t10 φ30mm以下	箇所		2026	9	確定 物価資料
ZZ99*01*05001	簡易標識灯	赤塗・赤光 支柱2m ボルトSUS	基	902,000	2026	9	確定 見積
ZZ99*01*08001	処分費	Co塊(無筋) (有)金田建材運送	t		2026	9	確定 県単価表
ZZ99*02500005	生コンクリート(高炉B)	港湾(15) 24-12-25(20) W/C 50%	m3		2026	9	確定 県単価表
ZZ99*02500007	生コンクリート(冬期割増)	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C 60%	m3		2026	9	確定 県単価表
ZZ99*07500002	水中コンクリート(冬期割増)	15-40 W/C 50% C 370kg/m3	m3		2026	9	確定 県単価表
ZZ99*21800001	漏えい防止シート	ナイロンポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2		2026	9	確定 県単価表
ZZ99*23000001	防舷材(本体)	漁港型 200H×2500L	基		2026	9	確定 県単価表

登録単価

[illegible]

