

令和8年度 工事番号 繰第5556号

権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事

参 考 資 料

北津軽郡 中泊町 大字小泊 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	A0:揚排水ポンプ設備（新設）		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り(2)	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事					事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
製作工								
		式	1					
揚排水ポンプ 設備製作								
		式	1					
主ポンプ 設備								
		式	1					
主ポンプ	主ポンプ 形式:水中ポンプ(固定・着脱),主ポンプ 口径 (数値入力):200mm							内 1号
		台	1					
吐出管								内 2号
		台分	1					
電源設備								
		式	1					
盤(各種)	形式:屋内閉鎖自立形							内 3号
		面	1					
操作制御設備								
		式	1					
水位測定装置	水位計測盤形式:各種,水位計測盤形式(文字入力) :水位計 フロート式							内 4号
		台	1					
純製作費								
		式	1					
製作原価								
		式	1					
据付工								
		式	1					
揚排水ポンプ 設備輸送工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送工								
		式	1					
揚排水ポンプ 設備輸送								内 5号
		式	1					
揚排水ポンプ 設備据付								
		式	1					
揚排水ポンプ 据付工								
		式	1					
水中ポンプ据付工								内 6号
		式	1					
配管敷設工		管内配線含む						内 7号
			式	1				
ポンプ設備撤去工								
		式	1					
ポンプ設備撤去工								内 8号
		式	1					
現場発生品運搬								内 9号
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り		土質:土砂						内 10号
			m3	88				
埋戻し		土質:発生土						内 11号
			m3	40				
舗装工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クワッラン RC-40, 仕上り厚:300mm						内 12号
			m2	75				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:C-20, 仕上り厚:100mm						内 13号
			m2	144				
基層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:0mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 14号
			m2	144				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 15号
			m2	144				
撤去工								
			式	1				
殻運搬		殻種別:アスファルト殻						内 16号
			m3	10				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 17号
			m3	10				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 18号
			m	224				
残土処理工								内 19号
			式	1				
仮設工								
			式	1				
直接経費								
			式	1				
試運転調整費								内 20号
			式	1				
直接工事費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事					事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
据付間接費								
		式	1					
据付工事原価								
		式	1					
設計技術費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	主ポンプ		主ポンプ 形式:水中ポンプ (固定・着脱), 主ポンプ 口径(数値入力):200mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ								単 1号 85-22-02
WH616100			台	1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	吐出管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吐出管							単 2号 85-22-02
WH391700		台	1				管理費区分：0
吐出管							単 3号 85-22-02
WH391700		台	2				管理費区分：0
吐出管							単 4号 85-22-02
WH391700		台	2				管理費区分：0
吐出管							単 5号 85-22-02
WH391700		台	1				管理費区分：0
吐出管							単 6号 85-22-02
WH391700		台	1				管理費区分：0
吐出管							単 7号 85-22-02
WH391700		台	2				管理費区分：0
吐出管							単 8号 85-22-02
WH391700		台	1				管理費区分：0
吐出管							単 9号 85-22-02
WH391700		台	1				管理費区分：0
吐出管							単 10号 85-22-02
WH391700		台	5				管理費区分：0
吐出管							単 11号 85-22-02
WH391700		台	1				管理費区分：0
吐出管							単 12号 85-22-02
WH391700		台	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	盤(各種)		形式:屋内閉鎖自立形					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
盤	WH370700							単 13号 85-22-02
			台	1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	水位測定装置		水位計測盤形式:各種,水位計測盤形式(文字入力):水位計 フロート式					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水位計測盤								単 14号 85-22-02 管理費区分:0
WH366500			面	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	揚排水ポンプ設備輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満))	200, 1066km						単 15号 85-01-02
WF900320		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	水中ポンプ据付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
揚排水ポンプ据付工							単 16号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	配管敷設工	管内配線含む					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 WE110500	道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	84				単 17号 80-02-01 管理費区分: 0
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 WE110500	道路沿い(地中), 新設, FEP 65mm, 1条, 0%	m	84				単 18号 80-02-01 管理費区分: 0
ケーブル及び電線配線 WE114000	管内配線, 5mm以下, 新設	m	84				単 19号 80-02-01 管理費区分: 0
ケーブル及び電線配線 WE114000	管内配線, 40mm以下, 新設	m	168				単 20号 80-02-01 82m×2本 管理費区分: 0
ケーブル及び電線配線 WE114000	管内配線, 10mm以下, 新設	m	84				単 21号 80-02-01 管理費区分: 0
EM-CEE3. 5mm2 6心 ZZ99*01*01002		m	84				管理費区分: 0
EM-CET22mm2 600V ZZ99*01*01001		m	168				管理費区分: 0
EM-IE8mm2 ZZ99*01*01003		m	84				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ポンプ設備撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設揚排水ポンプ撤去工 再利用なし		式	1				単 22号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 3 2. 5km以下	t	0. 8				01-02-02 管理費区分：0
処分費 金属くず ZZ99*41200001		t	0. 8				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	床掘り		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	87.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	埋戻し		土質:発生土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	40.6				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:300mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	74. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:C-20, 仕上り厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	143. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:0mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
基層(車道・路肩部) CB410240		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生密粒度 アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分: 0
			m2	143. 7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	143.7				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	10.1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 23号 01-02-02
			t	23.7				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	224				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	残土処理工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	42.7				管理費区分: 0
残土等処分								02-01-02
CB210560			m3	42.7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	試運転調整費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
試運転調整費(揚排水ポンプ)	補正しない, 水中(固定・着脱), 1. 80 ～3. 00, 1台, 台数制御・弁制御						単 24号 85-04-01
WF733500		式	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WH616100	ポンプ		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主ポンプ 水中ポンプ φ200×15kw×5.86m3/min×17m Y032524000001			台	1			管理費区分：3	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 2F直管 716L Y032654000001			本	1			管理費区分：3	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 2F直管 1600L		Y032654000002	本	1			管理費区分：3	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP		Y032654000003	本	1			管理費区分：3	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 2F曲管(90°) 650L×525L Y032654000004			本	1			管理費区分 : 3	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 2F曲管(90°) 315L×485L Y032654000005			本	1			管理費区分 : 3	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 2F曲管(90°) 315L×315L Y032654000006			本	1			管理費区分 : 3	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 2F直管 426L 片F遊動 Y032654000007			本	1			管理費区分 : 3	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 2F直管 785L Y032654000008							管理費区分：3	
			本	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP		Y032654000009					管理費区分：3	
			本	1				
合計							円／台	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP、バタ弁 Y032654000010			本	1			管理費区分：3	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WH391700	吐出管		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP、遊動F Y032654000011			本	1			管理費区分：3	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WH370700	盤		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盤機器単体費 ポンプ制御盤 SUS製 Y032300000001							管理費区分：3	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WH366500	水位計測盤		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計側盤 水位計 フロートスイッチ×3ケ ウェイト Y032329000001							管理費区分：3	
			組	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WF900320	新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満))	200, 1066km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用								
Y007610000			式	1			管理費区分 : L	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	揚排水ポンプ据付工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工								
	R0303		人	7. 411			管理費区分：4	
普通作業員								
	R0102		人	1. 853			管理費区分：0	
電工								
	R0201		人	3. 088			管理費区分：0	
ポンプ設備据付材料費		水中(固定・着脱), 電動機駆動, SUS管(標準), 低圧受電					単 25号 85-04-01	
	WH810500		式	1			管理費区分：0	
据付補助材料費		揚排水ポンプ設備, 揚排水ポンプ設備					単 26号 85-02-01	
	WF870300		式	1			管理費区分：0	
諸雑費(率)							電気配線配管材料費	
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	0. 5			管理費区分 : 0	
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm								
	V001111001001		m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WE110500	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 65mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	0. 5			管理費区分 : 0	
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 65mm								
	V001111004001		m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 19号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
電工 <									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		R0201					管理費区分：0		
			人	10					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						管理費区分 : 0	
			人	2. 3				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	既設揚排水ポンプ撤去工 再利用なし		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工	R0301						管理費区分：0	
			人	5. 302				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	1. 326				
電工	R0201						管理費区分：0	
			人	2. 209				
合計								

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
单 23号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価		
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分：T		
			t	100					
合計									
单価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号 WF733500	試運転調整費(揚排水ポンプ)	補正しない, 水中(固定・着脱), 1. 80 ～3. 00, 1台, 台数制御・弁制御	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		R0303					管理費区分：4		
			人	4					
合計									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WH810500	ポンプ 設備据付材料費	水中(固定・着脱), 電動機駆動, SUS管 (標準), 低圧受電	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
据付材料費(率計上)							管理費区分 : E		
Y032974000			式	1					
合計									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WF870300	据付補助材料費	揚排水ポンプ 設備, 揚排水ポンプ 設備	単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助材料費		Y032972000					管理費区分 : E		
			式	1					
合計									

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
製作工 (0001)	式	1			
揚排水ポンプ設備製作 (0002)	式	1			
主ポンプ設備 (0003)	式	1			
主ポンプ (0004)	台	1			第0001号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 主ポンプ形式 Q04 主ポンプ口径(数値入力) Q15 主ポンプ本体 Q16 コラムパイプ	水中ポンプ(固定・着脱) 200mm 主ポンプ本体機器単体費 計上しない		
ポンプ	台	1			WH616100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吐出管 (0005)	台分	1			第0002号内訳書 単位数量 1 台分 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		Q01 機器単体費 Q01 機器単体費 Q01 機器単体費 Q01 機器単体費	吐出管機器単体費 吐出管機器単体費 吐出管機器単体費 吐出管機器単体費		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 機器単体費 Q01 機器単体費 Q01 機器単体費 Q01 機器単体費 Q01 機器単体費 Q01 機器単体費 Q01 機器単体費		吐出管機器単体費 吐出管機器単体費 吐出管機器単体費 吐出管機器単体費 吐出管機器単体費 吐出管機器単体費 吐出管機器単体費			週休2日補正 週休2日(月単位)	
吐出管	台	1			WH391700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
吐出管	台	2			WH391700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
吐出管	台	2			WH391700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
吐出管	台	1			WH391700 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吐出管		台	1			WH391700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吐出管		台	2			WH391700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吐出管		台	1			WH391700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吐出管		台	1			WH391700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吐出管		台	5			WH391700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吐出管		台	1			WH391700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吐出管		台	1			WH391700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電源設備 (0006)		式	1			
盤(各種)						第0003号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007)	面	1			単位数量 1 面 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 形式 Q03 盤機器単体費		屋内閉鎖自立形 盤機器単体費			
盤	台	1			WH370700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
操作制御設備 (0008)	式	1			
水位測定装置 (0009)	台	1			第0004号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 水位計測盤形式 Q02 水位計測盤形式(文字入力) Q03 水位計測盤機器単体費		各種 水位計 フロート式 水位計測盤機器単体費			
水位計測盤	面	1			WH366500 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
純製作費 (0010)	式	1			
製作原価 (0011)	式	1			
据付工 (0012)	式	1			
揚排水ポンプ設備輸送工 (0013)	式	1			
輸送工 (0014)	式	1			
揚排水ポンプ設備輸送 (0015)	式	1			第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満))	式	1			WF900320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 x(ポンプ口径(mm)×台数)		200			
J02 D(想定輸送距離)		1066km			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
揚排水ポンプ設備据付 (0016)	式	1			
揚排水ポンプ据付工 (0017)	式	1			
水中ポンプ据付工 (0018)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
揚排水ポンプ据付工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
機械設備据付工	人	7.411			R0303 管理費区分 4 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費2：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
電工					単価補正	
諸雑費2：対象					R0201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
ポンプ設備据付材料費					単価補正	
J01 ポンプ形式 J02 原動機種別 J03 小配管材質 J04 受電電圧 J05 ポンプ設備据付労務費計					WH810500 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
据付補助材料費					単価補正	
J01 工種 J04 揚排水ポンプ設備区分 J07 据付労務費(実数入力)					WF870300 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)					単価補正	
式 1					ZS7210100	
諸雑費2 諸雑費率=-11.500%					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
配管敷設工 (0019)					単価補正	
式 1					オプション入力	
					第0007号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設					週休2日補正 週休2日(月単位)	
m 84					WE110500	
J01 作業種別 道路沿い(地中)					管理費区分 0	
J02 作業内容による補正 新設					歩 2026.08 単 2026.08	
J03 管規格 FEP 30mm					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J04 条数による補正 1条					労調係数 1.000 00-00 0	
J05 付属品率計上 0%					豪雪割増	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設					単価補正	
m 84					WE110500	
J01 作業種別 道路沿い(地中)					管理費区分 0	
J02 作業内容による補正 新設					歩 2026.08 単 2026.08	
J03 管規格 FEP 65mm					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J04 条数による補正 1条					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 付属品率計上		0%			単価補正	
ケーブル及び電線配線	m	84			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		管内配線			単価補正	
J02 規格		5mm以下				
J04 作業内容による補正		新設				
ケーブル及び電線配線	m	168			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		管内配線			単価補正	
J02 規格		40mm以下				
J04 作業内容による補正		新設				
ケーブル及び電線配線	m	84			WE114000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業種別		管内配線			単価補正	
J02 規格		10mm以下				
J04 作業内容による補正		新設				
EM-CEE3.5mm2 6心	m	84			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
EM-CET22mm2 600V	m	168			単価補正 ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
EM-IE8mm2	m	84			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ設備撤去工 (0020)	式	1			オプション入力
ポンプ設備撤去工 (0021)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
既設揚排水ポンプ撤去工 再利用なし	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
設備機械工	人	5.302			R0301 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.326			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
電工	人	2.209			R0201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0022)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.8			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		32.5km以下			
処分費 金属くず	t	0.8			ZZ99*41200001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
作業土工 (0023)	式	1			
床掘り (0024) (P)	m3	88			第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 土質		土砂			
Q02 掘削費		床掘り			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	87.8			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0025) (P)	m3	40			第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
Q03 土質		発生土			
Q04 埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	40.6			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
舗装工 (0026)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0027) (P)	m2	75			第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クワッシャー RC-40 300mm 下層路盤(車道・路肩部)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	74.7			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		300mm 2層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用			第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部) (0028) (P)	m2	144			CB410040 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q02 路盤材規格 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		路盤材(砕石各種) C-20 100mm 上層路盤(車道・路肩部)			第0014号内訳書 単位数量 1 m2	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	143.7			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		路盤材(砕石各種) 100mm 1層施工 全ての費用			第0014号内訳書 単位数量 1 m2	
基層(車道・路肩部) (0029) (P)	m2	144				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事				事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)		m2	143.7			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
						第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部) (0030) (P)		m2	144			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
						撤去工

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0031)	式	1			
殻運搬 (0032) (P)	m3	10			第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬			
殻運搬	m3	10.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用			
殻処分 (0033)	m3	10			第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	23.7			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
舗装版切断 (0034) (P)	m	224			第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 舗装版種別 アスファルト舗装版 Q02 アスファルト舗装版厚 15cm以下 Q05 舗装版切断費 舗装版切断					週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	224			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別 アスファルト舗装版 J02 アスファルト舗装版厚 15cm以下 J05 費用の内訳 全ての費用					単価補正
残土処理工 (0035)	式	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	42.7			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 土砂等発生現場 標準					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無)		バックホウ積込 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下	0.45m3(平積0.35m3)		単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土等処分	m3	42.7			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0036)	式	1			
直接経費 (0037)	式	1			オプション入力
試運転調整費 (0038)	式	1			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
試運転調整費(揚排水ポンプ)	式	1			WF733500 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村)
J01 連続発注による工数補正 J02 ポンプ形式		補正しない 水中(固定・着脱)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	権現崎線防雪(融雪施設修繕)工事			事業区分	機械設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 ポンプ吐出量(m3/min)		1.80～3.00			労調係数 1.000 00-00 0
J04 今回工事ポンプ台数		1台			豪雪割増
J06 ポンプ制御方式		台数制御・弁制御			単価補正
直接工事費 (0039)	式	1			
共通仮設 (0040)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0041)	式	1			
主たる工種	A0:揚排水ポンプ設備（新設）				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0042)	式	1			
現場管理費 (0043)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
据付間接費 (0044)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
製作工			施工数量 N=1式			式	1	1			
	揚排水ポンプ設備製作					式	1	1			
		主ポンプ設備				式	1	1			
			主ポンプ		水中ポンプφ200×15kw×5.86m3/min×17m	式	1	1			
				WH616100	主ポンプ形式:水中ポンプ(固定・着脱),主ポンプ口径 (数値入力):200mm	台	1	1			
			吐出管			式	1	1			
				WH391700	吐出管 2F直管 716L	本	1	1			
				WH391700	吐出管 2F直管 1600L	本	2	2			
				WH391700	吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP	本	2	2			
				WH391700	吐出管 2F曲管(90°) 650L×525L	本	1	1			
				WH391700	吐出管 2F曲管(90°) 315L×485L	本	1	1			
				WH391700	吐出管 2F曲管(90°) 315L×315L	本	2	2			
				WH391700	吐出管 2F直管 426L 片F遊動	本	1	1			
				WH391700	吐出管 2F直管 785L	本	1	1			
				WH391700	吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP	本	5	5			
				WH391700	吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP、バタ弁	本	1	1			
				WH391700	吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP、遊動F	本	1	1			
		電源設備				式	1	1			
			盤(各種)			面	1	1			
				WH370700	盤 形式:屋内閉鎖自立形	台	1	1			
		操作制御設備				台	1	1			
			水位測定装置			台	1	1			
					水位計測盤形式:各種,水位計測盤形式(文字入力) :水位計 フロート式	台	1	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
据付工						式	1	1			
	揚排水ポンプ設備輸送工					式	1	1			
		輸送工				式	1	1			
			揚排水ポンプ設備輸送			式	1	1			
				WF900320	新設工事輸送費(水中ポンプ(径400未満)) L=1,066km	式	1	1			
	揚排水ポンプ設備据付					式	1	1			
		揚排水ポンプ据付工				式	1	1			
			水中ポンプ据付工			式	1	1			
					揚排水ポンプ据付工	式	1	1			
			配管敷設工	管内配線含む		式	1	1			
				WE110500	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	m	84	84			道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条 0% 材料費込み
				WE110500	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	m	84	84			道路沿い(地中),新設,FEP 65mm,1条 0% 材料費込み
				WE114000	ケーブル及び電線配線	m	84	84			管内配線,5mm以下,新設
				WE114000	ケーブル及び電線配線	m	168	168			管内配線,40mm以下,新設
				WE114000	ケーブル及び電線配線	m	84	84			管内配線,10mm以下,新設
					EM-CEE3.5mm2 6心	m	84	84			材料費 CTケーブル
					EM-CET22mm2 600V	m	168	168			材料費 CTケーブル
					EM-IE8mm2	m	84	84			材料費 CTケーブル
		ポンプ設備撤去工				式	1	1			
			ポンプ設備撤去工			式	1	1			
					既設揚排水ポンプ撤去工(再利用なし)	式	1	1			
			現場発生品運搬			式	1	1			
					現場発生品・支給品運搬 L=32.5km以下	t	0.8	0.8			
					処分費(金属くず)	t	0.8	0.8			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
		作業土工				式	1	1			
			床掘 土質:土砂			m3	88	88			
				CB210030	床掘り	m3	87.8	87.8			土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
			埋戻し 土質:発生土			m3	40	40			
				CB210410	埋戻し	m3	40.6	40.6			最大埋戻幅1m以上4m未満
		舗装工				式	1	1			
			下層路盤(車道・路肩部)			m2	75	75			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	74.7	74.7			300mm,2層施工,再生クラッシャー RC-40,全ての費用
			上層路盤(車道・路肩部)			m2	144	144			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	143.7	143.7			路盤材(碎石各種),100mm,1層施工,全ての費用
			基層(車道・路肩部)			m2	144	144			
				CB410240	基層(車道・路肩部)	m2	143.7	143.7			1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,全ての費
			表層(車道・路肩部)			m2	144	144			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	143.7	143.7			1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全
		撤去工				式	1	1			
			殻運搬殻		種別:アスファルト殻	m3	10	10			
				CB227010	殻運搬	m3	10.1	10.1			舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての
			殻処分殻		種別:アスファルト殻	m3	10	10			
				WB020052	処分費(t)	t	23.7	23.7			
			舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm	m	224	224			
				CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	224	224			
			残土処理工			式	1	1			
				CB210110	土砂等運搬	m3	42.7	42.7			標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し
				CB210560	残土等処分	m3	42.7	42.7			標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し
	仮設工					式	1	1			
		直接経費				式	1	1			
			試運転調整費			式	1	1			
				WF733500	試運転調整費(揚排水ポンプ)	式	1	1			補正しない,水中(固定・着脱),1.80~3.00,1台,台数制御・弁制御

管きょ工数量集計表

[illegible]

管路土工・土留工数量計算書

測 点	区間長	管路掘削				管路埋戻				発生土 処理 V1-V2/0.9
		掘削断面積			土 量 V1	埋戻断面積			土 量 V2	
		起点側	終点側	平 均		起点側	終点側	平 均		
	m	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³
No. 0-11.700 ～ No. 0	11.70	0.9	0.9	0.90	10.5	0.3	0.3	0.30	3.5	6.6
No. 0 ～ IP. 1+0.31	11.90	0.9	0.9	0.90	10.7	0.3	0.3	0.30	3.6	6.7
IP. 1+0.31 ～ NO. 20	11.72	0.9	0.9	0.90	10.5	0.3	0.3	0.30	3.5	6.6
NO. 20 ～ NO. 40	20.00	0.9	0.9	0.90	18.0	0.3	0.3	0.30	6.0	11.3
NO. 40 ～ NO. 40+13.28	13.28	0.9	1.6	1.25	16.6	0.3	1.1	0.70	9.3	6.3
NO. 40+13.28 ～ NO. 40+16.21	6.10	1.6	1.6	1.60	9.8	1.1	1.1	1.10	6.7	2.4
NO. 40+16.21 ～ NO. 40+23.51	7.30	1.6	1.6	1.60	11.7	1.1	1.1	1.10	8.0	2.8
合 計	82.00				87.8				40.6	42.7

管 布 設 工 数 量 計 算 書

[illegible]

付帯工数量集計表

[illegible]

道路舗装撤去・復旧工数量計算書

測 点	区間長	掘削幅	影響幅		舗装厚	上 層 路盤厚	舗装撤去工（１次）				舗装撤去工（２次）				舗装復旧工					
							舗装版 切断工 T≤20cm	舗装版破碎工		ｱｽﾌｧﾙﾄ 殻運搬 処理	舗装版 切断工 T≤20cm	舗装版破碎工		ｱｽﾌｧﾙﾄ 殻運搬 処理	路盤 掘削	復旧幅	表層工	表層工	上層路盤工	下層路盤工
			T≤10cm	T≤15cm				T≤10cm	T≤15cm			⑤再生密粒度 As (13F) t=3cm	②再生密粒度 As (13) t=4cm				切込碎石 (C-20) t=10cm	再生碎石 (RC-40) t=30cm		
	m	m	m	m	cm	cm	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m	m ²	m ²	m ²	m ²
No. 0-11.700 ～ No. 0	11.70	1.00	0.50	0.50	7	10	23.40	11.70		0.82	11.70	11.70		0.82	1.17	2.00	23.40	23.40	23.40	11.70
No. 0 ～ IP. 1+0.31	11.90	1.00	0.50	0.40	7	10	23.80	11.90		0.83	11.90	10.71		0.75	1.07	1.90	22.61	22.61	22.61	11.90
IP. 1+0.31 ～ NO. 20	11.70	1.00	0.50	0.40	7	10	23.40	11.70		0.82	11.70	10.53		0.74	1.05	1.90	22.23	22.23	22.23	11.70
NO. 20 ～ NO. 40	20.00	1.00	0.50	0.40	7	10	40.00	20.00		1.40	20.00	18.00		1.26	1.80	1.90	38.00	38.00	38.00	20.00
NO. 40 ～ NO. 40+13.28	13.28	1.00	0.50	0.40	7	10	26.56	13.28		0.93	13.28	11.95		0.84	1.20	1.90	25.23	25.23	25.23	13.28
No. 40+13.28 ～ NO. 40+16.21	6.10	1.00	0.50	0.50	7	10	12.20	6.10		0.43	6.10	6.10		0.43	0.61	2.00	12.20	12.20	12.20	6.10
合 計	74.68						149.36	74.68		5.23	74.68	68.99		4.84	6.90		143.67	143.67	143.67	74.68

(12.29 t)

(11.37 t)

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／7月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y032524000001	水中ポンプ φ200×15kw×5.86m3/min×17m		台													4,650,000	4,650,000	
Y032300000001	ポンプ制御盤 SUS製台		台													4,800,000	4,800,000	
Y032654000001	吐出管 2F直管 716L		本													447,000	447,000	
Y032654000002	吐出管 2F直管 1600L		本													561,000	561,000	
Y032654000003	吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP		本													28,900	28,900	
Y032654000004	吐出管 2F曲管(90°) 650L×525L		本													715,000	715,000	
Y032654000005	吐出管 2F曲管(90°) 315L×485L		本													589,000	589,000	
Y032654000006	吐出管 2F曲管(90°) 315L×315L		本													423,000	423,000	
Y032654000007	吐出管 2F直管 426L 片F遊動		本													576,000	576,000	
Y032654000008	吐出管 2F直管 785L		本													447,000	447,000	
Y032654000009	吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP		本													28,900	28,900	
Y032654000010	吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP、パタ弁		本													38,700	38,700	
Y032654000011	吐出管 フランジ接合材 SUS/ゴム、BNP、遊動F		本													38,700	38,700	
Y032329000001	水位計 フロートスイッチ×3ヶ ウェイト		組													150,000	150,000	
V001111001001	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm		m		p.574	p.693												
V001111004001	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 65mm		m		p.574	p.693												
ZZ99*01*01001	EM-CET22mm2 600V		m		p.552	p.661												
ZZ99*01*01002	EM-CEE3.5mm2 6心		m			p.666												
ZZ99*01*01003	EM-IE8mm2		m		p.549	p.659												
Y001100001001	路盤材 C-20		m3	県地区単価表p. (掲載)														
Y001102000001	⑤再生密粒度As(13F)		t	県地区単価表p. (掲載)														
Z004101004001	再生密粒度7スコン(13)		t	県地区単価表p. (掲載)														
Y007600000001	処分費 発生土		m3	県地区単価表p. (特調) 450												450	450	
Y007600001001	処分費 As殻		t	県廃棄物受入料金p. (特調) 500												500	500	
ZZ99*41200001	処分費 金属くず		t	県廃棄物受入料金p. (特調) 9,000												9,000	9,000	