

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸			式		1		
河川土工			式		1		
掘削工			m3		20		
掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	式		1		
残土処理工			式		1		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
下部工補修			式		1		
特殊袋体間詰工			式		1		
特殊袋体		A1・A2橋台下	式		1		
護床工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
捨石工			式		1		
捨石		割栗石5～15cm	m3		30		
表面均し			m2		90		
吸出し防止材			m2		93		
袋型根固工			式		1		
袋型根固工		1. 05×1. 05×0. 40	基		41		
特殊袋体間詰工			式		1		
特殊袋体		護床工間詰	式		1		
繊維製かごマット			式		1		
繊維製かごマット工		高さ0. 5m 割栗石5～15cm	基		8		
沈床工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
袋詰玉石	割栗石5～15cm	袋		17			
仮設工		式		1			
作業ヤード整備工		式		1			
ヤード造成		式		1			
敷鉄板		m2		344			
土のう		袋		148			
ヤード撤去		m3		650			
現場発生品運搬		t		0.156			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		式		1			
防護柵設置撤去		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵撤去再設置		m		8			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			