

令和 8 年度

工事番号 教施第 8－33 号

七戸高等学校野球場（防球ネット）改修 工事 設計書

参 考 資 料

上北郡七戸町字舘野 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	七戸町(旧七戸町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書 (本01)

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウンド・コート整備								
			式	1				
グラウンド・コート施設整備工								
			式	1				
グラウンド・コート柵工								
			式	1				
防球ネット								内 1号
			式	1				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	防球ネット						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	防球ネット改修						単 1号
			式	1			管理費区分：0
	防球ネット改修(材料)						単 2号
			式	1			管理費区分：0
	合計						

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	防球ネット改修		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設ネット・ワイヤー・ウインチ等解体		ZZ99*01*01001					管理費区分：0		
			式	1					
足場ボルト・バンド取付		ZZ99*01*01002					管理費区分：0		
			本	9					
支線取付		ZZ99*01*01003					管理費区分：0		
			箇所	2					
垂直線取付		ZZ99*01*01004					管理費区分：0		
			箇所	2					
水平線取付		ZZ99*01*01005					管理費区分：0		
			スパン	8					
ネット取付		ZZ99*01*01006					管理費区分：0		
			m2	800					
ネット加工		ZZ99*01*01007					管理費区分：0		
			式	1					
高所作業車							単 3号		
			日	2				管理費区分：0	
合計									

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	防球ネット改修(材料)		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場ボルト									
	ZZ99*01*02001		本	180			管理費区分：0		
SPHバンド									
	ZZ99*01*02002		個	43			管理費区分：0		
SPHバンド L									
	ZZ99*01*02003		個	11			管理費区分：0		
銅より線 38sq									
	ZZ99*01*02004		m	508			管理費区分：0		
巻付クリップ 38sq									
	ZZ99*01*02005		本	16			管理費区分：0		
ワイヤー ステンレス φ6									
	ZZ99*01*02006		m	21			管理費区分：0		
クリップ KT φ6									
	ZZ99*01*02007		個	8			管理費区分：0		
ターンバックル 5/8 (E/E)									
	ZZ99*01*02008		個	14			管理費区分：0		
支線カーゴ									
	ZZ99*01*02009		本	2			管理費区分：0		
ネット(リビレン) 660T 28本 40m/ 目									
	ZZ99*01*02010		m2	914. 6			管理費区分：0		
リング ステンレス φ4×35									
	ZZ99*01*02011		個	795			管理費区分：0		
Cリング ステンレス φ6									
	ZZ99*01*02012		個	177			管理費区分：0		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.08	
						歩掛適用年月		2026.08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 2号	防球ネット改修(材料)		単位	式	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロープ ネット φ8	ZZ99*01*02013						管理費区分：0		
		m	502.5						
ロープ ネット φ4	ZZ99*01*02014						管理費区分：0		
		m	48						
結束糸	ZZ99*01*02015						管理費区分：0		
		kg	5						
分けシフト	ZZ99*01*02016						管理費区分：0		
		個	16						
合計									

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	高所作業車		単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)									
	R0114		人	1			管理費区分：0		
高所作業車(トラック架装リフト車)アーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m									
	L001081002		日	1			管理費区分：0		
軽油							3. 4h×3. 8L/h		
	Z006702002		L	12. 9			管理費区分：0		
合計									
単価							円／日		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
グラウンド・コート整備 (0001)	式	1			
グラウンド・コート施設整備工 (0002)	式	1			
グラウンド・コート柵工 (0003)	式	1			
防球ネット (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防球ネット改修	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
既設ネット・ワイヤー・ウインチ等解体	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 10 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
足場ボルト・ベント取付	本	9			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支線取付	箇所	2			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
垂直線取付	箇所	2			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水平線取付	スパン	8			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 11 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ネット取付	m2	800			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ネット加工	式	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
高所作業車	日	2			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 12 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
高所作業車(トラック架装リフト車)アーム型 標準アッタイフ 作業床高さ12m	日	1			L001081002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			単価補正
軽油	L	12.9			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
防球ネット改修(材料)	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
足場板	本	180			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 13 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
SPHペント	個	43			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
SPHペント L	個	11			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
銅より線 38sq	m	508			ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
巻付クリップ 38sq	本	16			ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 14 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ワイヤー ステンレス φ6	m	21			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
クリップ KT φ6	個	8			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ターンバックル 5/8(E/E)	個	14			ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
支線ガード	本	2			ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 15 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ネット(リビレン) 660T 28本 40m/目	m2	914.6			ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
リング ステンレス φ4×35	個	795			ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
Cリング ステンレス φ6	個	177			ZZ99*01*02012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ロープ ポリ φ8	m	502.5			ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ロープ					ZZ99*01*02014

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 16 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポリ φ4	m	48			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
結束糸	kg	5			ZZ99*01*02015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
分けシブ ^ル	個	16			ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 七戸町(旧七戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0005)	式	1			
共通仮設 (0006)	式	1			
共通仮設費 (0007)	式	1			
現場環境改善費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 17 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0009)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0010)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	09:公園工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0011)	式	1			
現場管理費 (0012)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 0.72% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0013)	式	1			
一般管理費等 (0014)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正	補正を行わない 補正を行わない	1.00 1.00			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 18 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	七戸高等学校野球場（防球ネット）改修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0015)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0016)	式	1			
工事費計 (0017)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 19 -

青森県

[illegible]

グラウンド・コート施設整備工 数量集計表

[illegible]

グラウンド・コート施設整備工 数量計算書

種 別 / 細 別	形 式 及 び 算 式	数 量
グラウンド・コート柵工 防球ネット	既設ネット・ワイヤー・ウインチ等解体 N= 1.00 = 1.00 1.0 式	
	足場ボルト・ハンツ 取付 N= 9.00 = 9.00 9.0 本	
材 料	支線取付 N= 2.00 = 2.00 2.0 箇所	
	垂直線取付 N= 2.00 = 2.00 2.0 箇所	
	水平線取付 N= 8.00 = 8.00 8.0 スパン	
	ネット取付 A= 10.00 m × 80.00 m = 800.00 800.0 m2	
	ネット加工 N= 1.00 = 1.00 1.0 式	
	足場ボルト N= 180.00 = 180.00 180.0 本	
	SPHハンツ N= 9.00 本 × 5.00 個 - 2.00 個 = 43.00 43.0 個	
	SPHハンツ L N= 9.00 本 × 1.00 個 + 2.00 個 = 11.00 11.0 個	
	銅より線 38sq L= 80.00 m × 6.00 段 + 14.00 m × 2.00 本 = 508.00 508.0 m	
	巻付クリップ 38sq N= 6.00 段 × 2.00 本 + 2.00 本 × 2.00 箇所 = 16.00 16.0 本	
	ワイヤー ステンレス φ6 L= (10.00 m + 0.50 m) × 2.00 箇所 = 21.00 21.0 m	
	クリップ KT φ6 N= (2.00 個 × 2.00 個) × 2.00 本 = 8.00 8.0 個	
	ターンバックル 5/8 (E/E) N= 6.00 段 × 2.00 本 + 2.00 箇所 × 1.00 個 = 14.00 14.0 個	
	支線ガード N= 2.00 箇所 × 1.00 本 = 2.00 2.0 本	
	ネット(ポリエチレン) 660T 28本 40m/目 A1(ネット単純面積)=H×(L+α) A1= 10.00 m × (80.00 m+ 0.8 m) = 808.00 A2(ネット周囲折返し二重加工面積)=0.04m×4目×(H+L+α)×2 A2= 0.04 m × 4.00 目 × (10.00 m + 80.00 m+ 0.8 m) × 2.00 = 29.06 A3(ネット中間ワイヤー部二重加工面積)=0.04m×6目×(L+α)×4段 A3= 0.04 m × 6.00 目 × (80.00 m m+ 0.8 m) × 4.00 段 = 77.57 Σ A= 914.62 914.6 m2	
	リンク ステンレス φ4×35 N= (80.00 m/ 0.50 m+ 1.00 個 - 2.00 個) × 5.00 段 = 795.00 795.0 個	

グラウンド・コート施設整備工 数量計算書

種 別 / 細 別	形 式 及 び 算 式	数 量
	Cリング ステンレス φ6 N= (80.00 m/ 0.50 m+ 1.00 個) +(3.00 個 × 2.00 箇所) +(2.00 個 × 5.00 段) = 177.00 177.0 個	
	ロープ ホリφ8 周囲 L1= (80.00 m+ 10.00 m) × 2.00 + 0.50 m = 180.50 横段 L2= (80.00 m+ 0.50 m) × 4.00 = 322.00 Σ L= 502.50 502.5 m	
	ロープ ホリφ4 L= 8.00 m× 3.00 × 2.00 箇所 = 48.00 48.0 m	
	結束糸 W= 502.50 m× 0.01 = 5.03 5.0 kg	
	分けシングル N= 6.00 段× 2.00 個+ 2.00 箇所 × 2.00 個 = 16.00 16.0 個	