

令和 8 年度

県営畑地帯総合整備事業
野沢 3 期畑総第 3 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
不良土掘削		式	1	
掘削		式	1	
(2)盛土工				
法面盛土		式	1	
路外盛土		式	1	
(3)路床盛土工				
路床盛土		式	1	
(4)整形仕上げ工				
法面整形	機械切土面仕上	式	1	
法面整形	機械盛土面仕上	式	1	
不陸整正		式	1	
(5)作業残土処理工	残土処分場へ搬出			
不良土運搬		式	1	
作業残土処理	建設発生土として処分	式	1	
(6)作業残土処理工	農道8号へ搬出			
土砂等運搬		式	1	
整地		式	1	
(7)不足土				
不足土	山土 (F=1.0)	式	1	
2. 小型水路工				
(1)作業土工				
床掘り		式	1	
埋戻	振動コンパクタ,埋戻(1)	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻	振動コンパクタ, 埋戻(2)	式	1	
埋戻	振動ローラントガイト, 埋戻(3)	式	1	
(2)側溝工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF300	m	320.2	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF350	m	144.5	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400	m	174.1	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF550	m	7.9	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BFB0X350	m	8.6	
自由勾配側溝	B400*H700(縦断)	m	4.0	
自由勾配側溝	B300*H300(横断)	m	4.0	
自由勾配側溝	B300*H400(横断)	m	4.0	
側溝蓋	BF550用蓋	枚	8	
側溝蓋	自由勾配側溝(縦断)400用Co蓋	枚	4	
側溝蓋	自由勾配側溝(横断)300用覆工板	枚	4	
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し		m3	1.3	
舗装版切断		m	26	
舗装版破砕		m ²	29	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート塊	ton	3.100	
殻運搬	Co塊 無筋	m3	1.3	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト塊	ton	4.000	
殻運搬	As塊	m3	1.7	
汚泥運搬	D=14.8km	m3	0.042	
汚泥処理		ton	0.050	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 付帯施設工				
(1)境界工				
境界杭	12×12	本	20	
(2)区画線工				
区画線	破線 ペイント式破線 W=15cm	m	4.0	
5. 舗装工				
(1)舗装工	本線			
下層路盤（車道・路肩部）		m ²	1,256	
ジオテキスタイル		m ²	1,325.000	
(2)舗装工	市道復旧工			
表層（車道・路肩部）		m ²	12	
基層（車道・路肩部）		m ²	12	
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	5.2	
下層路盤（車道・路肩部）		m ²	5.2	
6. 取付道路工				
(1)舗装工	取付道路工			
下層路盤（車道・路肩部）		m ²	34	
7. 進入路工				
(1)舗装工	進入路工			
下層路盤（車道・路肩部）		m ²	184	
(2)側溝蓋	進入路工			
側溝蓋	BF300用蓋	枚	45	
側溝蓋	BF350用蓋	枚	20	
側溝蓋	BF400用蓋	枚	26	
8. 横断工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)作業土工				
床掘り		式	1	
埋戻	振動コンパクタ, 埋戻(1)	式	1	
基面整正		式	1	
(2)第1号横断工				
自由勾配側溝	B300*H400(横断)	m	8.0	
側溝蓋	自由勾配側溝(横断)300用覆工板	枚	4	
9. 横断暗渠工				
(1)作業土工				
床掘り		式	1	
埋戻	振動コンパクタ, 埋戻(1)	式	1	
埋戻	振動ローラハンドガイト, 埋戻(3)	式	1	
基面整正		式	1	
(2)第1号横断暗渠工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BFB0X350	m	4.7	
10. 接続柵				
(1)プレキャスト柵				
コンクリート分水槽据付	□600*600	基	8.000	
コンクリート分水槽据付	□600*900	基	9.000	
コンクリート分水槽据付	□600*1000	基	1.000	
コンクリート分水槽据付	□700*900	基	1.000	
コンクリート分水槽据付	□700*1000	基	1.000	
コンクリート分水槽据付	□800*800	基	2.000	
蓋	□600用グレーチング柵蓋T-25	枚	2	
直接工事費(仮設工)				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 仮設工				
(1) 除雪工				
除雪工	工事用道路	式	1	
除雪工	本線	式	1	
2. その他				
(1) 準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
木根等処分		ton	4.570	