

令和8年度

県営畑地帯総合整備事業
野沢3期畑総第3号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
東青農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 不良土掘削		m3	430.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
＊バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 掘削		m3	220.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
＊バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 法面盛土	土質：	m3	77.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
＊バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 路外盛土	土質：	m3	56.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
＊バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 路床盛土工				
・ ・ ・ 路床盛土		m3	290.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：－，障害の有無：－，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	－	

*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(〜2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形仕上げ工				
・・・法面整形	機械切土面仕上	m ²	92.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:㐀質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	機械盛土面仕上	m ²	290.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:㐀質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・不陸整正		m ²	850.000	算出数量:1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,補足材料:-,長期割引単価区分:あり,	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・超低・排対型(〜2014)]	運転質量10〜12 t	日	-	
*タイヤローラ[〜超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13〜14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・作業残土処理工	残土処分場へ搬出			
・・・不良土運搬		m3	400.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:11.5km以下	m3	1.000	

*タンポトラック[オノロード・デイエール]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 作業残土処理	土質:建設発生土として処分	m3	400.000	算出数量:1.800 m3
産業廃棄物処理	資材規格:建設発生土	ton	1.000	
・・・ 作業残土処理工	農道8号へ搬出			
・・・ 土砂等運搬		m3	30.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:1.0km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オノロード・デイエール]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整地		m3	30.000	算出数量:1.000 m3
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 不足土				
・・・ 不足土	山土 (F=1.0)	m3	220.000	算出数量:1.000 m3
山土		m3	1.200	
・ 小型水路工				
・・・ 作業土工				
・・・ 床掘り		m3	97.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	土質:振動コンパクタ, 埋戻(1)	m3	35.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(1)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	土質:振動コンパクタ, 埋戻(2)	m3	28.000	算出数量:1.000 m3

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	土質:振動ローラハンドガイト,埋戻(3)	m3	2.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・側溝工				
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF300	m	320.200	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40~0mm,	m3	0.540	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	4.500	
*普通作業員		人	-	
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF350	m	144.500	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40~0mm,	m3	0.600	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.000	
*普通作業員		人	-	
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400	m	174.100	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシャラン	,RC-40 40~0mm,	m3	0.660	

SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.500	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF550	m	7.900	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	0.840	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	7.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム	BFB0X350	m	8.600	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅350 高335 長1000mm (T-20),,	本	10.000	
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	1.210	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	6.700	
* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m ³	1.010	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	3.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 自由勾配側溝	B400*H700(縦断)	m	4.000	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし,,, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:-	m	10.000	
自由勾配側溝(縦断用)	幅400 高700 長2000mm,,	個	5.000	
生コンクリート(普通)	, 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下),	m ³	0.340	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
生コンクリート(普通)	, 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m ³	0.400	
再生クラッシュラン	, RC-40 40~0mm,	m ³	0.770	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	6.400	
*普通作業員		人	-	
・・・自由勾配側溝	B300*H300(横断)	m	4.000	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし,,, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:-	m	10.000	
自由勾配側溝(横断用)	幅300 高300 長2000mm,,	個	5.000	
生コンクリート(普通)	, 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下),	m ³	0.590	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
生コンクリート(普通)	, 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m ³	0.480	
再生クラッシュラン	, RC-40 40~0mm,	m ³	0.670	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.600	
*普通作業員		人	-	
・・・自由勾配側溝	B300*H400(横断)	m	4.000	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし,,, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:-	m	10.000	
自由勾配側溝(横断用)	幅300 高400 長2000mm,,	個	5.000	
生コンクリート(普通)	, 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下),	m ³	0.590	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
生コンクリート(普通)	, 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m ³	0.510	
再生クラッシュラン	, RC-40 40~0mm,	m ³	0.670	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	6.700	
*普通作業員		人	-	
・・・側溝蓋	BF550用蓋	枚	8.000	算出数量:1.000 枚

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅550 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・側溝蓋	自由勾配側溝(縦断)400用 Co蓋	枚	4.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
自由勾配側溝蓋（縦断用）	400用 幅500 長500mm(T-20),,	枚	1.000	
・・・側溝蓋	自由勾配側溝(横断)300用 覆工板	枚	4.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
自由勾配側溝蓋（横断用）	300用 幅400 長995mm 覆行版型 T-20,,	枚	1.000	
・構造物撤去工				
・・構造物取壊し工				
・・・コンクリート構造物取壊し		m3	1.300	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・舗装版切断		m	26.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下, コンクリート舗装版厚：-, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	-	
・・・舗装版破碎		m ²	29.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 障害等の有無：無し, 騒音振動対策：不要, 舗装版厚：15cm以下, Co+As(カバー)舗装によるAs舗装：-, 積込作業の有無：有り, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バケット[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート塊	ton	3.100	算出数量：2.350 ton
産業廃棄物処理	コンクリート塊	ton	2.350	

・・・ 殻運搬	Co塊 無筋	m3	1.300	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：8.0km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	アスファルト塊	ton	4.000	算出数量：2.350 ton
産業廃棄物処理	アスファルト塊	ton	2.350	
・・・ 殻運搬	As塊	m3	1.700	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：8.0km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 汚泥運搬	D=14.8km	m3	0.042	算出数量：100.000 m3
普通作業員		人	13.000	
側溝清掃車運転		日	13.000	算出数量：1.000 日
*運転手 (一般)		人	1.000	
*軽油	パトロール給油,,	L	84.000	
*側溝清掃車[フック式]	,ホッパー容量9.0m3風量40m3/min, 機械損料算出区分：運転1日当たり算出, 単価計上区分：機械損料等のみ,	日	1.000	
・・・ 汚泥処理		ton	0.050	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格：汚泥	ton	1.000	
・付帯施設工				
・境界工				
・・・ 境界杭	杭規格：12×12	本	20.000	算出数量：1.000 本
コンクリート境界杭設置	杭規格：12×12, 杭長区分：100cm以上, 作業条件：良好, 施工区分：境界杭設置, 杭コード：100cm, 単価0円：しない	本	1.000	
・区画線工				
・・・ 区画線	破線 ペイント式破線W=15cm	m	4.000	算出数量：1,000.000 m
【区画線工】	作業区分：区画線設置, 規格（区画線設置）：ペイント式（車載式）, 仕様（区画線設置）：破線, 幅（区画線設置）：15cm, 時間的制約（区画線設置）：なし, 施工区分Ⅰ：昼間施工, 豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正なし,,	m	1.000	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白,,	L	50.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	39.000	
軽油	パトロール給油,,	L	37.000	
雑品	集計対象任意指定用		0.030	
・舗装工				

・・舗装工	本線			
・・・下層路盤（車道・路肩部）		m ²	1,256.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ジオテキスタイル		m ²	1,325.000	算出数量：1.000 m ²
ポリフェルト	EX-60 t=3mm,,	m ²	1.000	
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設	m ²	1.000	
・・舗装工	市道復旧工			
・・・表層（車道・路肩部）		m ²	12.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 1層当り平均仕上り厚:30mm, 比重区分:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 瀝青材料種類:タックコート 各種,, 材料区分:密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
*振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイ式〕	質量0.5～0.6t	供用日	-	
*振動コンパクト〔前進型〕	質量40～60kg	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生加熱アスファルト混合物	⑤再生密粒度(13F)貝殻入り AS=6.0～8.0%	ton	-	材変
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	-	
*ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・基層（車道・路肩部）		m ²	12.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 1層当り平均仕上り厚:40mm, 材料:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 瀝青材料種類:プライムコート各種,	m ²	1.000	
*振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイ式〕	質量0.5～0.6t	供用日	-	
*振動コンパクト〔前進型〕	質量40～60kg	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 再生加熱アスファルト混合物	⑦再生細粒度(13F) 貝殻入り AS=7.5～9.5%	ton	-	材変
* アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
* ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	5.200	算出数量: 1.000 m ²
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-40,平均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引単価区分:あり,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材全仕上り厚:150mm	m ²	1.000	
* モータグレーダ [土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ [マカダム・超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
* タイヤローラ [～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²	5.200	算出数量: 1.000 m ²
SP 下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚:350mm,施工区分:2層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
* モータグレーダ [土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ [マカダム・超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
* タイヤローラ [～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ 取付道路工				
・・・ 舗装工	取付道路工			
・・・ 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²	34.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚:200mm,施工区分:2層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
* モータグレーダ [土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ [マカダム・超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	

*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・進入路工				
・・舗装工	進入路工			
・・・下層路盤（車道・路肩部）		m ²	184.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:200mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・側溝蓋	進入路工			
・・・側溝蓋	BF300用蓋	枚	45.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅300 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・側溝蓋	BF350用蓋	枚	20.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅350 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・側溝蓋	BF400用蓋	枚	26.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅400 長1000mm,,	枚	1.000	

・横断工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 床掘り		m3	7.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻	土質：振動コンパクタ, 埋戻(1)	m3	2.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	5.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ 第1号横断工				
・ ・ ・ 自由勾配側溝	B300*H400(横断)	m	8.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし,, 基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り, 再利用撤去の有無：-	m	10.000	
自由勾配側溝(横断用)	幅300 高400 長2000mm,,	個	5.000	
生コンクリート(普通)	, 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下),	m3	0.590	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	2.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
生コンクリート(普通)	, 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m3	0.510	
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.670	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	6.700	
*普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 側溝蓋	自由勾配側溝(横断)300用 覆工板	枚	4.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎砕石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	

自由勾配側溝蓋（横断用）	300用 幅400 長995mm 覆行版型 T-20,,	枚	1.000	
・横断暗渠工				
・・作業土工				
・・・床掘り		m3	17.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バックホウ給油	L	-	
・・・埋戻	土質:振動コンパクタ,埋戻(1)	m3	11.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バックホウ給油	L	-	
・・・埋戻	土質:振動ローラハンドガイト,埋戻(3)	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バックホウ給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	9.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・第1号横断暗渠工				
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BFB0X350	m	4.700	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅350 高335 長1000mm (T-20),,	本	10.000	
再生クラッシャーラン	,RC-40 40～0mm,	m3	1.210	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	6.700	
*普通作業員		人	-	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.010	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	3.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ 接続桧				
・ ・ プレキャスト桧				
・ ・ ・ コンクリート分水槽据付	□600*600	基	8.000	算出数量:1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桧	0.6×0.6×0.6, T-25, ,	個	1.000	
・ ・ ・ コンクリート分水槽据付	□600*900	基	9.000	算出数量:1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桧	0.6×0.6×0.9, T-25, ,	個	1.000	
・ ・ ・ コンクリート分水槽据付	□600*1000	基	1.000	算出数量:1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	

*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート柵	0.6×0.6×1.0, T-25, ,	個	1.000	
・・・コンクリート分水槽据付	□700*900	基	1.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート柵	0.7×0.7×900, ,	個	1.000	
・・・コンクリート分水槽据付	□700*1000	基	1.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート柵	0.7×0.7×1.0, ,	個	1.000	
・・・コンクリート分水槽据付	□800*800	基	2.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート柵	0.8×0.8×0.8, T-25, ,	個	1.000	
・・・蓋	□600用グレーチング柵蓋T-25	枚	2.000	算出数量：1.000 枚

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
コンクリート柵ACK用グレーチング 蓋	600用 25t, ,	個	1.000	
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・ ・ 除雪工				
・ ・ ・ 除雪工	工事用道路	式	1.000	算出数量：1.000 式
除雪（機械）青森県標準地域	フルドーザ 規格：普通フルドーザ 15ton, 作業条件：かなりの積雪がある場合, 排出ガス区分：排対型 1 次, 除雪対象幅：5, 除雪回数：41, 押雪運搬距離：15	km	0.300	
・ ・ ・ 除雪工	本線	式	1.000	算出数量：1.000 式
除雪（機械）青森県標準地域	フルドーザ 規格：普通フルドーザ 15ton, 作業条件：容易に排雪できる場合, 排出ガス区分：排対型 1 次, 除雪対象幅：5, 除雪回数：41, 押雪運搬距離：15	km	0.300	
準備費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 準備費				
・ ・ ・ 木根等処分		ton	4.570	算出数量：1.000 ton
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
運搬（伐開、除根、除草）	運搬距離：13.5km 以下, 路面条件：良好	空m3	1.000	
抜根材	資材規格：抜根材	ton	0.550	