

令和8年度

工事番号 繰補メンテ第964-1号

種 里 町 柳 田 線 橋 梁 補 修 (柳 田 橋) 工 事

参 考 資 料

西津軽郡 深浦町 大字 柳田 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鱚ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
橋面防水工								
		式	1					
橋面防水	複合床板防水							内 1号
		m2	40					
アスファルト舗装工								
		式	1					
表層								内 2号 橋面舗装
		m2	42					
表層								内 3号 取付舗装
		m2	49					
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温							内 4号
		m	36					
橋梁附属物工								
		式	1					
排水施設工								
		式	1					
排水管	ステンレス排水柵(床板貫通管)							内 5号
		m	4					

設計内訳書（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁用高欄工								
		式	1					
橋梁用高欄								内 6号
		m	15					
橋梁補修工								
		式	1					
橋梁地覆補修工								
		式	1					
橋梁地覆補修								内 7号
		m	15					
地覆増設								内 8号
		m3	0.1					
沓座モルタル補修工								
		式	1					
沓座モルタル設置	無収縮モルタル							内 9号
		m3	0.02					
表面処理工								
		式	1					
表面含浸工	シラン系(鉄筋腐食抑制型)							内 10号
		m2	108					
ひび割れ補修工								
		式	1					
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂							内 11号
		構造物	1					
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:29.1m, 材料種類:エポキシ樹脂							内 12号
		構造物	1					

設計内訳書（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工								
		式	1					
左官工法		塩害対策用断面修復材						内 13号
			構造物	1				
構造物撤去工								
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工						内 14号
			m3	0.02				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 15号
			m	10				
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 16号
			m2	49				
路面切削								内 17号
		m2	85					
コンクリートはつり								内 18号
		m2	1.4					
コンクリートはつり		はつり厚6cm以上						内 19号
			m2	1.7				
運搬処理工								
		式	1					
殻運搬		As切削剤、As殻、無筋Co塊、鉄筋Co塊						内 20号
			m3	14				
殻処分		As切削剤、As殻、無筋Co塊、鉄筋Co塊						内 21号
			m3	14				

設計内訳書（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	金属くず						内 22号
		t	0.24				
仮設工							
		式	1				
足場工							
		式	1				
単管足場							内 23号
		掛m2	30				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	B						内 24号
		人日	8				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋面防水	複合床板防水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
複合床板防水工							単 1号
		m2	39. 6				管理費区分：0
舗装用補助材 タフシャット導水テープ ZZ99*01*01002		m	17. 4				管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	作業性の悪い箇所等, 全ての費用	本	8				04-03-13 管理費区分：0
目地材 厚5×幅50mm 低弾性 ZZ99*01*01003		m	15				管理費区分：0
遊間止水材 W50×T50 メジエイド MA20 ZZ99*01*01004		m	10. 6				管理費区分：0
施工費		m	10. 6				単 2号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 23mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 レベリング層
CB410260		m2	42. 4				管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	42. 4				管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	42. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	48. 7				管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	48. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置	WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06 外側線 管理費区分 : 0
			m	36				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	排水管		ステンレス排水桝(床板貫通管)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		128mm以上160mm未満, 50mm以上200mm未満						02-02-15
CB224430			孔	4				管理費区分：0
コンクリートアンカーボルト設置		有り						04-07-16
CB473310			本	8				管理費区分：0
排水管設置		有り						04-07-16
CB473320			m	4				管理費区分：0
材料費(ステンレス排水桝)								単 4号
			式	1				管理費区分：0
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010			m3	0.02				管理費区分：0
型枠		一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210			m2	0.09				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	橋梁用高欄						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄	組立式						04-02-05
CB422740		m	15				管理費区分：0
格子端部処理							
ZZ99*01*01016		箇所	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	橋梁地覆補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
とりこわし	全ての費用						04-03-12
CB431710		m3	2. 4				管理費区分：0
コンクリート	各種, 有り, 全ての費用						04-03-12
CB431730		m3	1. 2				管理費区分：0
コンクリート混和材剤 膨張材							
ZZ99*01*01007		kg	35				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	地覆増設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 08				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 6				02-02-06 管理費区分 : 0
型枠	撤去しない埋設型枠, 支承部・連結部	m2	0. 17				02-02-06 管理費区分 : 0
撤去しない埋設型枠(材料費)	支承部・連結部	m2	0. 17				02-04-02 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 012				単 5号 02-04-04 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	8				02-02-15 管理費区分 : 0
樹脂カプセル R-12N		本	8				管理費区分 : 0
遊間止水材 W50×T50 メジエイド MA20		m	0. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	沓座モルタル設置	無収縮モルタル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮モルタル工 極小規模							単 6号
		m3	0. 02				管理費区分：0
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							1875kg/m3×0. 02m3
		kg	37. 5				管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
		m2	0. 24				管理費区分：0
フィニッシュ (厚2cm以下) CB434210							04-03-21
		m2	0. 28				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	表面含浸工		シラン系(鉄筋腐食抑制型)						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)		無し, 無し, 無 WB820220							単 7号 06-03-03 管理費区分 : 0
			m2	93. 9					
含浸材塗布		無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材(L), 0. 6L DZ820010							単 8号 06-03-03 管理費区分 : 0
			m2	107. 6					
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類 :可とう性エポキシ樹脂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0. 86kg						単 9号 02-02-09
WB229010			構造物	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:29. 1m, 材料種類: エポキシ樹脂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上, 29. 1m, 0. 54kg, 3kg, 116個						単 10号 02-02-09
WB229110			構造物	1				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	左官工法		塩害対策用断面修復材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)								単 11号 鉄筋処理無し
			構造物	1				管理費区分：0
断面修復工(左官工法)								単 12号 鉄筋処理有り
			構造物	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 13号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	0. 02				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	9.5				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	48.7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	路面切削							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	CB430010	全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用						04-03-01 切削厚t=12cm 管理費区分：0
			m2	42. 4				
路面切削	CB430010	全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用						04-03-01 切削厚t=7cm 管理費区分：0
			m2	42. 4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	コンクリートはつり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 3				管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	1. 05				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリートはつり	はつり厚6cm以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14 t=6cm
CB224250		m2	0. 86				管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14 t=4cm
CB224250		m2	0. 86				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬	As切削剤、As殻、無筋Co塊、鉄筋Co塊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	3. 4				管理費区分 : 0
殻運搬(路面切削)	無し, 7. 5km以下, 全ての費用 CB430020						04-03-01
		m3	8. 1				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	0. 17				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	2. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分		As切削剤、As殻、無筋Co塊、鉄筋Co塊					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 14号 01-02-02 As殻 管理費区分：0
			t	8.01				
処分費(t)		WB020052						単 15号 01-02-02 As切削材 管理費区分：0
			t	18.9				
処分費(t)		WB020052						単 16号 01-02-02 無筋Co塊 管理費区分：0
			t	0.39				
処分費(t)		WB020052						単 17号 01-02-02 鉄筋Co塊 管理費区分：0
			t	5.93				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	現場発生品運搬	金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 239				管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 239				管理費区分：0
処分費(t)							単 18号 01-02-02
WB020052		t	0. 239				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	単管足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)						単 19号 02-04-01
WB252110		掛m2	33				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	交通誘導警備員	B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212							単 20号 02-04-04
		人日	8				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	複合床板防水工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 無, 無, 無					単 21号 06-02-12	
WB812920			m2	100			管理費区分：0	
複合床版防水工 デッキコートN							管理費区分：0	
Z231200005			m2	100			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	施工費		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	1				
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	2				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	2				
ダンプ(2t)							管理費区分：0	
ZZ99*01*01009			台	1				
発電機 100v							管理費区分：0	
ZZ99*01*01010			台	2				
電動ピック							管理費区分：0	
ZZ99*01*01011			台	2				
サンダー 100v							管理費区分：0	
ZZ99*01*01012			台	1				
雑機械器具損料							管理費区分：0	
ZS7060001			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	材料費(ステンレス排水桝)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TSステンレス排水桝							管理費区分：0	
ZZ99*01*01005			基	4				
取付金具(ステンレス排水桝用)							管理費区分：0	
ZZ99*01*01006			組	4				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準					単 22号 02-04-04	
WB240751			t	1			管理費区分 : 0	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 23号 02-04-04	
WB240752			t	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	無収縮モルタル工 極小規模		単位	m3	単位数量	0. 02	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間							管理費区分：0	
Q001649025			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材(L), 0. 6L	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間							管理費区分：0	
Q001650025			m2	1				
表面含浸材 表面含浸材 鉄筋腐食抑制タイプ							管理費区分：0	
Y000516001001			L	0. 6				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 0. 86kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 85			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 1			管理費区分：0	
充填材(ひび割れ充填用) 可とう性ポキ樹脂								
	Z231212005		kg	1. 032			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 29. 1m, 0. 54kg, 3kg, 116個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 688			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	2. 794			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 066			管理費区分：0	
注入材(ひび割れ注入用) ポ ン樹脂								
	Z231211010		kg	0. 54			管理費区分：0	
シール材(ひび割れ注入用)								
	Z231210010		kg	4. 11			管理費区分：0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)								
	Z231215005		個	116			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	断面修復工(左官工法)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 4			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	4. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 3			管理費区分：0	
高性能防錆 [®] -スト SJ1								
	ZZ99*01*01014		kg	1. 98			1. 2m2×1. 4kg/m2×1. 18(ロス率) 管理費区分：0	
遮塩モルタル RP200								
	ZZ99*01*01015		kg	103. 3			0. 05m3×1750kg/m3×1. 18 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	断面修復工(左官工法)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 8			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	5. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2. 8			管理費区分：0	
高性能防錆 [®] -スト SJ1								
	ZZ99*01*01014		kg	1. 65			1. 0m2×1. 4kg/m2×1. 18(ロス率) 管理費区分：0	
遮塩モルタル RP200								
	ZZ99*01*01015		kg	185. 9			0. 09m3×1750kg/m3×1. 18 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無							管理費区分：0	
Q001611008			m3	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊							管理費区分：T	
Y007600001002			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材		Y007600001003					管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001005							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 金属くず Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 9			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	8. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8			管理費区分：0	
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B <								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB812920	塗膜系防水	補修, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修 Q001572002							管理費区分：0	
			m2	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	3. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
橋面防水工 (0003)	式	1			
橋面防水 (0004)	m2	40			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
複合床板防水工	m2	39.6			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
塗膜系防水	m2	100			WB812920 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		補修			歩 2026.08 単 2026.08
J02 床版排水(ドレーン)材の有無		無			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J04 目地材の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 夜間作業補正		無			豪雪割増 単価補正
複合床版防水工 デッキコートN	m2	100			Z231200005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装用補助材 タフシャット導水テープ	m	17.4			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場孔明(鋼構造物)	本	8			CB431860 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業条件 J02 費用の内訳		作業性の悪い箇所等 全ての費用			
目地材 厚5×幅50mm 低弾性	m	15			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
遊間止水材 W50×T50 メジエイド MA20	m	10.6			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
施工費	m	10.6			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ダンプ(2t)					単価補正 ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正 ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
発電機 100v					単価補正 ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正 ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
電動ピック					単価補正 ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
サンダー 100v					単価補正
台 1					ZZ99*01*01012
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
雑機械器具損料					単価補正
式 1					ZS7060001
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
アスファルト舗装工 (0005)					単価補正
式 1					オプション入力
表層 (0006)					オプション入力
m2 42					第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
m2 42.4					CB410260
J01 平均幅員 3.0m超					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		23mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	42.4			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
表層(車道・路肩部)	m2	42.4			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
表層 (0007)	m2	49			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	48.7			CB410260 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部)	m2	48.7			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
区画線工 (0008)	式	1			
区画線工 (0009)	式	1			
ペイント式区画線 (0010)	m	36			第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
区画線設置	m	36			
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分		無し ペイント式溶剤型			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 舗装式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁付属物工 (0011)	式	1			
排水施設工 (0012)	式	1			
排水管 (0013)	m	4			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	4			CB224430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 削孔径 J02 削孔深さ		128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満			
コンクリートアンカーボルト設置	本	8			CB473310 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 足場の有無		有り			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水管設置	m	4			CB473320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 足場の有無		有り			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
材料費(ステンレス排水柵)	式	1			オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
TSステンレス排水柵	基	4			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
取付金具(ステンレス排水柵用)	組	4			ZZ99*01*01006 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	0.02			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		各種			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.09			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
橋梁用高欄工 (0014)	式	1			
橋梁用高欄 (0015)	m	15			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用高欄	m	15			CB422740 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 設置方法		組立式			
格子端部処理	箇所	4			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋梁補修工 (0016)	式	1			
橋梁地覆補修工 (0017)	式	1			
橋梁地覆補修 (0018)	m	15			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
とりこわし		m3	2.4			CB431710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 費用の内訳			全ての費用				
コンクリート		m3	1.2			CB431730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 コンクリート規格			各種				
J02 養生工の有無			有り				
J03 費用の内訳			全ての費用				
コンクリート混和材剤 膨張材		kg	35			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
地覆増設 (0019)		m3	0.1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.08			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	0.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
					単価補正	
型枠	m2	0.17			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 型枠の種類		撤去しない埋設型枠				
J02 構造物の種類		支承部・連結部				
					単価補正	
撤去しない埋設型枠(材料費)	m2	0.17			CB240212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 施工区分		支承部・連結部				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工 加工・組立					単価補正
	t	0.012			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		加工・組立			
J02 組立区分		一般構造物			
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J04 ラフテレックレン賃料補正係数		標準			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					単価補正
	孔	8			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			
樹脂カプセル R-12N					単価補正
	本	8			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
遊間止水材 W50×T50 メジエイド MA20					単価補正
	m	0.9			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
沓座モルタル補修工 (0020)	式	1			オプション入力
沓座モルタル設置 (0021)	m3	0.02			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
無収縮モルタル工 極小規模	m3	0.02			オプション入力 単位数量 0.02 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.5			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	1			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=6.000%					
無収縮剤 セメント系 ^レ ミックス 標準混和量1875kg	kg	37.5			Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	0.24			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
チップシタ` (厚2cm以下)		m2	0.28			CB434210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
表面処理工 (0022)		式	1			オプション入力			
表面含浸工 (0023)		m2	108			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
下地処理(表面含浸)		m2	93.9			WB820220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 夜間作業の有無			無し						
J02 時間的制約の有無			無し						
J03 高所作業車の有無			無し						

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
含浸材塗布	m2	107.6			DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無			
J04 表面含浸材料		その他			
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(L)			
J07 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.6L			
ひび割れ補修工 (0024)	式	1			
充てん工法 (0025)	構造物	1			第0011号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			
Q02 1構造物当り補修延べ延長		20m未満			
Q04 材料種類		可とう性エポキシ樹脂			
Q05 充てん工法費		ひび割れ補修工(充てん工法)			
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1			WB229010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			
J03 1構造物当充てん材設計量(実数)		0.86kg			
低圧注入工法 (0026)	構造物	1			第0012号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
Q01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m以上			
Q03 1構造物当り補修延べ延長		29.1m			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 材料種類 Q05 低圧注入工法費		エポキシ樹脂 ひび割れ補修工(低圧注入工法)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J02 1構造物当り補修延べ延長(実数) J03 1構造物当り注入材使用量(実数) J04 1構造物当りシール材設計量(実数) J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		25m以上 29.1m 0.54kg 3kg 116個				
断面修復工 (0027)	式	1				
左官工法 (0028)	構造物	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
断面修復工(左官工法)	構造物	1			オプション入力 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
人 2.4					R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
人 4.5					単価補正
諸雑費1：対象					単価補正
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
人 2.3					単価補正
諸雑費1：対象					単価補正
高性能防錆ペーパースト SJ1					ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
kg 1.98					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
遮塩モルタル RP200	kg	103.3			ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=8.000%					
断面修復工(左官工法)	構造物	1			オプション入力 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	2.8			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	人	5.3			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
高性能防錆ペースト SJ1	kg	1.65			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
遮塩モルタル RP200	kg	185.9			ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑费率=6.000%	式	1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0029)	式	1			
構造物取壊し工 (0030)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0031)	m3	0.02			第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		鉄筋構造物 人力施工 構造物とりこわし			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物とりこわし	m3	0.02			第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し			
舗装版切断 (0032) (P)	m	10			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	9.5			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎 (0033) (P)	m2	49			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		機械施工 アスファルト舗装版 7cm 舗装版破碎			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	48.7			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			オプション入力 第0017号内訳書
路面切削 (0034)	m2	85			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	42.4			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下			
J02 段差すりつけの撤去作業		有り			
J03 費用の内訳		全ての費用			
路面切削	m2	42.4			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cmを超え12cm以下			
J02 段差すりつけの撤去作業		有り			
J03 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートはつり (0035)	m2	1.4			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリートはつり					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	0.3			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均はつり厚		3cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			単価補正
コンクリートはつり					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	1.05			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			単価補正
コンクリートはつり (0036)					オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリートはつり					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	0.86			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンクリートはつり	m2	0.86			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
運搬処理工 (0037)	式	1			
殻運搬 (0038)	m3	14			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	3.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
殻運搬(路面切削)	m3	8.1			CB430020 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	無し 7.5km以下 全ての費用		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬		m3	0.17			CB227010 管理費区分 0
			J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬		m3	2.4			CB227010 管理費区分 0
			J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0039)		m3	14			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)						WB020052

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	8.01			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	18.9			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	0.39			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	5.93			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0040)	t	0.24			オプション入力 第0022号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.239			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.239			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
処分費(t)	t	0.239			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0041)	式	1			
足場工 (0042)	式	1			オプション入力
単管足場 (0043)	掛m2	30			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	33			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法		単管足場			
J02 安全ネット		必要			
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
交通管理工 (0044)	式	1			
交通誘導警備員 (0045)	人日	8			第0024号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B		人日	8			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0046)		式	1			
共通仮設 (0047)		式	1			
共通仮設費 (0048)		式	1			
現場環境改善費 (0049)		式	1			
現場環境改善費（率計上） (0050)		式	1			
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0051)		式	1			
主たる工種		12:橋梁保全工事				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01		
純工事費						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0052)	式	1			
現場管理費 (0053)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0054)	式	1			
一般管理費等 (0055)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0056)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0057)	式	1			
工事費計 (0058)	式	1			

【柳田橋】

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
橋梁保全工事						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		橋面防水工				式	1	1			
			橋面防水	[複合床版防水]		m2	39.64	40			
					複合床板防水工	m2	39.64	39.6			
					排水促進用導水テープ	m	17.36	17.4			厚3mm×幅30mm
				CB431860	現場孔明(鋼構造物)	本	8	8			
					成型目地材	m	14.96	15			B=50mm T=5mm
					遊間止水材 W50×T50	m	10.6	10.6			
					施工費	m	10.6	10.6			遊間止水材
		舗装打換え工				式	1	1			
			表層(車道・路肩部)	[橋面舗装]		m2	42.37	42			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	42.37	42.4			t=2.3cm、レベリング層
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	42.37	42.4			t=4cm
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	42.37	42.4			t=3cm
			表層(車道・路肩部)	[取付舗装]		m2	48.70	49			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	48.70	48.7			t=4cm
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	48.70	48.7			t=3cm
		区画線工				式	1	1			
			ペイント式区画線	[ペイント式、実線15cm、外側線]		m	36.0	36			
					区画線設置	m	36.0	36			
	橋梁付属物工					式	1	1			
		排水施設工				式	1	1			
			排水管	[ステンレス排水柵(床版貫通管)]		m	4.0	4			
				CB224430	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	4	4			
				CB473310	コンクリートアンカーボルト設置	本	8	8			
				CB473320	排水管設置	m	4.0	4			
					材料費(ステンレス排水柵)	式	1	1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.02	0.02			
				CB240210	型枠	m2	0.09	0.09			
		橋梁用高欄工				式	1	1			
			橋梁用高欄	[C種 H=1000 鋼製]		m	14.96	15			
				CB422740	橋梁用高欄	m	14.96	15			
					格子端部処理	箇所	4	4			
	橋梁補修工					式	1	1			
		橋梁地覆補修工				式	1	1			
			橋梁地覆補修	[⑪-2 24-12-25]		m	14.96	15			
				CB431710	とりこわし	m3	2.37	2.4			
				CB431730	コンクリート	m3	1.17	1.2			
					コンクリート混和剤 膨張材	kg	35	35			30kg/m3

【柳田橋】

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			地覆増設	[⑫-2 24-12-25]		m3	0.08	0.1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.08	0.08			
				CB240210	型枠	m2	0.64	0.6			小型構造物
				CB240210	型枠	m2	0.17	0.17			撤去しない埋設型枠
				CB240212	撤去しない埋設型枠(材料費)	m2	0.17	0.17			
					鉄筋工 加工・組立	t	0.012	0.012			
				CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	8	8			
					樹脂カプセル	本	8	8			R-12N
					遊間止水材 W50×T50	m	0.9	0.9			
		沓座モルタル補修工				式	1	1			
			沓座モルタル設置	[無収縮モルタル]		m3	0.015	0.02			
					無収縮モルタル工	m3	0.015	0.02			
					無収縮モルタル	kg	37.5	37.5			1875kg/m3×0.02m3
				CB240210	型枠	m2	0.24	0.24			小型構造物
				CB434210	チッピング(厚2cm以下)	m2	0.28	0.28			
		表面処理工				式	1	1			
			表面含浸工	[シラン系(鉄筋腐食抑制型)]		m2	107.62	108			
					表面含浸工(下地処理)	m2	93.86	93.9			
					表面含浸工(含浸材塗布)	m2	107.62	107.6			
		構造物補修工				式	1	1			
			ひび割れ補修工			構造物	1	1			
					ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1	1			L=6.6m
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	1			L=29.1m
			断面修復工	[塩害対策用断面修復材]		構造物	1	1			
					断面修復工(左官工法)鉄筋処理無し	構造物	1	1			V=0.050m3
					断面修復工(左官工法)鉄筋処理有り	構造物	1	1			V=0.091m3
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し	[鉄筋構造物、人力施工]		m3	0.02	0.02			
					構造物とりこわし	m3	0.02	0.02			
			舗装版切断	[As舗装版、t=7cm]		m	9.5	10			
				CB430510	舗装版切断	m	9.5	9.5			
			舗装版破碎	[As舗装版、t=7cm]		m2	48.7	49			
				CB430310	舗装版破碎	m2	48.7	48.7			
			路面切削			m2	84.74	85			
				CB430010	路面切削	m2	42.37	42.4			t=12cm
				CB430010	路面切削	m2	42.37	42.4			t=7cm
			コンクリートはつり			m2	1.358	1.4			
				CB224250	コンクリートはつり	m2	0.304	0.3			平均はつり厚3cm以下
				CB224250	コンクリートはつり	m2	1.054	1.05			平均はつり厚6cm以下
			コンクリートはつり			m2	1.718	1.7			
				CB224250	コンクリートはつり	m2	0.859	0.86			平均はつり厚6cm以下
				CB224250	コンクリートはつり	m2	0.859	0.86			平均はつり厚6cm以下

【柳田橋】

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	[As殻、As切削材、無筋・鉄筋Co殻]		m3	13.997	14			
				CB227010	殻運搬(舗装版破碎)	m3	3.41	3.4			L=11.5km以下
				CB430020	殻運搬(路面切削)	m3	8.05	8.1			L=7.5km以下
				CB227010	殻運搬(コンクリート(無筋)構造物とりこわし)	m3	0.167	0.17			L=8.0km以下
				CB227010	殻運搬(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし)	m3	2.37	2.4			L=8.0km以下
			殻処分	[As殻、As切削材、無筋・鉄筋Co殻]		m3	13.997	14			
					処分費(As殻)	t	8.01	8.01			
					処分費(As切削材)	t	18.92	18.9			
					処分費(無筋Co塊)	t	0.392	0.39			
					処分費(鉄筋Co塊)	t	5.93	5.93			
			現場発生品運搬	[金属くず]		t	0.239	0.24			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.239	0.239			L=28.0km以下
					現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.239	0.239			
					処分費(金属くず)	t	0.239	0.239			
	仮設工					式	1	1			
		足場工				式	1	1			
			単管足場			掛m ²	33.0	30			
					足場工(単管足場)	掛m ²	33.0	33			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	8	8			
					交通誘導警備員B	人日	8	8			

表計集数量工裝舗

[illegible]

舗装工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
橋面防水工	1. 橋面防水 複合床版防水工 A = 5.30 × 7.48 幅 延長 = 39.64	39.64 m ²
	2. 舗装用補助材 1) 排水促進用導水テープ 厚3mm×幅30mm L = (7.48 + 0.30 × 2 × 2) × 2 = 17.36 橋軸方向 柵落ち込長 柵面側 柵片側箇所数 両端設置	17.36 m
	2) 現場孔明 排水柵(導水パイプ接続) n = 4 × 2 = 8 排水柵箇所数 1箇所当たり孔明	8 本
	3. 成型目地材 B=3cm t=5mm L = 7.48 × 2 = 14.96	14.96 m
	4. 遊間止水材 W50×T50 L = 5.30 × 2 = 10.6	10.6 m

舗装工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
7.7.7.舗装工	1. 橋面舗装	
	1) ⑤密粒度As (13F) 改質Ⅱ型 t=30mm	
	A = 42.4 - 1/4 × π × 0.103 ² × 4 = 42.37 CAD計測排水樹控制除	42.37 m2
	2) ②密粒度As (13) 改質Ⅱ型 t=40mm	
	A = ⑤密粒度As (13F) 改質Ⅱ型と同面積	42.37 m2
	3) ②密粒度As (13) 改質Ⅱ型 t=23mm	
	A = ⑤密粒度As (13F) 改質Ⅱ型と同面積	42.37 m2
	2. 取付舗装	
	1) ⑤再生密粒度As (13F) t=30mm	
	A1 = 起点側：CAD計測による A2 = 終点側：CAD計測による	= 24.60 = 24.10
区画線工		Σ A = 48.70 m2
	2) ②再生密粒度As (13) t=40mm	
	A = ⑤再生密粒度As (13F) と同面積	48.70 m2
	ペイント式区画線	
	ペイント式 実線 W=15cm (外側線)	
	L = (5.00 + 8.00 + 5.00) × 2	36.0 m

橋梁付属物工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
橋梁用高欄工	高欄兼用車両防護柵 C種 H=1000 鋼製	
	L = 7.48 × 2	= 14.96 m
	格子端部処理	= 4 箇所
	ステンレス排水柵 (床版貫通型) SUS304 φ102 L=1.00m	
	1. コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) φ135×H190 n	= 4 孔
	2. コンクリートアンカーボルト設置 M12×100 n = 4 × 2	= 8 本
排水施設工	3. 排水管設置 L = 1.0 × 4	= 4.0 m
	4. 材料費 n	= 4 基
	5. コンクリート⑫-2(24-12-25) 既設排水管撤去 V=0.005m3/箇所 V = 0.005 × 4	= 0.02 m3
	6. 型枠 既設排水管撤去 A = 0.15 × 0.15 × 4	= 0.09 m2

橋梁補修工	数量集計表
-------	-------

種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
橋梁地覆補修工				
橋梁地覆補修	補修延長	m	14.96	
	既設地覆Co取壊し（既設防護柵Co含む）	m3	2.37	
	コンクリート⑫-2(24-12-25)膨張材入り	m3	1.17	
	膨張材 30kg/m3	kg	35	
地覆増設	コンクリート⑫-2(24-12-25)	m3	0.08	
	一般型枠	m2	0.64	
	埋設型枠	m2	0.17	
	鉄筋加工・組立：SD345 D13(ロス率1.3)	t	0.012	
	コンクリート削孔φ16×H100	孔	8	
	コンクリートアンカーボルト(樹脂系カプセル型 R-12N)	本	8	
	遊間止水材 W50×T50	m	0.9	
省座モルタル補修工	無収縮モルタル打設	m3	0.015	
	型枠：小型構造物	m2	0.24	
	チップング t=20mm	m2	0.28	
表面処理工				
表面含浸工	下地処理	m2	93.86	
	含浸材塗布：シラン系(鉄筋腐食抑制型)	m2	107.62	
ひび割れ補修工				
ひび割れ補修工	低圧注入工法	構造物	1.0	L=29.1m
	充てん工法	構造物	1.0	L=6.6m
断面修復工(左官工法)	鉄筋処理無し	構造物	1.0	V=0.050m3
	鉄筋処理有り	構造物	1.0	V=0.091m3

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
橋梁地覆補修工	1. 橋梁地覆補修	
	1) 補修延長	
	L = 7.48 × 2	= 14.96 m
	2) 既設地覆Co取壊し (既設防護柵Co含む)	
	① 柱部	
	V1 = (0.51 × 0.20 × 2) × 2 面積 (CAD計測) 延長 箇所数 両側	= 0.41
	② 梁部	
	V2 = (0.13 × 1.62 × 4) × 2	= 1.68
	③ 支柱部	
	V3 = (0.23 × 0.20 × 3) × 2	<u><u>0.28</u></u>
	Σ V = 2.37	2.37 m3
3) 地覆Co打換え	コンクリート⑩-2(24-12-25)膨張材入り	
	V = (0.17 × 0.30 + 0.15 × 0.15 + 0.05 × 0.10) × 14.96	= 1.17 m3
	膨張材 30kg/m3	
	W = 1.17 × 30	= 35 kg

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
橋梁地覆補修工	2. 地覆増設	
	1) コンクリート⑩-2(24-12-25)	
	① 地覆増設1	
	V1 = 0.30 × 0.25 × 0.17 + 0.25 × 0.25 × 0.705	
	= 0.06	
	② 地覆増設2	
	V2 = 0.30 × 0.30 × 0.17 + 0.25 × 0.30 × 0.08	
	= 0.02	
	Σ V = 0.08	0.08 m3
	2) 一般型枠	
	① 地覆増設1	
	内側(道路側)側面 = 0.17 × 0.25 = 0.04	
	外側(川側)側面 = 0.875 × 0.25 = 0.22	
	起点側側面 = 0.17 × 0.30 = 0.05	
	終点側側面 = 0.505 × 0.25 = 0.13	
	② 地覆増設2	
	内側(道路側)側面 = 0.17 × 0.30 = 0.05	
	外側(川側)側面 = 0.25 × 0.30 = 0.08	
	終点側側面 = 0.17 × 0.30 + 0.08 × 0.25 = 0.07	
	Σ A = 0.64	0.64 m2
	3) 埋設型枠	
	① 地覆増設1	
	終点側側面 = 0.17 × 0.30 + 0.20 × 0.25 = 0.10	
	② 地覆増設2	
	起点側側面 = 0.17 × 0.30 + 0.08 × 0.25 = 0.07	
	Σ A = 0.17	0.17 m2

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
橋梁地覆補修工	2. 地覆増設	
	4) 鉄筋加工・組立：SD345 D13(ロス率1.3) $W = 9.196 \div 1000 \times 1.3$ $= 0.012$	0.012 t
	5) コンクリート削孔φ16×H100 $n = 4 \times 2$ $= 8$	8 孔
	6) コンクリートアンカーボルト(樹脂系カプセル型 R-12N) $n = 4 \times 2$ $= 8$	8 本
	7) 遊間止水材 W50×T50 $L = 0.47 \times 2$ $= 0.9$	0.9 m

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
沓座モルタル補修工	1. 無収縮モルタル打設	
	A1-G1 = 0.05 × 0.40 × 0.05 × 2 = 0.002 橋軸直角 方向幅 橋軸方向 幅 高さ 両側	
	A1-G2 = 0.05 × 0.40 × 0.06 × 2 = 0.002	
	A1-G3 = 0.05 × 0.40 × 0.06 × 2 = 0.002	
	A1-G4 = 0.05 × 0.40 × 0.04 × 2 = 0.002	
	A2-G1 = 0.05 × 0.40 × 0.04 × 2 = 0.002	
	A2-G2 = 0.05 × 0.40 × 0.06 × 2 = 0.002	
	A2-G3 = 0.05 × 0.40 × 0.05 × 1 = 0.001	
	A2-G4 = 0.05 × 0.40 × 0.05 × 2 = 0.002	
	Σ V = 0.015	0.015 m3
	2. 型枠：小型構造物	
	A1-G1 = (0.05 × 2 + 0.40) × 0.03 × 2 = 0.03 橋軸直角 方向幅 端部 橋軸方向 幅 高さ 両側	
	A1-G2 = (0.05 × 2 + 0.40) × 0.04 × 2 = 0.04	
	A1-G3 = (0.05 × 2 + 0.40) × 0.04 × 2 = 0.04	
	A1-G4 = (0.05 × 2 + 0.40) × 0.02 × 2 = 0.02	
	A2-G1 = (0.05 × 2 + 0.40) × 0.02 × 2 = 0.02	
	A2-G2 = (0.05 × 2 + 0.40) × 0.04 × 2 = 0.04	
	A2-G3 = (0.05 × 2 + 0.40) × 0.03 × 1 = 0.02	
	A2-G4 = (0.05 × 2 + 0.40) × 0.03 × 2 = 0.03	
	Σ A = 0.24	0.24 m2
	2. チツピング t=20mm	
	A = 0.05 × 0.40 × (2 × 8 - 1) = 0.28 橋軸直角 方向幅 橋軸方向 幅 両側 箇所数 A2-G3 片側控除	0.28 m2

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
表面処理工	表面含浸工 コンクリート補修図(1/3)参照	
	1. 下地処理	
	1) 地覆⇒打換えのため下地処理不要	= -
	2) 床版・主桁・横桁	= 71.63
	3) 下部工	= 22.23
	ΣA = 93.86	93.86 m2
	2. 含浸材塗布：シリコン系(鉄筋腐食抑制型)	
	1) 地覆	= 13.76
	2) 床版・主桁・横桁	= 71.63
	3) 下部工	= 22.23
	ΣA = 107.62	107.62 m2

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
ひび割れ補修工	1. ひび割れ補修工 低圧注入工法	
	n	= 1.0 1.0 構造物
	1) 補修延べ延長	
	平均割れ幅 (mm)	延長
	床版・主桁・横桁	0.22 L1 = 18.38
	下部工	0.71 L2 = 10.75
	平均割れ幅 (mm)	ΣL = 29.13
		29.1 m
	2) 単位数量 L=29.1m当たり	
	※ 材料比重は「青森県県土整備部設計単価 橋梁補修関係調査単価(2)」に準拠	
① 低圧低速注入器具：注入間隔25cm		
n	= 29.1 / 0.25	= 116 116 個
② シール材：幅30mm 厚2mm 比重1.70＝密度1.70g/cm3		
W	= 0.030 × 0.002 × 1.70 × 1000 × 29.1 = 3.0 3.0 kg	
③ エポキシ樹脂注入材：比重1.15＝密度1.15g/cm3		
W	= 1/2 × 0.00040 × 0.080 × 1.15 × 1000 × 29.1 = 0.54 0.54 kg	
※ ひび割れ深さ：（一社）コンクリートメンテナンス協会HPより		
【 ひび割れ注入工におけるひび割れ深さの推定について 】		
ひび割れ注入工の注入材数量算出において、ひび割れ深さを推定する必要があります。 当協会では、ひび割れ深さを以下のように考えています。 ・ ひび割れ深さは、コンクリート表面で測定したひび割れ幅を基に推定することとし、その深さはひび割れ幅の200倍とする。 ・ ただし、そのひび割れ深さの上限は350mmとする。 ・ すなわち、ひび割れ幅0.2～1.75mmの場合にはひび割れ幅 (mm) ×200にてひび割れ深さを算出し、幅1.75mmを超えるものに対しては、ひび割れ深さを350mmとします。 200倍とする根拠は、2002年制定のコンクリート標準示方書【性能照査編】にある許容ひび割れ幅の考え方です。 同書によると、許容ひび割れ幅はかぶりc×0.005とされています。 かぶり50mmであれば50×0.005＝0.25mmが許容ひび割れ幅となります。 このかぶりをひび割れ深さと置き換えると、ひび割れ深さ＝ひび割れ幅×200という関係が成り立ちます。 あくまで推定ですが、上記を根拠としてひび割れ深さを設定することとしています。 また、350mmを上限とすることについては、過去の施工実績からの経験値です。		

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
ひび割れ補修工	2. ひび割れ補修工 充てん工法 n = 1.0	1.0 構造物
	1) 補修延べ延長 平均割れ幅 (mm) 延長	
	下部工 1.30 L = 6.58	6.6 m
	2) 単位数量 L=6.6m当たり	
	※ 材料比重は「青森県県土整備部設計単価 橋梁補修関係調査単価(2)」に準拠 可とう性エポキシ樹脂(ひび割れ充填用)：比重1.30＝密度1.30g/cm ³ $W = 0.01 \times 0.01 \times 1.30 \times 1000 \times 6.6 = 0.86$ g/cm³＝kg/m³ 延べ延長	0.86 kg

橋梁補修工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
断面修復工	3. 断面修復工(左官工法) 塩害対策用断面修復材 (塩分吸着剤入) n = 1.0 1.0 構造物	
	1) 補修延べ体積 鉄筋処理無し ※施工歩掛は高性能防錆ペースト(1.4kg/m2)を計上する	
	床版・主桁・横桁 (A=0.0m2) = 0.0008	
	下部工 (A=1.1m2) = 0.0495	
	Σ V = 0.0503 0.050 m3	
	2) 補修延べ体積 鉄筋処理有り ※施工歩掛は高性能防錆ペースト(1.4kg/m2)を計上し、 鉄筋処理有りとする	
	床版・主桁・横桁 (A=0.1m2) = 0.0910	
	Σ V = 0.0910 0.091 m3	

構造物撤去工	数量	集計表
--------	----	-----

[illegible]

構造物撤去工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量																								
構造物取壊し工	4. コンクリートはつり																									
	2) 平均はつり厚3cmを超え6cm以下																									
	① 断面修復工																									
	床版・主桁・横桁 A1 = 0.0051 / 0.050 断面修復体積 修復深さ NO.2.4~7.9~11	= 0.102																								
	下部工 A2 = 0.0436 / 0.050 断面修復体積 NO.3~5.7.8	= 0.872																								
	② 沓座モルタル：A1-G2、G3																									
	A3 = 0.05 × 0.40 × 2 × 2 橋軸直角 橋軸方向 両側 箇所数 方向幅 幅	= 0.080 Σ A = 1.054																								
	1.054 m2																									
	3) はつり厚6cm以上(数回に分けて施工)																									
	床版・主桁・横桁																									
No3 A = 0.28 × 2.51	= 0.703																									
No8① A = 0.17 × 0.67	= 0.114																									
No8② A = 0.08 × 0.53	= 0.042																									
コクリートはつり(床版・主桁・横桁)																										
<table><tr><td></td><td>No3</td><td>No8①</td><td>No8②</td><td>合計面積(m2)</td></tr><tr><td>はつり厚</td><td>10cm</td><td>10cm</td><td>10cm</td><td></td></tr><tr><td>平均はつり厚6cm</td><td>0.703</td><td>0.114</td><td>0.042</td><td>0.859</td></tr><tr><td>平均はつり厚4cm</td><td>0.703</td><td>0.114</td><td>0.042</td><td>0.859</td></tr><tr><td colspan="4">Σ A=</td><td>1.718</td></tr></table>		No3	No8①	No8②	合計面積(m2)	はつり厚	10cm	10cm	10cm		平均はつり厚6cm	0.703	0.114	0.042	0.859	平均はつり厚4cm	0.703	0.114	0.042	0.859	Σ A=				1.718	
	No3	No8①	No8②	合計面積(m2)																						
はつり厚	10cm	10cm	10cm																							
平均はつり厚6cm	0.703	0.114	0.042	0.859																						
平均はつり厚4cm	0.703	0.114	0.042	0.859																						
Σ A=				1.718																						
※はつり厚はコクリート補修図(1/3)を参照																										

構造物撤去工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
運搬処理工	1. 殻運搬	
	1) As殻	
	V = 48.7 × 0.07 舗装版破 舗装厚 碎面積	= 3.41 3.41 m3
	2) As切削材	
	V = 42.37 × 0.19 橋面舗装 舗装厚 面積	= 8.05 8.05 m3
	3) Co殻(無筋構造物)	
	① 断面修復工	
	V = 橋梁補修工 断面修復工数量計算書参照 = 0.050 + 0.091	= 0.141
	② 沓座モルタル：A1	
	A1-G1 = 0.05 × 0.40 × 0.03 × 2 橋軸直角 橋軸方向 高さ 両側 方向幅	= 0.001
	A1-G2 = 0.05 × 0.40 × 0.04 × 2	= 0.002
	A1-G3 = 0.05 × 0.40 × 0.04 × 2	= 0.002
	A1-G4 = 0.05 × 0.40 × 0.02 × 2	= 0.001
	② 既設排水管撤去	
	V2 =	= 0.020
	Σ V = 0.167	0.167 m3
	4) Co殻(鉄筋構造物)	
	既設地覆Co取壊し(既設防護柵Co含む)	
	V = 橋梁補修工 既設地覆Co取壊し参照	= 2.37 2.37 m3
	2. 殻処分	
	1) As殻	
	W = 3.41 × 2.35 t/m3	= 8.01 8.01 t
	2) As切削材	
	W = 8.05 × 2.35 t/m3	= 18.92 18.92 t
	3) Co殻(無筋構造物)	
	W = 0.167 × 2.35 t/m3	= 0.392 0.392 t
	4) Co殻(鉄筋構造物)	
	W = 2.37 × 2.50 t/m3	= 5.93 5.93 t

構造物撤去工

種 別	形 状 及 ヴ 算 式	数 量
運搬処理工	3. 金属くず	
	1) 既設防護柵	W=8.79kg/m
	W1 =(1.62 × 8 × 2) × 8.79 / 1000 =	0.228
	2) 既設排水管 : SGP-80A	W=8.79kg/m
	W2 =(0.30 × 4) × 8.79 / 1000	<u><u>0.011</u></u>
	Σ W =	0.239 t

仮設工

種 別	形 状 及 び 算 式	数 量
足場工	単管足場 A = 2.20 × 7.50 × 2 地覆上面 橋長 両側 ~河床 = 33.0	33.0 掛m2