

工事数量総括表(本01)

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
橋梁保全工事						
舗装工			式		1	
橋面防水工			式		1	
橋面防水		複合床板防水	m2		40	
アスファルト舗装工			式		1	
表層			m2		42	
表層			m2		49	
区画線工			式		1	
区画線工			式		1	
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		36	
橋梁付属物工			式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
排水施設工						摘要
排水管		ステンレス排水桝(床板貫通管)	式		1	
橋梁用高欄工			m		4	
橋梁用高欄			式		1	
橋梁補修工			m		15	
橋梁地覆補修工			式		1	
橋梁地覆補修			式		1	
地覆増設			m		15	
沓座モルタル補修工			m3		0.1	
沓座モルタル設置		無収縮モルタル	式		1	
表面処理工			m3		0.02	
			式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
表面含浸工		シラン系(鉄筋腐食抑制型)				
ひび割れ補修工			m2		108	
充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	式		1	
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:29.1m,材 料種類:エポキシ樹脂	構造物		1	
断面修復工			構造物		1	
左官工法		塩害対策用断面修復材	式		1	
構造物撤去工			構造物		1	
構造物取壊し工			式		1	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 人力施工	式		1	
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m3		0.02	
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :7cm	式		1	
			m2		49	

工事数量総括表(本01)

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
路面切削						
コンクリートはつり			m2		85	
コンクリートはつり			m2		1.4	
コンクリートはつり	はつり厚6cm以上		m2		1.7	
運搬処理工			式		1	
殻運搬		As切削剤、As殻、無筋Co塊、鉄筋Co塊	m3		14	
殻処分		As切削剤、As殻、無筋Co塊、鉄筋Co塊	m3		14	
現場発生品運搬		金属くず	t		0.24	
仮設工			式		1	
足場工			式		1	
単管足場			掛m2		30	
交通管理工			式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	種里町柳田線橋梁補修(柳田橋) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
	交通誘導警備員	B				
直接工事費			式		1	
共通仮設			式		1	
共通仮設費			式		1	
現場環境改善費			式		1	
現場環境改善費 (率計上)			式		1	
共通仮設費 (率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	
一般管理費等			式		1	

