

令和 8 年度

工事番号 繰補総河 第1-2号

## 中 村 川 総 合 流 域 防 災 ( 国 土 強 靱 化 ) 工 事

### 参 考 資 料

西津軽郡 鰺ヶ沢町 大字舞戸町 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰺ヶ沢道路河川事業所

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |               |           |      |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年8月       |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年8月       | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年8月       |           |      |
| 単 価 地 区       | 鯉ヶ沢町          |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B地区           |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 1%            |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |               |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外         |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |               |           |      |
| 主 た る 工 種     | 01:河川工事       |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－2 |           | 1.2  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用           |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし          |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)     |           | 1.01 |

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |  |       |
|-----------------|---------------|--|-------|
| 現場管理費           |               |  |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（2）－2 |  | 1.1   |
| 工 期 日 数         | 0日間           |  |       |
| 冬 期 日 数         | 0日間           |  |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | 4級地           |  | 1.20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          |  | 0.96% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          |  | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          |  | 0.00% |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          |  | 1.0   |
| 週 休 2 日 補 正     | 週休2日(月単位)     |  | 1.02  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間           |  |       |
| 一般管理費           |               |  |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       |  | 1.00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       |  | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         |  | 0.04% |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事        |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |      |
|---------------|----------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 築堤・護岸         |                            |    |     |    |              |               |      |
|               |                            | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 河川土工          |                            |    |     |    |              |               |      |
|               |                            | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 掘削工           |                            |    |     |    |              |               |      |
|               |                            | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 掘削            |                            |    |     |    |              |               | 内 1号 |
|               |                            | m3 | 360 |    |              |               |      |
| 作業土工          |                            |    |     |    |              |               |      |
|               |                            | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 床掘            |                            |    |     |    |              |               | 内 2号 |
|               |                            | m3 | 20  |    |              |               |      |
| 埋戻            |                            |    |     |    |              |               | 内 3号 |
|               |                            | m3 | 20  |    |              |               |      |
| 盛土工           |                            |    |     |    |              |               |      |
|               |                            | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 路体(築堤)盛土      |                            |    |     |    |              |               | 内 4号 |
|               |                            | m3 | 4   |    |              |               |      |
| 法面整形工         |                            |    |     |    |              |               |      |
|               |                            | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約:無し, 土質:硬質土、砂及び砂質土、粘性土 |    |     |    |              |               | 内 5号 |
|               |                            | m2 | 710 |    |              |               |      |
| 残土処理工         |                            |    |     |    |              |               |      |
|               |                            | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 土砂等運搬         |                            |    |     |    |              |               | 内 6号 |
|               |                            | m3 | 400 |    |              |               |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|---------------------|----|------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 嵩上げ工          |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 嵩上げコンクリート工    |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 嵩上げコンクリート     |                     |    |      |    |              |               | 内 7号  |
|               |                     | m3 | 25   |    |              |               |       |
| 均しコンクリート工     |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 均しコンクリート      |                     |    |      |    |              |               | 内 8号  |
|               |                     | m3 | 2    |    |              |               |       |
| 鉄筋工           |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 鉄筋工           | SD345 D13           |    |      |    |              |               | 内 9号  |
|               |                     | t  | 0.02 |    |              |               |       |
| 叩きコンクリート工     |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 叩きコンクリート      |                     |    |      |    |              |               | 内 10号 |
|               |                     | m3 | 1    |    |              |               |       |
| 階段工           |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| コンクリート工       |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 階段部コンクリート     |                     |    |      |    |              |               | 内 11号 |
|               |                     | m3 | 2    |    |              |               |       |
| 鉄筋工           |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|---------------------|----|------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 鉄筋工           | SD345 D13           |    |      |    |              |               | 内 12号 |
|               |                     | t  | 0.05 |    |              |               |       |
| 均しコンクリート工     |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 均しコンクリート      |                     |    |      |    |              |               | 内 13号 |
|               |                     | m3 | 0.3  |    |              |               |       |
| 埋戻しコンクリート工    |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 埋戻しコンクリート     |                     |    |      |    |              |               | 内 14号 |
|               |                     | m3 | 1    |    |              |               |       |
| 防護柵工          |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 擬木柵工          |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 擬木柵           |                     |    |      |    |              |               | 内 15号 |
|               |                     | m  | 19   |    |              |               |       |
| 基礎コンクリート工     |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 基礎コンクリート      |                     |    |      |    |              |               | 内 16号 |
|               |                     | m3 | 0.03 |    |              |               |       |
| 転落防止柵工        |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 転落防止柵         | H=1100              |    |      |    |              |               | 内 17号 |
|               |                     | m  | 29   |    |              |               |       |
| 排水構造物工        |                     |    |      |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1    |    |              |               |       |

- 3 -

青森県

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                  | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|----------------------|---------------------|----|-------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 側溝工                  |                     |    |       |    |              |               |       |
|                      |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 側溝撤去・再利用             | 落蓋側溝360型            |    |       |    |              |               | 内 18号 |
|                      |                     | m  | 12    |    |              |               |       |
| 法覆護岸工                |                     |    |       |    |              |               |       |
|                      |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 作業土工                 |                     |    |       |    |              |               |       |
|                      |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 床掘り                  | 土質:土砂               |    |       |    |              |               | 内 19号 |
|                      |                     | m3 | 230   |    |              |               |       |
| 埋戻し                  |                     |    |       |    |              |               | 内 20号 |
|                      |                     | m3 | 200   |    |              |               |       |
| コンクリートブロック工(平ブロック張)  |                     |    |       |    |              |               |       |
|                      |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| コンクリートブロック基礎(1:2.0用) | 底幅510mm、高さ500mm     |    |       |    |              |               | 内 21号 |
|                      |                     | m  | 49    |    |              |               |       |
| 平ブロック張               | 河川景観に配慮(ブロック系突起型)   |    |       |    |              |               | 内 22号 |
|                      |                     | m2 | 1,038 |    |              |               |       |
| 小口止工                 |                     |    |       |    |              |               |       |
|                      |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 小口止                  |                     |    |       |    |              |               | 内 23号 |
|                      |                     | 箇所 | 1     |    |              |               |       |
| 舗装工                  |                     |    |       |    |              |               |       |
|                      |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 舗装工                  |                     |    |       |    |              |               |       |
|                      |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |

- 4 -

青森県

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|---------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 下層路盤(車道・路肩部)  |                     |    |     |    |              |               | 内 24号 |
|               |                     | m2 | 66  |    |              |               |       |
| 表層(車道・路肩部)    |                     |    |     |    |              |               | 内 25号 |
|               |                     | m2 | 66  |    |              |               |       |
| 下層路盤(歩道部)     |                     |    |     |    |              |               | 内 26号 |
|               |                     | m2 | 6   |    |              |               |       |
| 上層路盤(歩道部)     |                     |    |     |    |              |               | 内 27号 |
|               |                     | m2 | 6   |    |              |               |       |
| 表層(車道・路肩部)    |                     |    |     |    |              |               | 内 28号 |
|               |                     | m2 | 6   |    |              |               |       |
| 区画線工          |                     |    |     |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 区画線           |                     |    |     |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| ペイント式区画線      |                     |    |     |    |              |               | 内 29号 |
|               |                     | m  | 13  |    |              |               |       |
| 構造物撤去工        |                     |    |     |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 防護柵撤去工        |                     |    |     |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 転落防止柵撤去       |                     |    |     |    |              |               | 内 30号 |
|               |                     | m  | 30  |    |              |               |       |
| 現場発生品運搬       |                     |    |     |    |              |               | 内 31号 |
|               |                     | t  | 0.2 |    |              |               |       |
| 土のう撤去工        |                     |    |     |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1   |    |              |               |       |

- 5 -

青森県

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|---------------------|----|-------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 大型土のう撤去       |                     |    |       |    |              |               | 内 32号 |
|               |                     | 袋  | 25    |    |              |               |       |
| 構造物取壊し工       |                     |    |       |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| コンクリート構造物取壊し  |                     |    |       |    |              |               | 内 33号 |
|               |                     | m3 | 4     |    |              |               |       |
| 舗装版切断         |                     |    |       |    |              |               | 内 34号 |
|               |                     | m  | 14    |    |              |               |       |
| 舗装版破砕         |                     |    |       |    |              |               | 内 35号 |
|               |                     | m2 | 6     |    |              |               |       |
| 殻運搬           |                     |    |       |    |              |               | 内 36号 |
|               |                     | m3 | 4     |    |              |               |       |
| 殻処分           |                     |    |       |    |              |               | 内 37号 |
|               |                     | m3 | 4     |    |              |               |       |
| 仮設工           |                     |    |       |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 工事用道路工        |                     |    |       |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 敷鉄板           |                     |    |       |    |              |               | 内 38号 |
|               |                     | m2 | 65    |    |              |               |       |
| 土留・仮締切工       |                     |    |       |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 土のう           |                     |    |       |    |              |               | 内 39号 |
|               |                     | 袋  | 1,107 |    |              |               |       |
| 水替工           |                     |    |       |    |              |               |       |
|               |                     | 式  | 1     |    |              |               |       |

- 6 -

青森県

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事                   |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|---------------------------------------|----|-------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| ポンプ排水         | 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水 |    |       |    |              |               | 内 40号 |
|               |                                       | 日  | 29    |    |              |               |       |
| 交通管理工         |                                       |    |       |    |              |               |       |
|               |                                       | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 交通誘導警備員       |                                       |    |       |    |              |               | 内 41号 |
|               |                                       | 人日 | 208   |    |              |               |       |
| 直接工事費         |                                       |    |       |    |              |               |       |
|               |                                       | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 共通仮設          |                                       |    |       |    |              |               |       |
|               |                                       | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 共通仮設費         |                                       |    |       |    |              |               |       |
|               |                                       | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 運搬費           |                                       |    |       |    |              |               |       |
|               |                                       | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 仮設材運搬費        |                                       |    |       |    |              |               | 内 42号 |
|               |                                       | t  | 11.23 |    |              |               |       |
| 現場環境改善費       |                                       |    |       |    |              |               |       |
|               |                                       | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                       |    |       |    |              |               |       |
|               |                                       | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                       |    |       |    |              |               |       |
|               |                                       | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 純工事費          |                                       |    |       |    |              |               |       |
|               |                                       | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 現場管理費         |                                       |    |       |    |              |               |       |
|               |                                       | 式  | 1     |    |              |               |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|---------------|---------------------|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要 |
| 工事原価          |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 一般管理費等        |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事価格          |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事費計          |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     | 式  | 1  |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |
|               |                     |    |    |    |              |               |    |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号     | 掘削                               |    |     |    |    |         |          |
|----------|----------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格    | 条件                               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 掘削       | 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)           |    |     |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210100 |                                  | m3 | 27  |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 掘削       | 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)           |    |     |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210100 |                                  | m3 | 20  |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 掘削       | 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満 |    |     |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210100 |                                  | m3 | 313 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |                                  |    |     |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号     | 床掘                   |    |    |    |    |         |          |
|----------|----------------------|----|----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 床掘り      | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 |    |    |    |    |         | 02-01-03 |
| CB210030 |                      | m3 | 18 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |                      |    |    |    |    |         |          |
|          |                      |    |    |    |    |         |          |
|          |                      |    |    |    |    |         |          |
|          |                      |    |    |    |    |         |          |

- 9 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号     | 埋戻                   |    |    |    |    |         |          |
|----------|----------------------|----|----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 埋戻し      | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 |    |    |    |    |         | 02-01-03 |
| CB210410 |                      | m3 | 16 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |                      |    |    |    |    |         |          |
|          |                      |    |    |    |    |         |          |
|          |                      |    |    |    |    |         |          |
|          |                      |    |    |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号     | 路体(築堤)盛土 |    |    |    |    |         |          |
|----------|----------|----|----|----|----|---------|----------|
| 名称・規格    | 条件       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満   |    |    |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210510 |          | m3 | 4  |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |          |    |    |    |    |         |          |
|          |          |    |    |    |    |         |          |
|          |          |    |    |    |    |         |          |
|          |          |    |    |    |    |         |          |

- 10 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |           |                             |                           |     |    |    |         |          |
|----------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 5号     | 法面整形(切土部) |                             | 現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土 |     |    |    |         |          |
|          | 名称・規格     | 条件                          | 単位                        | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 法面整形     |           | 切土部,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用 |                           |     |    |    |         | 02-02-01 |
| CB220010 |           |                             | m2                        | 710 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計       |           |                             |                           |     |    |    |         |          |
|          |           |                             |                           |     |    |    |         |          |
|          |           |                             |                           |     |    |    |         |          |
|          |           |                             |                           |     |    |    |         |          |
|          |           |                             |                           |     |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                                                    |    |     |    |    |         |          |
|----------|-------|----------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 6号     | 土砂等運搬 |                                                    |    |     |    |    |         |          |
|          |       |                                                    |    |     |    |    |         |          |
| 名称・規格    |       | 条件                                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 整地       |       | 残土受入れ地での処理                                         |    |     |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210610 |       |                                                    | m3 | 396 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 土砂等運搬    |       | 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 |    |     |    |    |         | 02-01-02 |
| CB210110 |       |                                                    | m3 | 396 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |       |                                                    |    |     |    |    |         |          |
|          |       |                                                    |    |     |    |    |         |          |
|          |       |                                                    |    |     |    |    |         |          |

- 11 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|---------|----------|---------|
| 内 7号                                | 嵩上げコンクリート  |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     | 名称・規格      | 条件                                                                 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |         |
| コンクリート                              | CB240010   | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長 |    |      |    |    |         | 02-03-01 |         |
|                                     |            |                                                                    | m3 | 24.7 |    |    |         |          | 管理費区分:0 |
| 型枠                                  | CB240210   | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                      |    |      |    |    |         | 02-02-06 |         |
|                                     |            |                                                                    | m2 | 40   |    |    |         |          | 管理費区分:0 |
| 型枠                                  | CB240210   | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                      |    |      |    |    |         | 02-02-06 |         |
|                                     |            |                                                                    | m2 | 39.3 |    |    |         |          | 管理費区分:0 |
| 化粧型枠 モーメントスカー SR-02石積み 45×900×900mm | Z230530005 |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    | m2 | 39.3 |    |    |         |          | 管理費区分:0 |
| 目地板                                 | CB224710   | 30m2未満,瀝青質目地板t=10                                                  |    |      |    |    |         | 02-02-18 |         |
|                                     |            |                                                                    | m2 | 2.2  |    |    |         |          | 管理費区分:0 |
| 止水板                                 | CB224810   | FF(塩ビ製)200*5                                                       |    |      |    |    |         | 02-02-04 |         |
|                                     |            |                                                                    | m  | 3.6  |    |    |         |          | 管理費区分:0 |
| 合計                                  |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |
|                                     |            |                                                                    |    |      |    |    |         |          |         |

- 12 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号   | 均しコンクリート                                                |    |     |    |    |         |                      |
|--------|---------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格  | 条件                                                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18~8~40, 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 1.6 |    |    |         | 02-03-01<br>管理費区分: 0 |
| 型枠     | 一般型枠, 均しコンクリート                                          | m2 | 4.4 |    |    |         | 02-02-06<br>管理費区分: 0 |
| 合計     |                                                         |    |     |    |    |         |                      |
|        |                                                         |    |     |    |    |         |                      |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 9号               | 鉄筋工                             | SD345 D13 |      |    |    |         |                           |
|--------------------|---------------------------------|-----------|------|----|----|---------|---------------------------|
| 名称・規格              | 条件                              | 単位        | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 鉄筋工 加工・組立          | 加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D13, 標準 | t         | 0.02 |    |    |         | 単 1号 02-04-04<br>管理費区分: 0 |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | 200mm以上400mm以下                  | 孔         | 40   |    |    |         | 02-02-15<br>管理費区分: 0      |
| 合計                 |                                 |           |      |    |    |         |                           |
|                    |                                 |           |      |    |    |         |                           |

- 13 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 10号  | 叩きコンクリート                                                |    |    |    |    |         |                      |
|--------|---------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格  | 条件                                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18~8~40, 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 1  |    |    |         | 02-03-01<br>管理費区分: 0 |
| 合計     |                                                         |    |    |    |    |         |                      |
|        |                                                         |    |    |    |    |         |                      |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 11号  | 階段部コンクリート                                               |    |     |    |    |         |                      |
|--------|---------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格  | 条件                                                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18~8~40, 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 2.4 |    |    |         | 02-03-01<br>管理費区分: 0 |
| 型枠     | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                          | m2 | 7   |    |    |         | 02-02-06<br>管理費区分: 0 |
| 目地板    | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10                                      | m2 | 4.9 |    |    |         | 02-02-18<br>管理費区分: 0 |
| 合計     |                                                         |    |     |    |    |         |                      |

- 14 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |       |                             |           |       |    |    |         |                           |
|-----------|-------|-----------------------------|-----------|-------|----|----|---------|---------------------------|
| 内 12号     | 鉄筋工   |                             | SD345 D13 |       |    |    |         |                           |
|           | 名称・規格 | 条件                          | 単位        | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 鉄筋工 加工・組立 |       | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準 |           |       |    |    |         | 単 2号 02-04-04<br>管理費区分: 0 |
| WB240750  |       |                             | t         | 0.054 |    |    |         |                           |
| 合計        |       |                             |           |       |    |    |         |                           |
|           |       |                             |           |       |    |    |         |                           |
|           |       |                             |           |       |    |    |         |                           |
|           |       |                             |           |       |    |    |         |                           |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |          |                                               |    |      |    |    |         |           |
|--------|----------|-----------------------------------------------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 内 13号  | 均しコンクリート |                                               |    |      |    |    |         |           |
|        | 名称・規格    | 条件                                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| コンクリート | CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, |    |      |    |    |         | 02-03-01  |
|        |          | 無し, 全ての費用                                     | m3 | 0. 3 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 型枠     | CB240210 | 一般型枠, 均しコンクリート                                |    |      |    |    |         | 02-02-06  |
|        |          |                                               | m2 | 0. 4 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計     |          |                                               |    |      |    |    |         |           |
|        |          |                                               |    |      |    |    |         |           |
|        |          |                                               |    |      |    |    |         |           |
|        |          |                                               |    |      |    |    |         |           |

- 15 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |           |                                                                      |    |     |    |    |                       |    |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|-----------------------|----|
| 内 14号  | 埋戻しコンクリート |                                                                      |    |     |    |    |                       |    |
|        | 名称・規格     | 条件                                                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減               | 摘要 |
| コンクリート |           | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾<br>(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し,<br>CB240010 全ての費用 |    |     |    |    | 02-03-01<br>管理費区分 : 0 |    |
|        |           |                                                                      | m3 | 0.8 |    |    |                       |    |
| 合計     |           |                                                                      |    |     |    |    |                       |    |
|        |           |                                                                      |    |     |    |    |                       |    |
|        |           |                                                                      |    |     |    |    |                       |    |
|        |           |                                                                      |    |     |    |    |                       |    |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                 |       |               |    |      |    |    |    |    |         |         |
|---------------------------------|-------|---------------|----|------|----|----|----|----|---------|---------|
| 内 15号                           | 擬木柵   |               |    |      |    |    |    |    |         |         |
|                                 | 名称・規格 |               | 条件 |      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 擬木柵<br>連続基礎1.5m <sup>2</sup> ヲチ |       | ZZ99*01*01001 |    |      |    |    |    |    |         |         |
|                                 |       |               | m  | 18.6 |    |    |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 擬木柵<br>90° コナ                   |       | ZZ99*01*01002 |    |      |    |    |    |    |         |         |
|                                 |       |               | 箇所 | 1    |    |    |    |    |         | 管理費区分：0 |
| 擬木柵設置工                          |       |               |    |      |    |    |    |    |         | 単 3号    |
|                                 |       |               | m  | 18.6 |    |    |    |    |         | 管理費区分：0 |
|                                 |       |               |    |      |    |    |    |    |         |         |
| 合計                              |       |               |    |      |    |    |    |    |         |         |
|                                 |       |               |    |      |    |    |    |    |         |         |

- 16 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 16号  | 基礎コンクリート                                             |    |      |    |    |         |                      |
|--------|------------------------------------------------------|----|------|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格  | 条件                                                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| コンクリート | 小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18~8~40, 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.03 |    |    |         | 02-03-01<br>管理費区分: 0 |
| 型枠     | 一般型枠, 小型構造物                                          | m2 | 0.5  |    |    |         | 02-02-06<br>管理費区分: 0 |
| 合計     |                                                      |    |      |    |    |         |                      |
|        |                                                      |    |      |    |    |         |                      |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 17号                                  | 転落防止柵         | H=1100 |      |    |    |         |                      |
|----------------------------------------|---------------|--------|------|----|----|---------|----------------------|
| 名称・規格                                  | 条件            | 単位     | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| アルミニウム合金製 転落防止柵<br>P種 H=1100           | ZZ99*01*01003 | m      | 19.2 |    |    |         | 管理費区分: 0             |
| アルミニウム合金製 転落防止柵<br>P種 H=1100 勾配7.5%以上用 | ZZ99*01*01004 | m      | 10.3 |    |    |         | 管理費区分: 0             |
| 転落防止柵設置工                               |               | m      | 29.5 |    |    |         | 単 4号<br>管理費区分: 0     |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル)                     | 30mm以上200mm未満 | 孔      | 84   |    |    |         | 02-02-15<br>管理費区分: 0 |
| 合計                                     |               |        |      |    |    |         |                      |
|                                        |               |        |      |    |    |         |                      |
|                                        |               |        |      |    |    |         |                      |
|                                        |               |        |      |    |    |         |                      |
|                                        |               |        |      |    |    |         |                      |
|                                        |               |        |      |    |    |         |                      |
|                                        |               |        |      |    |    |         |                      |
|                                        |               |        |      |    |    |         |                      |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |          |                                                                    |          |      |    |    |         |                                      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|----|----|---------|--------------------------------------|
| 内 18号 | 側溝撤去・再利用 |                                                                    | 落蓋側溝360型 |      |    |    |         |                                      |
|       | 名称・規格    | 条件                                                                 | 単位       | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                                   |
| U型側溝  | WB821410 | 再利用撤去・据付け、無し、無し、落蓋側溝360型、L=2000mm、1000kg/個以下、無し、無し、有り、再生クッジャァン 40～ | m        | 11.5 |    |    |         | 単 5号 01-10-01<br>落蓋側溝360型<br>管理費区分：0 |
| 蓋版    |          | 再利用撤去・据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し                           | 枚        | 23   |    |    |         | 単 6号 01-10-01<br>落蓋側溝360蓋<br>管理費区分：0 |
|       | WB821430 |                                                                    |          |      |    |    |         |                                      |
| 合計    |          |                                                                    |          |      |    |    |         |                                      |
|       |          |                                                                    |          |      |    |    |         |                                      |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                     |  |                |  |    |     |    |    |         |                       |
|-------|---------------------|--|----------------|--|----|-----|----|----|---------|-----------------------|
| 内 19号 | 床掘り                 |  | 土質:土砂          |  |    |     |    |    |         |                       |
|       | 名称・規格               |  | 条件             |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                    |
|       | 床掘り<br><br>CB210030 |  | 土砂, 標準, 無し, 無し |  |    |     |    |    |         | 02-01-03<br>管理費区分 : 0 |
|       |                     |  |                |  | m3 | 234 |    |    |         |                       |
|       | 合計                  |  |                |  |    |     |    |    |         |                       |
|       |                     |  |                |  |    |     |    |    |         |                       |
|       |                     |  |                |  |    |     |    |    |         |                       |
|       |                     |  |                |  |    |     |    |    |         |                       |
|       |                     |  |                |  |    |     |    |    |         |                       |

- 19 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                          |       |                   |    |     |    |    |         |          |
|--------------------------|-------|-------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 20号                    | 埋戻し   |                   |    |     |    |    |         |          |
|                          | 名称・規格 | 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 積込(ﾙｰｽﾞ)<br><br>CB210020 |       | 土砂, 土量50, 000m3未満 |    |     |    |    |         | 02-01-02 |
|                          |       |                   | m3 | 196 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計                       |       |                   |    |     |    |    |         |          |
|                          |       |                   |    |     |    |    |         |          |
|                          |       |                   |    |     |    |    |         |          |
|                          |       |                   |    |     |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |                      |          |                                                                    |  |    |      |    |    |         |          |
|-------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--|----|------|----|----|---------|----------|
| 内 21号       | コンクリートブロック基礎(1:2.0用) |          | 底幅510mm、高さ500mm                                                    |  |    |      |    |    |         |          |
|             | 名称・規格                |          | 条件                                                                 |  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| コンクリート      |                      | CB240010 | 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、10m3以上100m3未満、一般養生、延長 |  |    |      |    |    |         | 02-03-01 |
|             |                      |          |                                                                    |  | m3 | 3.5  |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 型枠          |                      | CB240210 | 一般型枠、均しコンクリート                                                      |  |    |      |    |    |         | 02-02-06 |
|             |                      |          |                                                                    |  | m2 | 9.8  |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 現場打基礎コンクリート |                      | CB226170 | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、無し、一般養生・特殊養生(練炭)                            |  |    |      |    |    |         | 02-02-03 |
|             |                      |          |                                                                    |  | m3 | 10.5 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計          |                      |          |                                                                    |  |    |      |    |    |         |          |

- 20 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 22号               | 平ﾌﾟﾛｯｸ張                                        | 河川景觀に配慮(ﾌﾟﾛｯｸ系突起型) |         |    |    |         |                     |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------|----|----|---------|---------------------|
| 名称・規格               | 条件                                             | 単位                 | 数量      | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 平ﾌﾟﾛｯｸ張<br>CB226030 | 150kg/個以上,ﾌﾟﾛｯｸ系突起型,不要,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下 | m2                 | 1,038.1 |    |    |         | 02-02-03<br>管理費区分：0 |
| 合計                  |                                                |                    |         |    |    |         |                     |
|                     |                                                |                    |         |    |    |         |                     |
|                     |                                                |                    |         |    |    |         |                     |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 23号              | 小口止                                                                  |    |      |    |    |         |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----|------|----|----|---------|---------------------|
| 名称・規格              | 条件                                                                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>CB240010 | 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長 | m3 | 3    |    |    |         | 02-03-01<br>管理費区分：0 |
| 型枠<br>CB240210     | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                        | m2 | 24.8 |    |    |         | 02-02-06<br>管理費区分：0 |
| 合計                 |                                                                      |    |      |    |    |         |                     |
|                    |                                                                      |    |      |    |    |         |                     |
|                    |                                                                      |    |      |    |    |         |                     |

- 21 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 24号                    | 下層路盤(車道・路肩部)                      |    |      |    |    |         |                     |
|--------------------------|-----------------------------------|----|------|----|----|---------|---------------------|
| 名称・規格                    | 条件                                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>CB410030 | 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾌﾟﾝ RC-40,全ての費用 | m2 | 65.6 |    |    |         | 03-03-02<br>管理費区分：0 |
| 合計                       |                                   |    |      |    |    |         |                     |
|                          |                                   |    |      |    |    |         |                     |
|                          |                                   |    |      |    |    |         |                     |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 25号                  | 表層(車道・路肩部)                                                  |    |      |    |    |         |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----|------|----|----|---------|---------------------|
| 名称・規格                  | 条件                                                          | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 表層(車道・路肩部)<br>CB410260 | 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ PK-3,全ての費用 | m2 | 65.6 |    |    |         | 03-03-03<br>管理費区分：0 |
| 合計                     |                                                             |    |      |    |    |         |                     |
|                        |                                                             |    |      |    |    |         |                     |
|                        |                                                             |    |      |    |    |         |                     |

- 22 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |                                    |    |     |    |    |         |                      |
|-----------|------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------------------|
| 内 26号     | 下層路盤(歩道部)                          |    |     |    |    |         |                      |
| 名称・規格     | 条件                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 下層路盤(歩道部) | 350mm, 2層施工, 再生クワッチャン RC-40, 全ての費用 | m2 | 6.3 |    |    |         | 03-03-02<br>管理費区分: 0 |
| CB410031  |                                    |    |     |    |    |         |                      |
| 合計        |                                    |    |     |    |    |         |                      |
|           |                                    |    |     |    |    |         |                      |
|           |                                    |    |     |    |    |         |                      |
|           |                                    |    |     |    |    |         |                      |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |                          |    |     |    |    |         |                      |
|-----------|--------------------------|----|-----|----|----|---------|----------------------|
| 内 27号     | 上層路盤(歩道部)                |    |     |    |    |         |                      |
| 名称・規格     | 条件                       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 上層路盤(歩道部) | 150mm, 1層施工, C-20, 全ての費用 | m2 | 6.3 |    |    |         | 03-03-02<br>管理費区分: 0 |
| CB410041  |                          |    |     |    |    |         |                      |
| 合計        |                          |    |     |    |    |         |                      |
|           |                          |    |     |    |    |         |                      |
|           |                          |    |     |    |    |         |                      |
|           |                          |    |     |    |    |         |                      |

- 23 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |                                                                 |    |     |    |    |         |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------------------|
| 内 28号    | 表層(車道・路肩部)                                                      |    |     |    |    |         |                      |
| 名称・規格    | 条件                                                              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                   |
| 表層(歩道部)  | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, (5) 再生密粒度As(13F), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 6.3 |    |    |         | 03-03-03<br>管理費区分: 0 |
| CB410261 |                                                                 |    |     |    |    |         |                      |
| 合計       |                                                                 |    |     |    |    |         |                      |
|          |                                                                 |    |     |    |    |         |                      |
|          |                                                                 |    |     |    |    |         |                      |
|          |                                                                 |    |     |    |    |         |                      |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |                                                 |    |      |    |    |         |                           |
|----------|-------------------------------------------------|----|------|----|----|---------|---------------------------|
| 内 29号    | ペイント式区画線                                        |    |      |    |    |         |                           |
| 名称・規格    | 条件                                              | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 区画線設置    | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 | m  | 12.5 |    |    |         | 単 7号 03-03-06<br>管理費区分: 0 |
| WB821210 |                                                 |    |      |    |    |         |                           |
| 合計       |                                                 |    |      |    |    |         |                           |
|          |                                                 |    |      |    |    |         |                           |
|          |                                                 |    |      |    |    |         |                           |
|          |                                                 |    |      |    |    |         |                           |

- 24 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |         |    |      |    |    |         |                 |
|--------|---------|----|------|----|----|---------|-----------------|
| 内 30号  | 転落防止柵撤去 |    |      |    |    |         |                 |
| 名称・規格  | 条件      | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 防護柵撤去工 |         | m  | 29.6 |    |    |         | 単 8号<br>管理費区分：0 |
| 合計     |         |    |      |    |    |         |                 |
|        |         |    |      |    |    |         |                 |
|        |         |    |      |    |    |         |                 |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                              |                                  |    |       |    |    |         |                     |
|------------------------------|----------------------------------|----|-------|----|----|---------|---------------------|
| 内 31号                        | 現場発生品運搬                          |    |       |    |    |         |                     |
| 名称・規格                        | 条件                               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>CB010410     | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下 | t  | 0.201 |    |    |         | 01-02-02<br>管理費区分：0 |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸<br>CB010420  | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t               | t  | 0.201 |    |    |         | 01-02-03<br>管理費区分：0 |
| 処分費<br>金属くず<br>ZZ99*01*02001 |                                  | t  | 0.201 |    |    |         | 管理費区分：T             |
| 合計                           |                                  |    |       |    |    |         |                     |

- 25 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                    |                      |    |    |    |    |         |                          |
|--------------------|----------------------|----|----|----|----|---------|--------------------------|
| 内 32号              | 大型土のう撤去              |    |    |    |    |         |                          |
| 名称・規格              | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| 大型土のう工<br>WB252730 | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 袋  | 25 |    |    |         | 単 9号 02-05-10<br>管理費区分：0 |
| 合計                 |                      |    |    |    |    |         |                          |
|                    |                      |    |    |    |    |         |                          |
|                    |                      |    |    |    |    |         |                          |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                      |                         |    |     |    |    |         |                           |
|----------------------|-------------------------|----|-----|----|----|---------|---------------------------|
| 内 33号                | コンクリート構造物取壊し            |    |     |    |    |         |                           |
| 名称・規格                | 条件                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 構造物とりこわし<br>WB824010 | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | m3 | 3.3 |    |    |         | 単 10号 06-01-04<br>管理費区分：0 |
| 構造物とりこわし<br>WB824010 | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | m3 | 0.6 |    |    |         | 単 11号 06-01-04<br>管理費区分：0 |
| 合計                   |                         |    |     |    |    |         |                           |
|                      |                         |    |     |    |    |         |                           |

- 26 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                          |    |      |    |    |         |          |
|----------|-------|--------------------------|----|------|----|----|---------|----------|
| 内 34号    | 舗装版切断 |                          |    |      |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版切断    |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |    |      |    |    |         | 03-01-05 |
| CB430510 |       |                          | m  | 13.5 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |       |                          |    |      |    |    |         |          |
|          |       |                          |    |      |    |    |         |          |
|          |       |                          |    |      |    |    |         |          |
|          |       |                          |    |      |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                       |       |                                      |    |     |    |    |         |                          |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|----|-----|----|----|---------|--------------------------|
| 内 35号                 | 舗装版破碎 |                                      |    |     |    |    |         |                          |
|                       | 名称・規格 | 条件                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| 舗装版破碎<br><br>CB430310 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |    |     |    |    |         | 03-01-05<br><br>管理費区分: 0 |
|                       |       |                                      | m2 | 6.3 |    |    |         |                          |
| 合計                    |       |                                      |    |     |    |    |         |                          |
|                       |       |                                      |    |     |    |    |         |                          |
|                       |       |                                      |    |     |    |    |         |                          |
|                       |       |                                      |    |     |    |    |         |                          |

- 27 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |     |  |                                                |    |     |    |    |         |          |
|----------|-----|--|------------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 36号    | 殻運搬 |  |                                                |    |     |    |    |         |          |
| 名称・規格    |     |  | 条件                                             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬      |     |  | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用 |    |     |    |    |         | 02-02-07 |
| CB227010 |     |  |                                                | m3 | 0.3 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 殻運搬      |     |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用  |    |     |    |    |         | 02-02-07 |
| CB227010 |     |  |                                                | m3 | 3.3 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 殻運搬      |     |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 全ての費用 |    |     |    |    |         | 02-02-07 |
| CB227010 |     |  |                                                | m3 | 0.6 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |     |  |                                                |    |     |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|               |     |  |    |  |    |       |    |    |         |         |
|---------------|-----|--|----|--|----|-------|----|----|---------|---------|
| 内 37号         | 殻処分 |  |    |  |    |       |    |    |         |         |
|               |     |  |    |  |    |       |    |    |         |         |
| 名称・規格         |     |  | 条件 |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 処分費<br>As殻    |     |  |    |  |    |       |    |    |         | 管理費区分：T |
| ZZ99*01*02002 |     |  |    |  | t  | 0.734 |    |    |         |         |
| 処分費<br>無筋Co殻  |     |  |    |  |    |       |    |    |         | 管理費区分：T |
| ZZ99*01*02003 |     |  |    |  | t  | 7.71  |    |    |         |         |
| 処分費<br>鉄筋Co殻  |     |  |    |  |    |       |    |    |         | 管理費区分：T |
| ZZ99*01*02004 |     |  |    |  | t  | 1.4   |    |    |         |         |
| 合計            |     |  |    |  |    |       |    |    |         |         |
|               |     |  |    |  |    |       |    |    |         |         |

- 28 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 38号    | 敷鉄板                              |    |    |    |    |         |                |
|----------|----------------------------------|----|----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去                            |    |    |    |    |         | 単 12号 02-05-16 |
| WB253610 |                                  | m2 | 65 |    |    |         | 管理費区分：0        |
| 敷鉄板賃料    | 22×1,524×6,096(mm), 無, 48日, 無, 有 |    |    |    |    |         | 単 13号 02-05-16 |
| WB253630 |                                  | 枚  | 7  |    |    |         | 管理費区分：0        |
| 合計       |                                  |    |    |    |    |         |                |
|          |                                  |    |    |    |    |         |                |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 39号    | 土のう                                                   |    |       |    |    |         |                |
|----------|-------------------------------------------------------|----|-------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件                                                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 大型土のう工   | 製作・設置, 流用土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)                |    |       |    |    |         | 単 14号 02-05-10 |
| WB252730 |                                                       | 袋  | 1,107 |    |    |         | 管理費区分：0        |
| 大型土のう工   | 撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)                        |    |       |    |    |         | 単 15号 02-05-10 |
| WB252730 |                                                       | 袋  | 1,107 |    |    |         | 管理費区分：0        |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂, 土量50,000m3未満                                      |    |       |    |    |         | 02-01-02       |
| CB210020 |                                                       | m3 | 1,107 |    |    |         | 管理費区分：0        |
| 土砂等運搬    | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下 |    |       |    |    |         | 02-01-02       |
| CB210110 |                                                       | m3 | 1,107 |    |    |         | 管理費区分：0        |
| 合計       |                                                       |    |       |    |    |         |                |
|          |                                                       |    |       |    |    |         |                |
|          |                                                       |    |       |    |    |         |                |
|          |                                                       |    |       |    |    |         |                |
|          |                                                       |    |       |    |    |         |                |
|          |                                                       |    |       |    |    |         |                |
|          |                                                       |    |       |    |    |         |                |
|          |                                                       |    |       |    |    |         |                |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |        |                              |                                           |    |    |    |         |                |
|-----------|--------|------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----|---------|----------------|
| 内 40号     | ポンプ 排水 |                              | 排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水 |    |    |    |         |                |
|           | 名称・規格  | 条件                           | 単位                                        | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| ポンプ 設置・撤去 |        | WB252320                     |                                           |    |    |    |         | 単 16号 02-05-08 |
|           |        |                              | 箇所                                        | 1  |    |    |         | 管理費区分: 0       |
| ポンプ 運転    |        | 0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水 |                                           |    |    |    |         | 単 17号 02-05-08 |
| WB252310  |        |                              | 日                                         | 29 |    |    |         | 管理費区分: 0       |
| 合計        |        |                              |                                           |    |    |    |         |                |
|           |        |                              |                                           |    |    |    |         |                |
|           |        |                              |                                           |    |    |    |         |                |
|           |        |                              |                                           |    |    |    |         |                |

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |          |  |    |    |     |    |    |    |                |    |
|-------|----------|--|----|----|-----|----|----|----|----------------|----|
| 内 41号 | 交通誘導警備員  |  |    |    |     |    |    |    |                |    |
|       | 名称・規格    |  | 条件 |    | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減        | 摘要 |
|       | 交通誘導警備員B |  |    |    |     |    |    |    | 単 18号 02-04-04 |    |
|       | WB010212 |  |    | 人日 | 74  |    |    |    | 管理費区分：0        |    |
|       | 交通誘導警備員B |  |    |    |     |    |    |    | 単 18号 02-04-04 |    |
|       | WB010212 |  |    | 人日 | 134 |    |    |    | 管理費区分：0        |    |
| 合計    |          |  |    |    |     |    |    |    |                |    |
|       |          |  |    |    |     |    |    |    |                |    |
|       |          |  |    |    |     |    |    |    |                |    |

- 31 -

青森県

## 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----|--------|----|----|---------|----------------------------------|
| 内 42号                         | 仮設材運搬費 |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               | 名称・規格  | 条件                                              | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                               |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |        | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |    |        |    |    |         | 単 19号 01-02-02<br>往路<br>管理費区分: 0 |
| WB010020                      |        |                                                 | t  | 11.228 |    |    |         |                                  |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |        | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |    |        |    |    |         | 単 19号 01-02-02<br>復路<br>管理費区分: 0 |
| WB010020                      |        |                                                 | t  | 11.228 |    |    |         |                                  |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  |        | 積込み、取卸し(片道分)                                    |    |        |    |    |         | 単 20号 01-02-02<br>往路<br>管理費区分: 0 |
| WB010030                      |        |                                                 | t  | 11.228 |    |    |         |                                  |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  |        | 積込み、取卸し(片道分)                                    |    |        |    |    |         | 単 20号 01-02-02<br>復路<br>管理費区分: 0 |
| WB010030                      |        |                                                 | t  | 11.228 |    |    |         |                                  |
| 合計                            |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |
|                               |        |                                                 |    |        |    |    |         |                                  |

- 32 -

青森県

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2026.08           |
| 步掛適用年月 | 2026.08           |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

## 2 次单価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2026.08           |
| 步掛適用年月 | 2026.08           |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

## 2 次单価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 08            |
| 步掛適用年月 | 2026. 08            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

青森県

2次単価表

| 2次単価表   |          |       |    |    |      | 単価使用年月 |         | 2026.08           |  |
|---------|----------|-------|----|----|------|--------|---------|-------------------|--|
|         |          |       |    |    |      | 歩掛適用年月 |         | 2026.08           |  |
|         |          |       |    |    |      | 労務調整係数 |         | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 4号    | 転落防止柵設置工 |       | 単位 | m  | 単位数量 | 10     | 単価      |                   |  |
| 名称・規格   |          | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要      |                   |  |
| 土木一般世話役 |          | R0125 |    |    |      |        | 見積      |                   |  |
|         |          |       | 人  | 1  |      |        | 管理費区分：0 |                   |  |
| 普通作業員   |          | R0102 |    |    |      |        |         |                   |  |
|         |          |       | 人  | 3  |      |        | 管理費区分：0 |                   |  |
| 合計      |          |       |    |    |      |        |         |                   |  |
| 単価      |          |       |    |    |      |        | 円／m     |                   |  |

2次単価表

| 2 次単価表                        |      |                                                                     |    |       |      | 単価使用年月 | 2026. 08     |        |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|--------------|--------|
|                               |      |                                                                     |    |       |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08     |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 5号<br>WB821410              | U型側溝 | 再利用撤去・据付け,無し,無し,落蓋側溝360型,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～ | 単位 | m     | 単位数量 | 10     | 単価           |        |
| 名称・規格                         |      | 条件                                                                  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額     | 摘要           |        |
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |      | Q001365003                                                          |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     | m  | 10    |      |        | 管理費区分：0      |        |
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |      | Q001365003                                                          |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     | m  | 10    |      |        | 管理費区分：0      |        |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40            |      | Z002122003                                                          |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     | m3 | 0. 72 |      |        | 管理費区分：0      |        |
| 諸雑費(まるめ)                      |      | ZS3000004                                                           |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     | 式  | 1     |      |        | 管理費区分：0      |        |
| 合計                            |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
| 単価                            |      |                                                                     |    |       |      |        | 円／m          |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |
|                               |      |                                                                     |    |       |      |        |              |        |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2026.08           |
| 步掛適用年月 | 2026.08           |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

- 37 -

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 08            |
| 步掛適用年月 | 2026. 08            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

- 38 -

青森県

## 2次単価表

| 2 次単価表  |        |       |    |     |      | 単価使用年月 |         | 2026.08           |  |
|---------|--------|-------|----|-----|------|--------|---------|-------------------|--|
|         |        |       |    |     |      | 歩掛適用年月 |         | 2026.08           |  |
|         |        |       |    |     |      | 労務調整係数 |         | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 8号    | 防護柵撤去工 |       | 単位 | m   | 単位数量 | 10     | 単価      |                   |  |
| 名称・規格   |        | 条件    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要      |                   |  |
| 土木一般世話役 |        | R0125 |    |     |      |        | 見積      |                   |  |
|         |        |       | 人  | 0.5 |      |        | 管理費区分：0 |                   |  |
| 普通作業員   |        | R0102 |    |     |      |        |         |                   |  |
|         |        |       | 人  | 2   |      |        | 管理費区分：0 |                   |  |
| 合計      |        |       |    |     |      |        |         |                   |  |
|         |        |       |    |     |      |        |         |                   |  |
| 単価      |        |       |    |     |      |        | 円／m     |                   |  |
|         |        |       |    |     |      |        |         |                   |  |

## 2次単価表

| 2次単価表            |           |                      |    |       |      | 単価使用年月 | 2026.08                   |  |  |
|------------------|-----------|----------------------|----|-------|------|--------|---------------------------|--|--|
|                  |           |                      |    |       |      | 歩掛適用年月 | 2026.08                   |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0         |  |  |
| 単 9号<br>WB252730 | 大型土のう工    | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 袋     | 単位数量 | 10     | 単価                        |  |  |
| 名称・規格            |           | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額     | 摘要                        |  |  |
| 土木一般世話役          | R0125     |                      |    |       |      |        | 管理費区分：0                   |  |  |
|                  |           |                      | 人  | 0.087 |      |        |                           |  |  |
| 特殊作業員            | R0101     |                      |    |       |      |        | 管理費区分：0                   |  |  |
|                  |           |                      | 人  | 0.087 |      |        |                           |  |  |
| バックホウ(クローラ型)運転   | WK250500  | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m |    |       |      |        | 単 25号 02-05-10<br>管理費区分：0 |  |  |
|                  |           |                      | 日  | 0.087 |      |        |                           |  |  |
| 諸雑費(率+まるめ)       | ZS8000004 |                      |    |       |      |        | 管理費区分：0                   |  |  |
|                  |           |                      | 式  | 1     |      |        |                           |  |  |
| 合計               |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
| 単価               |           |                      |    |       |      |        | 円/袋                       |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |
|                  |           |                      |    |       |      |        |                           |  |  |

## 2次単価表

|                      |          |                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.08           |
|----------------------|----------|---------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|                      |          |                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.08           |
|                      |          |                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 10号<br>WB824010    | 構造物とりこわし | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格                |          | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                     |    |    |      |        |                   |
| Q001611001           |          |                     | m3 | 1  |      |        | 管理費区分：0           |
| 合計                   |          |                     |    |    |      |        |                   |
| 単価                   |          |                     |    |    |      |        | 円／m3              |
|                      |          |                     |    |    |      |        |                   |

## 2次単価表

|                      |          |                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.08           |
|----------------------|----------|---------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|                      |          |                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.08           |
|                      |          |                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 11号<br>WB824010    | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格                |          | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                     |    |    |      |        |                   |
| Q001611007           |          |                     | m3 | 1  |      |        | 管理費区分：0           |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                     |    |    |      |        |                   |
| ZS3000004            |          |                     | 式  | 1  |      |        | 管理費区分：0           |
| 合計                   |          |                     |    |    |      |        |                   |
| 単価                   |          |                     |    |    |      |        | 円／m3              |

## 2次単価表

|                   |          |       |    |       |      | 単価使用年月 | 2026.08           |
|-------------------|----------|-------|----|-------|------|--------|-------------------|
|                   |          |       |    |       |      | 歩掛適用年月 | 2026.08           |
|                   |          |       |    |       |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 12号<br>WB253610 | 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m2    | 単位数量 | 100    | 単価                |
| 名称・規格             |          | 条件    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 土木一般世話役           |          |       |    |       |      |        |                   |
| R0125             |          |       | 人  | 0.295 |      |        | 管理費区分：0           |
| とび工               |          |       |    |       |      |        |                   |
| R0106             |          |       | 人  | 0.295 |      |        | 管理費区分：0           |
| 普通作業員             |          |       |    |       |      |        |                   |
| R0102             |          |       | 人  | 0.295 |      |        | 管理費区分：0           |
| ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾌﾞ)運転  |          |       |    |       |      |        | 単 26号 02-05-16    |
| WK250590          |          |       | 日  | 0.295 |      |        | 管理費区分：0           |
| 諸雑費(率+まるめ)        |          |       |    |       |      |        |                   |
| ZS8000004         |          |       | 式  | 1     |      |        | 管理費区分：0           |
| 合計                |          |       |    |       |      |        |                   |
| 単価                |          |       |    |       |      |        | 円／m2              |
|                   |          |       |    |       |      |        |                   |
|                   |          |       |    |       |      |        |                   |
|                   |          |       |    |       |      |        |                   |
|                   |          |       |    |       |      |        |                   |
|                   |          |       |    |       |      |        |                   |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                        |       |                                        |    |    |      | 単価使用年月 |          | 2026. 08                  |  |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----|----|------|--------|----------|---------------------------|--|
|                                               |       |                                        |    |    |      | 歩掛適用年月 |          | 2026. 08                  |  |
|                                               |       |                                        |    |    |      | 労務調整係数 |          | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単 13号<br>WB253630                             | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 48日, 無,<br>有 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価       |                           |  |
| 名称・規格                                         |       | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要       |                           |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×6096mm<br><br>L002413001    |       | 供用日数: 48日                              |    |    |      |        |          |                           |  |
|                                               |       |                                        | 枚  | 1  |      |        | 管理費区分: 0 |                           |  |
| 整備費 (敷鉄板)<br>22×1524×6096mm<br><br>Z006754002 |       |                                        |    |    |      |        |          |                           |  |
|                                               |       |                                        | 枚  | 1  |      |        | 管理費区分: 0 |                           |  |
| 合計                                            |       |                                        |    |    |      |        |          |                           |  |
|                                               |       |                                        |    |    |      |        |          |                           |  |
| 単価                                            |       |                                        |    |    |      |        | 円/枚      |                           |  |
|                                               |       |                                        |    |    |      |        |          |                           |  |

## 2 次単価表

|                               |        |                                        |    |       |      |        |                           |                   |  |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------|----|-------|------|--------|---------------------------|-------------------|--|
| 2次単価表                         |        |                                        |    |       |      | 単価使用年月 |                           | 2026.08           |  |
|                               |        |                                        |    |       |      | 歩掛適用年月 |                           | 2026.08           |  |
|                               |        |                                        |    |       |      | 労務調整係数 |                           | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 14号<br>WB252730             | 大型土のう工 | 製作・設置, 流用土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0) | 単位 | 袋     | 単位数量 | 10     | 単価                        |                   |  |
| 名称・規格                         |        | 条件                                     | 単位 | 数量    | 単価   | 金額     | 摘要                        |                   |  |
| 土木一般世話役                       |        | R0125                                  |    |       |      |        | 管理費区分:0                   |                   |  |
|                               |        |                                        | 人  | 0.204 |      |        |                           |                   |  |
| 特殊作業員                         |        | R0101                                  |    |       |      |        | 管理費区分:0                   |                   |  |
|                               |        |                                        | 人  | 0.204 |      |        |                           |                   |  |
| 普通作業員                         |        | R0102                                  |    |       |      |        | 管理費区分:0                   |                   |  |
|                               |        |                                        | 人  | 0.204 |      |        |                           |                   |  |
| 大型土のう袋材<br>H=1.08m W=1.1m     |        | Y000561101001                          |    |       |      |        | 管理費区分:0                   |                   |  |
|                               |        |                                        | 袋  | 10    |      |        |                           |                   |  |
| ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾌﾞ型)運転               |        | WK250500                               |    |       |      |        | 単 27号 02-05-10<br>管理費区分:0 |                   |  |
|                               |        |                                        | 日  | 0.204 |      |        |                           |                   |  |
| ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>25t吊 |        | L001130006                             |    |       |      |        | 管理費区分:0                   |                   |  |
|                               |        |                                        | 日  | 0.204 |      |        |                           |                   |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                    |        | ZS8000004                              |    |       |      |        | 管理費区分:0                   |                   |  |
|                               |        |                                        | 式  | 1     |      |        |                           |                   |  |
| 合計                            |        |                                        |    |       |      |        |                           |                   |  |
|                               |        |                                        |    |       |      |        |                           |                   |  |
| 単価                            |        |                                        |    |       |      |        | 円/袋                       |                   |  |
|                               |        |                                        |    |       |      |        |                           |                   |  |
|                               |        |                                        |    |       |      |        |                           |                   |  |
|                               |        |                                        |    |       |      |        |                           |                   |  |
|                               |        |                                        |    |       |      |        |                           |                   |  |
|                               |        |                                        |    |       |      |        |                           |                   |  |
|                               |        |                                        |    |       |      |        |                           |                   |  |
|                               |        |                                        |    |       |      |        |                           |                   |  |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單僱使用年月 | 2026.08           |
| 步掛適用年月 | 2026.08           |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

- 45 -

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 單價使用年月 | 2026.08           |
| 步掛適用年月 | 2026.08           |
| 勞務調整係數 | 1.000-00000 0.0 0 |

- 46 -

青森県

2次単価表

|                   |           |                            |    |      |      |        |                   |
|-------------------|-----------|----------------------------|----|------|------|--------|-------------------|
|                   |           |                            |    |      |      | 単価使用年月 | 2026.08           |
|                   |           |                            |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026.08           |
|                   |           |                            |    |      |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 17号<br>WB252310 | ポンプ運転     | 0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水 | 単位 | 日    | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格             |           | 条件                         | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 特殊作業員             |           |                            |    |      |      |        |                   |
|                   | R0101     |                            | 人  | 0.14 |      |        | 管理費区分：0           |
| 工事中水中ポンプ運転        |           | 0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水 |    |      |      |        | 単 29号 02-05-08    |
|                   | WK250400  |                            | 日  | 1    |      |        | 管理費区分：0           |
| 発動発電機運転           |           | 0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水 |    |      |      |        | 単 30号 02-05-08    |
|                   | WK250410  |                            | 日  | 1    |      |        | 管理費区分：0           |
| 諸雑費(率+まるめ)        |           |                            |    |      |      |        |                   |
|                   | ZS8000004 |                            | 式  | 1    |      |        | 管理費区分：0           |
| 合計                |           |                            |    |      |      |        |                   |
| 単価                |           |                            |    |      |      |        | 円/日               |
|                   |           |                            |    |      |      |        |                   |
|                   |           |                            |    |      |      |        |                   |
|                   |           |                            |    |      |      |        |                   |
|                   |           |                            |    |      |      |        |                   |
|                   |           |                            |    |      |      |        |                   |
|                   |           |                            |    |      |      |        |                   |
|                   |           |                            |    |      |      |        |                   |
|                   |           |                            |    |      |      |        |                   |
|                   |           |                            |    |      |      |        |                   |

2次単価表

|                   |          |    |    |    |      |        |                   |
|-------------------|----------|----|----|----|------|--------|-------------------|
|                   |          |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.08           |
|                   |          |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.08           |
|                   |          |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 18号<br>WB010212 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格             |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 交通誘導警備員B          |          |    |    |    |      |        |                   |
|                   | R0804    |    | 人  | 1  |      |        | 管理費区分：0           |
| 合計                |          |    |    |    |      |        |                   |
| 単価                |          |    |    |    |      |        | 円/人日              |
|                   |          |    |    |    |      |        |                   |

2次単価表

|                            |                               |                                                 |    |    |      |        |                   |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|
|                            |                               |                                                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2026.08           |
|                            |                               |                                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026.08           |
|                            |                               |                                                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| 単 19号<br>WB010020          | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                |
| 名称・規格                      |                               | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで |                               |                                                 |    |    |      |        |                   |
|                            | Z006810101                    |                                                 | t  | 1  |      |        | 管理費区分：0           |
| 合計                         |                               |                                                 |    |    |      |        |                   |
| 単価                         |                               |                                                 |    |    |      |        | 円/t               |
|                            |                               |                                                 |    |    |      |        |                   |

## 2 次単価表

|                   |              |              |    |    |      |        |         |                   |  |
|-------------------|--------------|--------------|----|----|------|--------|---------|-------------------|--|
| 2次単価表             |              |              |    |    |      | 単価使用年月 |         | 2026.08           |  |
|                   |              |              |    |    |      | 歩掛適用年月 |         | 2026.08           |  |
|                   |              |              |    |    |      | 労務調整係数 |         | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 20号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価      |                   |  |
| 名称・規格             |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要      |                   |  |
| 積込み、取卸し費(仮設材等)    |              |              |    |    |      |        |         |                   |  |
| Z006800001        |              |              | t  | 1  |      |        | 管理費区分：0 |                   |  |
| 合計                |              |              |    |    |      |        |         |                   |  |
| 単価                |              |              |    |    |      |        | 円／t     |                   |  |
|                   |              |              |    |    |      |        |         |                   |  |

## 3 次単価表

| 3 次単価表                     |        |               |    |       |      | 単価使用年月 |         | 2026. 08            |  |
|----------------------------|--------|---------------|----|-------|------|--------|---------|---------------------|--|
|                            |        |               |    |       |      | 歩掛適用年月 |         | 2026. 08            |  |
|                            |        |               |    |       |      | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 21号<br>WB240751          | 鉄筋工 加工 | SD345 D13, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1      | 単価      |                     |  |
| 名称・規格                      |        | 条件            | 単位 | 数量    | 単価   | 金額     | 摘要      |                     |  |
| 土木一般世話役                    |        | R0125         |    |       |      |        | 管理費区分：0 |                     |  |
|                            |        |               | 人  | 0. 2  |      |        |         |                     |  |
| 鉄筋工                        |        | R0110         |    |       |      |        | 管理費区分：0 |                     |  |
|                            |        |               | 人  | 2. 3  |      |        |         |                     |  |
| 普通作業員                      |        | R0102         |    |       |      |        | 管理費区分：0 |                     |  |
|                            |        |               | 人  | 0. 2  |      |        |         |                     |  |
| ラフエレベーター[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>25t吊 |        | L001130006    |    |       |      |        | 管理費区分：0 |                     |  |
|                            |        |               | 日  | 0. 04 |      |        |         |                     |  |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D13   |        | Z001102019    |    |       |      |        | 管理費区分：0 |                     |  |
|                            |        |               | t  | 1. 03 |      |        |         |                     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                 |        | ZS8000004     |    |       |      |        | 管理費区分：0 |                     |  |
|                            |        |               | 式  | 1     |      |        |         |                     |  |
| 合計                         |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |
|                            |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |
| 単価                         |        |               |    |       |      |        | 円／t     |                     |  |
|                            |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |
|                            |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |
|                            |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |
|                            |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |
|                            |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |
|                            |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |
|                            |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |
|                            |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |
|                            |        |               |    |       |      |        |         |                     |  |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号<br>WB240752 | 鉄筋工 組立    | 差筋および杭頭処理, SD345 D13 | 単位 | t   | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|-------------------|-----------|----------------------|----|-----|------|----|---------|--|
| 名称・規格             |           | 条件                   | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 土木一般世話役           |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   | R0125     |                      | 人  | 0.5 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 鉄筋工               |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   | R0110     |                      | 人  | 3.3 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 普通作業員             |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   | R0102     |                      | 人  | 0.3 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)        |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   | ZS8000004 |                      | 式  | 1   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                |           |                      |    |     |      |    |         |  |
| 単価                |           |                      |    |     |      |    | 円/t     |  |
|                   |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   |           |                      |    |     |      |    |         |  |
|                   |           |                      |    |     |      |    |         |  |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号<br>WB240751            | 鉄筋工 加工     | SD345 D13, 標準 | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|------------------------------|------------|---------------|----|------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                        |            | 条件            | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 土木一般世話役                      |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              | R0125      |               | 人  | 0.2  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 鉄筋工                          |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              | R0110      |               | 人  | 2.3  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 普通作業員                        |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              | R0102      |               | 人  | 0.2  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型]<br>25t吊 |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              | L001130006 |               | 日  | 0.04 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D13     |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              | Z001102019 |               | t  | 1.03 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                   |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              | ZS8000004  |               | 式  | 1    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                           |            |               |    |      |      |    |         |  |
| 単価                           |            |               |    |      |      |    | 円/t     |  |
|                              |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |               |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |               |    |      |      |    |         |  |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号<br>WB240752            | 鉄筋工 組立     | 一般構造物, SD345 D13, 標準 | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|------------------------------|------------|----------------------|----|------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                        |            | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 土木一般世話役                      |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              | R0125      |                      | 人  | 0.5  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 鉄筋工                          |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              | R0110      |                      | 人  | 3.5  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 普通作業員                        |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              | R0102      |                      | 人  | 0.3  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>25t吊 |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              | L001130006 |                      | 日  | 0.11 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                   |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              | ZS8000004  |                      | 式  | 1    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                           |            |                      |    |      |      |    |         |  |
| 単価                           |            |                      |    |      |      |    | 円/t     |  |
|                              |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |                      |    |      |      |    |         |  |
|                              |            |                      |    |      |      |    |         |  |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号<br>WK250500                                     | ﾊﾞｯｸﾎｰﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | 撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                                                 |                   | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)                                               |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       | R0114             |                      | 人  | 1    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                                    |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       | Z006702002        |                      | L  | 101  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| ﾊﾞｯｸﾎｰﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       | L001010004        |                      | 日  | 1.21 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                              |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       | ZS3000004         |                      | 式  | 1    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                                    |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
| 単価                                                    |                   |                      |    |      |      |    | 円/日     |  |
|                                                       |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       |                   |                      |    |      |      |    |         |  |
|                                                       |                   |                      |    |      |      |    |         |  |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号<br>WK250590                                 | バックホリ(クローラ型)運転 |    | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|---------------------------------------------------|----------------|----|----|------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                                             |                | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)                                           |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   | R0114          |    | 人  | 1    |      |    | 管理費区分:0 |  |
| 軽油                                                |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   | Z006702002     |    | L  | 119  |      |    | 管理費区分:0 |  |
| バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   | L001010004     |    | 日  | 1.06 |      |    | 管理費区分:0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                          |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   | ZS3000004      |    | 式  | 1    |      |    | 管理費区分:0 |  |
| 合計                                                |                |    |    |      |      |    |         |  |
| 単価                                                |                |    |    |      |      |    | 円/日     |  |
|                                                   |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |                |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |                |    |    |      |      |    |         |  |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号<br>WK250500                                | バックホリ(クローラ型)運転 | 製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----|------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                                            |                | 条件                       | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)                                          |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  | R0114          |                          | 人  | 1    |      |    | 管理費区分:0 |  |
| 軽油                                               |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  | Z006702002     |                          | L  | 65   |      |    | 管理費区分:0 |  |
| バックホリ(クローラ)後方超小旋回クレーン<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  | L001010013     |                          | 日  | 1.36 |      |    | 管理費区分:0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                         |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  | ZS3000004      |                          | 式  | 1    |      |    | 管理費区分:0 |  |
| 合計                                               |                |                          |    |      |      |    |         |  |
| 単価                                               |                |                          |    |      |      |    | 円/日     |  |
|                                                  |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  |                |                          |    |      |      |    |         |  |
|                                                  |                |                          |    |      |      |    |         |  |

### 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号<br>WK250540                                 | バックホリ運転    |    | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|---------------------------------------------------|------------|----|----|------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                                             |            | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 運転手(特殊)                                           |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   | R0114      |    | 人  | 1    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                                |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   | Z006702002 |    | L  | 45   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   | L001010004 |    | 日  | 1.47 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                          |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   | ZS3000004  |    | 式  | 1    |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                                |            |    |    |      |      |    |         |  |
| 単価                                                |            |    |    |      |      |    | 円/日     |  |
|                                                   |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |            |    |    |      |      |    |         |  |
|                                                   |            |    |    |      |      |    |         |  |

- 57 -

青森県

### 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号<br>WK250400                     | 工事用水中ポンプ 運転 | 0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水 | 単位 | 日   | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----|-----|------|----|---------|--|
| 名称・規格                                 |             | 条件                         | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 工事用水中ポンプ〔普通型〕<br>潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m |             |                            |    |     |      |    |         |  |
|                                       | L001100007  |                            | 日  | 1.2 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                    |             |                            |    |     |      |    |         |  |
| 単価                                    |             |                            |    |     |      |    | 円/日     |  |
|                                       |             |                            |    |     |      |    |         |  |
|                                       |             |                            |    |     |      |    |         |  |

### 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.08           |
| 歩掛適用年月 | 2026.08           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号<br>WK250410           | 発動発電機運転    | 0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水 | 単位 | 日   | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|-----------------------------|------------|----------------------------|----|-----|------|----|---------|--|
| 名称・規格                       |            | 条件                         | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 軽油                          |            |                            |    |     |      |    |         |  |
|                             | Z006702002 |                            | L  | 46  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕<br>45kVA |            |                            |    |     |      |    |         |  |
|                             | L001110010 |                            | 日  | 1.2 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                          |            |                            |    |     |      |    |         |  |
| 単価                          |            |                            |    |     |      |    | 円/日     |  |

- 58 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                            | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                            |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件    | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |
| 築堤・護岸<br>(0001)                | 式                   | 1                          |             |             |                                                                                                                                    |
| 河川土工<br>(0002)                 | 式                   | 1                          |             |             |                                                                                                                                    |
| 掘削工<br>(0003)                  | 式                   | 1                          |             |             |                                                                                                                                    |
| 掘削<br>(0004)                   | m3                  | 360                        |             |             | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 掘削                             | m3                  | 27                         |             |             | CB210100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 |                     | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>小規模(標準) |             |             |                                                                                                                                    |
| 掘削                             | m3                  | 20                         |             |             | CB210100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 |                     | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>小規模(標準) |             |             |                                                                                                                                    |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                      | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                        |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                    | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |
|                                                          |                     |                                        |             |             | 単価補正                                                                                                                               |
| 掘削                                                       | m3                  | 313                                    |             |             | CB210100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 押土の有無<br>J04 障害の有無<br>J05 施工数量 |                     | 土砂<br>オープンカット<br>無し<br>無し<br>5,000m3未満 |             |             |                                                                                                                                    |
| 作業土工<br>(0005)                                           | 式                   | 1                                      |             |             | オプション入力                                                                                                                            |
| 床掘<br>(0006)                                             | m3                  | 20                                     |             |             | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 床掘り                                                      | m3                  | 18                                     |             |             | CB210030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳                          |                     | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>全ての費用               |             |             |                                                                                                                                    |
| 埋戻<br>(0007)                                             | m3                  | 20                                     |             |             | オプション入力<br>第0003号内訳書                                                                                                               |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                             | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                          |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |
|                                 |                     |                          |             |             | 単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                         |
| 埋戻し                             | m3                  | 16                       |             |             | CB210410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                      |
| J01 施工方法<br>J02 土質<br>J04 費用の内訳 |                     | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                    |
| 盛土工<br>(0008)                   | 式                   | 1                        |             |             |                                                                                                                                    |
| 路体(築堤)盛土<br>(0009)              | m3                  | 4                        |             |             | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 路体(築堤)盛土                        | m3                  | 4                        |             |             | CB210510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町                                                                            |
| J01 施工幅員                        |                     | 2.5m未満                   |             |             |                                                                                                                                    |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 61 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                            | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                      |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                          | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件              | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
|                                                |                     |                                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                                                                                      |
| 法面整形工<br>(0010)                                | 式                   | 1                                    |             |             |                                                                                                                         |
| 法面整形(切土部)<br>(0011) (P)                        | m2                  | 710                                  |             |             | 第0005号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 現場制約<br>Q02 土質<br>Q03 法面整形費                |                     | 無し<br>れ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>法面整形         |             |             |                                                                                                                         |
| 法面整形                                           | m2                  | 710                                  |             |             | CB220010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>単価補正                           |
| J01 整形箇所<br>J03 現場制約の有無<br>J04 土質<br>J05 費用の内訳 |                     | 切土部<br>無し<br>れ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                         |
| 残土処理工<br>(0012)                                | 式                   | 1                                    |             |             |                                                                                                                         |
| 土砂等運搬<br>(0013)                                | m3                  | 400                                  |             |             | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町                                        |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 62 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                              |
| 整地                    | m3                  | 396                     |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                              |
|                       |                     |                         |             |             | CB210610<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                               |
| 土砂等運搬                 | m3                  | 396                     |             |             | CB210110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                               |
|                       |                     |                         |             |             | J01 主砂等発生現場 標準<br>J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>J04 DID区間の有無 無し<br>J05 運搬距離(km)(DID区間無) 3.0km以下 |
| 嵩上げ工<br>(0014)        | 式                   | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                         |
| 嵩上げコンクリート工<br>(0015)  | 式                   | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                         |
| 嵩上げコンクリート<br>(0016)   | m3                  | 25                      |             |             | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0                          |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 63 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                |
| コンクリート                                | m3                  | 24.7                    |             |             | 豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                      |
|                                       |                     |                         |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 型枠                                    | m2                  | 40                      |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
|                                       |                     |                         |             |             | J01 型枠の種類 一般型枠<br>J02 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物                                                             |
| 型枠                                    | m2                  | 39.3                    |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
|                                       |                     |                         |             |             | J01 型枠の種類 一般型枠<br>J02 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物                                                             |
| 化粧型枠 モールドスター<br>SR-02石積み 45×900×900mm | m2                  | 39.3                    |             |             | Z230530005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0                   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 64 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                             |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件     | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                             |
| 目地板                   | m2                  | 2.2<br>30m2未満<br>瀝青質目地板t=10 |             |             | 豪雪割増                                                                                                           |
|                       |                     |                             |             |             | 単価補正                                                                                                           |
|                       |                     |                             |             |             | CB224710<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |
| 止水板                   | m                   | 3.6<br>FF(塩t・製)200*5        |             |             | 単価補正                                                                                                           |
|                       |                     |                             |             |             | CB224810<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |
|                       |                     |                             |             |             | 単価補正                                                                                                           |
| 均しコンクリート工<br>(0017)   | 式                   | 1                           |             |             | オプション入力                                                                                                        |
| 均しコンクリート<br>(0018)    | m3                  | 2                           |             |             | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| コンクリート                |                     |                             |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)<br>CB240010                                                                                   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 65 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                                          |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                  | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |
| 型枠                    | m3                  | 1.6<br>無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>無し<br>全ての費用 |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                     |
|                       |                     |                                                                          |             |             | 単価補正                                                                                                          |
|                       |                     |                                                                          |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                         |
|                       |                     |                                                                          |             |             | 単価補正                                                                                                          |
|                       |                     |                                                                          |             |             | オプション入力                                                                                                       |
|                       |                     |                                                                          |             |             | オプション入力<br>第0009号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       |                     |                                                                          |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                              |
| 鉄筋工<br>(0019)         | 式                   | 1                                                                        |             |             |                                                                                                               |
| 鉄筋工<br>(0020)         | t                   | 0.02                                                                     |             |             |                                                                                                               |
| 鉄筋工 加工・組立             | t                   | 0.02                                                                     |             |             | WB240750<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0                                 |
| J01 作業区分              |                     | 加工・組立                                                                    |             |             |                                                                                                               |
| J02 組立区分              |                     | 差筋および杭頭処理                                                                |             |             |                                                                                                               |
| J03 鉄筋材料規格・径          |                     | SD345 D13                                                                |             |             |                                                                                                               |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 66 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                             |
| J04 ラフレンクレーン賃料補正係数    |                     | 標準                      |             |             | 豪雪割増                                                                                                           |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                                           |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル)    | 孔                   | 40                      |             |             | CB224410                                                                                                       |
| J01 削孔深さ              |                     | 200mm以上400mm以下          |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                                           |
| 叩きコンクリート工<br>(0021)   | 式                   | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                        |
| 叩きコンクリート<br>(0022)    | m3                  | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0010号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       |                     |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |
| コンクリート                | m3                  | 1                       |             |             | CB240010                                                                                                       |
| J01 構造物種別             |                     | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 管理費区分 0                                                                                                        |
| J02 打設工法              |                     | 人力打設                    |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08                                                                                            |
| J03 コンクリート規格          |                     | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町                                                                                                      |
| J05 養生工の種類            |                     | 一般養生                    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                             |
| J07 現場内小運搬の有無         |                     | 無し                      |             |             | 豪雪割増                                                                                                           |
| J13 費用の内訳             |                     | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                                                                                                           |
| 階段工                   |                     |                         |             |             | オプション入力                                                                                                        |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 67 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                             |
| (0023)                | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                                |
| コンクリート工<br>(0024)     | 式                   | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                        |
| 階段部コンクリート<br>(0025)   | m3                  | 2                       |             |             | オプション入力<br>第0011号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       |                     |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |
| コンクリート                | m3                  | 2.4                     |             |             | CB240010                                                                                                       |
| J01 構造物種別             |                     | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 管理費区分 0                                                                                                        |
| J02 打設工法              |                     | 人力打設                    |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08                                                                                            |
| J03 コンクリート規格          |                     | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町                                                                                                      |
| J05 養生工の種類            |                     | 一般養生                    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                             |
| J07 現場内小運搬の有無         |                     | 無し                      |             |             | 豪雪割増                                                                                                           |
| J13 費用の内訳             |                     | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                                                                                                           |
| 型枠                    | m2                  | 7                       |             |             | CB240210                                                                                                       |
| J01 型枠の種類             |                     | 一般型枠                    |             |             | 管理費区分 0                                                                                                        |
| J02 構造物の種類            |                     | 鉄筋・無筋構造物                |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08                                                                                            |
|                       |                     |                         |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町                                                                                                      |
|                       |                     |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                             |
|                       |                     |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                           |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                                           |
| 目地板                   | m2                  | 4.9                     |             |             | CB224710                                                                                                       |
|                       |                     |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                        |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 68 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                         | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                   |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                       | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件           | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                    |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類                                  |                     | 30m2未満<br>瀝青質目地板t=10              |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                            |
| 鉄筋工<br>(0026)                                               | 式                   | 1                                 |             |             | オプション入力                                                                                                                               |
| 鉄筋工<br>(0027)                                               | t                   | 0.05                              |             |             | オプション入力<br>第0012号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 鉄筋工 加工・組立                                                   | t                   | 0.054                             |             |             | WB240750<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 作業区分<br>J02 組立区分<br>J03 鉄筋材料規格・径<br>J04 ラフテン・クレーン賃料補正係数 |                     | 加工・組立<br>一般構造物<br>SD345 D13<br>標準 |             |             | オプション入力<br>第0013号内訳書<br>単位数量 1 m3                                                                                                     |
| 均しコンクリート工<br>(0028)                                         | 式                   | 1                                 |             |             |                                                                                                                                       |
| 均しコンクリート<br>(0029)                                          | m3                  | 0.3                               |             |             |                                                                                                                                       |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                               | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                                   |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                             | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                           | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                     |
|                                                                                   |                     |                                                                   |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)      |
| コンクリート                                                                            | m3                  | 0.3                                                               |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正      |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |                     | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>無し<br>全ての費用 |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正      |
| 型枠                                                                                | m2                  | 0.4                                                               |             |             | オプション入力                                                                                                |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類                                                           |                     | 一般型枠<br>均しコンクリート                                                  |             |             | オプション入力<br>第0014号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| 埋戻しコンクリート工<br>(0030)                                                              | 式                   | 1                                                                 |             |             |                                                                                                        |
| 埋戻しコンクリート<br>(0031)                                                               | m3                  | 1                                                                 |             |             |                                                                                                        |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                               | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |                                                                | 事業区分        | 河川改修                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                             | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                                                    | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |
|                                                                                   |                     |                         |                                                                |             | 豪雪割増                                                                                                          |
|                                                                                   |                     |                         |                                                                |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                              |
| コンクリート                                                                            | m3                  | 0.8                     |                                                                |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                         |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |                     |                         | 小型構造物<br>人力打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>無し<br>全ての費用 |             | 単価補正                                                                                                          |
| 防護柵工<br>(0032)                                                                    | 式                   | 1                       |                                                                |             | オプション入力                                                                                                       |
| 擬木柵工<br>(0033)                                                                    | 式                   | 1                       |                                                                |             | オプション入力                                                                                                       |
| 擬木柵<br>(0034)                                                                     | m                   | 19                      |                                                                |             | オプション入力<br>第0015号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                                                                                   |                     |                         |                                                                |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                              |
| 擬木柵<br>連続基礎1.5m以下                                                                 | m                   | 18.6                    |                                                                |             | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                    |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 71 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 擬木柵<br>90° コーナ        | 箇所                  | 1                       |             |             | ZZ99*01*01002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増        |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 擬木柵設置工                | m                   | 18.6                    |             |             | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 土木一般世話役               | 人                   | 0.35                    |             |             | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 特殊作業員                 | 人                   | 0.35                    |             |             | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 72 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                             |
| 普通作業員                 |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                                           |
|                       | 人                   | 0.7                     |             |             | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                             |
| 基礎コンクリート工<br>(0035)   |                     |                         |             |             | 単価補正<br>オプション入力                                                                                                |
|                       | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                                |
| 基礎コンクリート<br>(0036)    |                     |                         |             |             | オプション入力<br>第0016号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       | m3                  | 0.03                    |             |             |                                                                                                                |
| コンクリート                |                     |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |
|                       | m3                  | 0.03                    |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |
| J01 構造物種別             |                     | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                                |
| J02 打設工法              |                     | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                |
| J03 コンクリート規格          |                     | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                |
| J05 養生工の種類            |                     | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                |
| J07 現場内小運搬の有無         |                     | 無し                      |             |             |                                                                                                                |
| J13 費用の内訳             |                     | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                |
| 型枠                    |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                                           |
|                       | m2                  | 0.5                     |             |             | CB240210<br>管理費区分 0                                                                                            |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                    | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |
| J01 型枠の種類                              |                     | 一般型枠                    |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08                                                                                           |
| J02 構造物の種類                             |                     | 小型構造物                   |             |             | 単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                       |
| 転落防止柵工<br>(0037)                       |                     |                         |             |             | 単価補正<br>オプション入力                                                                                               |
|                                        | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                               |
| 転落防止柵<br>(0038)                        |                     |                         |             |             | オプション入力<br>第0017号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                                        | m                   | 29                      |             |             |                                                                                                               |
| アルミニウム合金製 転落防止柵<br>P種 H=1100           |                     |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                              |
|                                        | m                   | 19.2                    |             |             | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                    |
| アルミニウム合金製 転落防止柵<br>P種 H=1100 勾配7.5%以上用 |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                                          |
|                                        | m                   | 10.3                    |             |             | ZZ99*01*01004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                    |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                              |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 転落防止柵設置工              | m                   | 29.5                    |             |             | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 土木一般世話役               | 人                   | 1                       |             |             | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                              |
| 普通作業員                 | 人                   | 3                       |             |             | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                              |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル)    | 孔                   | 84                      |             |             | CB224410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増             |
| J01 削孔深さ              |                     | 30mm以上200mm未満           |             |             |                                                                                                   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 75 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                            |
|                         |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                                          |
| 排水構造物工<br>(0039)        | 式                   | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                       |
| 側溝工<br>(0040)           | 式                   | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                       |
| 側溝撤去・再利用<br>(0041)      | m                   | 12                      |             |             | オプション入力<br>第0018号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
|                         |                     |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                              |
| U型側溝                    | m                   | 11.5                    |             |             | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                         |
| J01 作業区分                |                     | 再利用撤去・据付け               |             |             | 単価補正                                                                                                          |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |                     | 無し                      |             |             |                                                                                                               |
| J03 夜間作業の有無             |                     | 無し                      |             |             |                                                                                                               |
| J04 U型側溝の種類             |                     | 落蓋側溝360型                |             |             |                                                                                                               |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |                     | L=2000mm                |             |             |                                                                                                               |
| J07 U型側溝の質量             |                     | 1000kg/個以下              |             |             |                                                                                                               |
| J08 時間的制約の有無            |                     | 無し                      |             |             |                                                                                                               |
| J09 施工箇所における補正          |                     | 無し                      |             |             |                                                                                                               |
| J10 基礎砕石施工の有無           |                     | 有り                      |             |             |                                                                                                               |
| J11 基礎砕石の種類             |                     | 再生クラッシュ 40～0            |             |             |                                                                                                               |
| J12 基礎砕石設計数量(実数入力)      |                     | 0.6m3/10m               |             |             |                                                                                                               |
| 蓋版                      | 枚                   | 23                      |             |             | WB821430<br>管理費区分 0                                                                                           |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 76 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |
| J01 作業区分<br>J02 夜間作業の有無<br>J03 蓋版の種類<br>J05 規格・仕様区分<br>J06 時間的制約の有無<br>J07 施工箇所における補正 |                     | 再利用撤去・据付け<br>無し<br>蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下<br>無し<br>無し |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                  |
| 法覆護岸工<br>(0042)                                                                       | 式                   | 1                                                       |             |             |                                                                                                                             |
| 作業土工<br>(0043)                                                                        | 式                   | 1                                                       |             |             |                                                                                                                             |
| 床掘り<br>(0044) (P)                                                                     | m3                  | 230                                                     |             |             | 第0019号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 土質<br>Q02 掘削費                                                                     |                     | 土砂<br>床掘り                                               |             |             | CB210030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
| 床掘り                                                                                   | m3                  | 234                                                     |             |             | オプシオン入力<br>第0020号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0                                                                                |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類<br>J04 障害の有無                                        |                     | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し                                    |             |             |                                                                                                                             |
| 埋戻し<br>(0045)                                                                         | m3                  | 200                                                     |             |             |                                                                                                                             |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 77 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                 | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                                     |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                               | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                             | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                    |
|                                                     |                     |                                                                     |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                |
| 積込(ルース)                                             | m3                  | 196                                                                 |             |             | CB210020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 土質<br>J02 作業内容                                  |                     | 土砂<br>土量50,000m3未満                                                  |             |             |                                                                                                                                       |
| コンクリートブロック工(平ブロック張)                                 | 式                   | 1                                                                   |             |             |                                                                                                                                       |
| コンクリートブロック基礎(1:2.0用)                                | m                   | 49                                                                  |             |             | オプシオン入力<br>第0021号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| コンクリート                                              | m3                  | 3.5                                                                 |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J04 設計日打設量 |                     | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>10m3以上100m3未満 |             |             |                                                                                                                                       |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 78 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                        | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                               |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                      | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                       | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                     |
| J05 養生工の種類<br>J06 圧送管延長距離区分<br>J13 費用の内訳   |                     | 一般養生<br>延長無し<br>全ての費用                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                   |
| 型枠                                         | m2                  | 9.8                                           |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類                    |                     | 一般型枠<br>均しコンクリート                              |             |             |                                                                                                                                        |
| 現場打基礎コンクリート                                | m3                  | 10.5                                          |             |             | CB226170<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 生コンクリート規格<br>J02 基礎碎石の有無<br>J03 養生工の種類 |                     | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>無し<br>一般養生・特殊養生(練炭) |             |             |                                                                                                                                        |
| 平ﾌﾟﾛｯｸ張<br>(0048)                          | m2                  | 1,038                                         |             |             | オプション入力<br>第0022号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 平ﾌﾟﾛｯｸ張                                    | m2                  | 1,038.1                                       |             |             | CB226030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町                                                                                |
| J01 ﾌﾟﾛｯｸの質量<br>J02 平ﾌﾟﾛｯｸ規格               |                     | 150kg/個以上<br>ﾌﾟﾛｯｸ系突起型                        |             |             |                                                                                                                                        |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                             | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                                                              |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                           | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                      | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                     |
| J03 裏込材規格<br>J05 遮水シート規格<br>J06 吸出し防止材の有無<br>J07 連結金具の有無<br>J08 連結金具10m2当り使用量                   |                     | 不要<br>不要<br>有り<br>有り<br>5.0個を超え15.0個以下                                                       |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                                                                 |
| 小口止工<br>(0049)                                                                                  | 式                   | 1                                                                                            |             |             | オプション入力                                                                                                                                |
| 小口止<br>(0050)                                                                                   | 箇所                  | 1                                                                                            |             |             | オプション入力<br>第0023号内訳書<br>単位数量 1 箇所<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| コンクリート                                                                                          | m3                  | 3                                                                                            |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J04 設計日打設量<br>J05 養生工の種類<br>J06 圧送管延長距離区分<br>J13 費用の内訳 |                     | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>延長無し<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                        |
| 型枠                                                                                              | m2                  | 24.8                                                                                         |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                  |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類                                                                         |                     | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                                                             |             |             |                                                                                                                                        |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                          |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                              | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                  | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                     |
|                                                    |                     |                                          |             |             | 単価補正                                                                                                                                   |
| 舗装工<br>(0051)                                      | 式                   | 1                                        |             |             | オプション入力                                                                                                                                |
| 舗装工<br>(0052)                                      | 式                   | 1                                        |             |             | オプション入力                                                                                                                                |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>(0053)                             | m2                  | 66                                       |             |             | オプション入力<br>第0024号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(車道・路肩部)                                       | m2                  | 65.6                                     |             |             | CB410030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳 |                     | 150mm<br>1層施工<br>再生クワッション RC-40<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                        |
| 表層(車道・路肩部)<br>(0054)                               | m2                  | 66                                       |             |             | オプション入力<br>第0025号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0                                 |

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                  | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                                       |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                               | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                     |
|                                                                      |                     |                                                                       |             |             | 豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                           |
| 表層(車道・路肩部)                                                           | m2                  | 65.6                                                                  |             |             | CB410260<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 |                     | 1.4m以上3.0m以下<br>50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                        |
| 下層路盤(歩道部)<br>(0055)                                                  | m2                  | 6                                                                     |             |             | オプション入力<br>第0026号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(歩道部)                                                            | m2                  | 6.3                                                                   |             |             | CB410031<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳                   |                     | 350mm<br>2層施工<br>再生クワッション RC-40<br>全ての費用                              |             |             |                                                                                                                                        |
| 上層路盤(歩道部)<br>(0056)                                                  | m2                  | 6                                                                     |             |             | オプション入力<br>第0027号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0                                                                                           |

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                  | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                                        |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                     |
|                                                                      |                     |                                                                        |             |             | 歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                 |
| 上層路盤(歩道部)                                                            | m2                  | 6.3                                                                    |             |             | CB410041<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳                   |                     | 150mm<br>1層施工<br>C-20<br>全ての費用                                         |             |             |                                                                                                                                        |
| 表層(車道・路肩部)<br>(0057)                                                 | m2                  | 6                                                                      |             |             | オプション入力<br>第0028号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 表層(歩道部)                                                              | m2                  | 6.3                                                                    |             |             | CB410261<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                      |
| J01 平均幅員<br>J02 1層当平均仕上厚 50mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 |                     | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)<br>50mm<br>(5) 再生密粒度As(13F)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                        |
| 区画線工                                                                 |                     |                                                                        |             |             | オプション入力                                                                                                                                |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 83 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                                                                  | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                                 |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                                                                | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                         | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                    |
| (0058)                                                                                                                               | 式                   | 1                                                               |             |             |                                                                                                                                       |
| 区画線<br>(0059)                                                                                                                        | 式                   | 1                                                               |             |             | オプション入力                                                                                                                               |
| ペイント式区画線<br>(0060)                                                                                                                   | m                   | 13                                                              |             |             | オプション入力<br>第0029号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 区画線設置                                                                                                                                | m                   | 12.5                                                            |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J10 ペイント式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J13 費用の内訳 |                     | 無し<br>ペイント式溶剤型<br>有り<br>実線 15cm<br>無し<br>無し<br>常温<br>白<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                                       |
| 構造物撤去工<br>(0061)                                                                                                                     | 式                   | 1                                                               |             |             |                                                                                                                                       |
| 防護柵撤去工<br>(0062)                                                                                                                     | 式                   | 1                                                               |             |             |                                                                                                                                       |
| 転落防止柵撤去                                                                                                                              |                     |                                                                 |             |             | オプション入力                                                                                                                               |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 84 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                       |                    |                         |             |             |                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化)工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                       |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
| (0063)                | m                  | 30                      |             |             | 第0030号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 防護柵撤去工                | m                  | 29.6                    |             |             | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正              |
| 土木一般世話役               | 人                  | 0.5                     |             |             | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                             |
| 普通作業員                 | 人                  | 2                       |             |             | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 85 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                                                  |                    |                                      |             |             |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                                              | 中村川総合流域防災(国土強靱化)工事 |                                      |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                            | 単位                 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件              | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                    |
|                                                  |                    |                                      |             |             | 単価補正                                                                                                                                  |
| 現場発生品運搬<br>(0064)                                | t                  | 0.2                                  |             |             | オプション入力<br>第0031号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 現場発生品及び支給品運搬                                     | t                  | 0.201                                |             |             | CB010410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 トラック機種<br>J02 DID区間の有無<br>J03 片道運搬距離(km)DID無 |                    | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t<br>無し<br>24.0km以下 |             |             |                                                                                                                                       |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸                                  | t                  | 0.201                                |             |             | CB010420<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 トラック機種                                       |                    | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t                   |             |             |                                                                                                                                       |
| 処分費<br>金属くず <sup>a</sup>                         | t                  | 0.201                                |             |             | ZZ99*01*02001<br>管理費区分 T<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                            |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 86 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                    | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                          |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                    |
|                                        |                     |                          |             |             | 単価補正                                                                                                                                  |
| 土のう撤去工<br>(0065)                       | 式                   | 1                        |             |             | オプション入力                                                                                                                               |
| 大型土のう撤去<br>(0066)                      | 袋                   | 25                       |             |             | オプション入力<br>第0032号内訳書<br>単位数量 1 袋<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 大型土のう工                                 | 袋                   | 25                       |             |             | WB252730<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 作業区分<br>J03 設置作業半径<br>J04 設置面高さ(H) |                     | 撤去<br>6m以下<br>~3m<=H<=2m |             |             |                                                                                                                                       |
| 構造物取壊し工<br>(0067)                      | 式                   | 1                        |             |             |                                                                                                                                       |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0068)                 | m3                  | 4                        |             |             | オプション入力<br>第0033号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0                                |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                 |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件         | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                    |
|                                                                       |                     |                                 |             |             | 豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                          |
| 構造物とりこわし                                                              | m3                  | 3.3                             |             |             | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無<br>J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策 |                     | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し<br>無し<br>不要 |             |             |                                                                                                                                       |
| 構造物とりこわし                                                              | m3                  | 0.6                             |             |             | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                     |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無<br>J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策 |                     | 鉄筋構造物<br>機械施工<br>無し<br>無し<br>不要 |             |             |                                                                                                                                       |
| 舗装版切断<br>(0069)                                                       | m                   | 14                              |             |             | オプション入力<br>第0034号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 舗装版切断                                                                 | m                   | 13.5                            |             |             | CB430510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町                                                                               |
| J01 舗装版種別<br>J02 アスファルト舗装版厚                                           |                     | アスファルト舗装版<br>15cm以下             |             |             |                                                                                                                                       |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 - 青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                           | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                |             |             | 事業区分                                                                                                                   | 河川改修 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                         | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                        | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |      |
| J05 費用の内訳                                                                     |                     | 全ての費用                                          |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                                             |      |
| 舗装版破碎<br>(0070)                                                               | m2                  | 6                                              |             |             | 単価補正<br>オプション入力<br>第0035号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |      |
| 舗装版破碎                                                                         | m2                  | 6.3                                            |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)<br>CB430310<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増              |      |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策<br>J04 舗装版厚<br>J06 積込作業の有無<br>J07 費用の内訳 |                     | アスファルト舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>有り<br>全ての費用 |             |             | 単価補正                                                                                                                   |      |
| 殻運搬<br>(0071)                                                                 | m3                  | 4                                              |             |             | オプション入力<br>第0036号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増         |      |
| 殻運搬                                                                           |                     |                                                |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)<br>CB227010                                                                                           |      |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 89 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                            | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                               |             |             | 事業区分                                                                                                           | 河川改修 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                          | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                       | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                             |      |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J07 運搬距離(km) (DID区間無)<br>J13 費用の内訳  | m3                  | 0.3<br>舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>無し<br>11.5km以下<br>全ての費用 |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |      |
| 殻運搬                                                                            | m3                  | 3.3                                                           |             |             | 単価補正<br>CB227010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                  |      |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |                     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>8.0km以下<br>全ての費用          |             |             | 単価補正                                                                                                           |      |
| 殻運搬                                                                            | m3                  | 0.6                                                           |             |             | CB227010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                          |      |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |                     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>14.4km以下<br>全ての費用         |             |             | 単価補正                                                                                                           |      |
| 殻処分<br>(0072)                                                                  | m3                  | 4                                                             |             |             | オプション入力<br>第0037号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |      |
|                                                                                |                     |                                                               |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                               |      |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 90 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                       |                     |                         |             |             |                                                                                                        |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                     |
| 処分費<br>As殻            | t                   | 0.734                   |             |             | ZZ99*01*02002<br>管理費区分 T<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 処分費<br>無筋Co殻          | t                   | 7.71                    |             |             | ZZ99*01*02003<br>管理費区分 T<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 処分費<br>鉄筋Co殻          | t                   | 1.4                     |             |             | ZZ99*01*02004<br>管理費区分 T<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |
| 仮設工<br>(0073)         | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                        |
| 工事用道路工<br>(0074)      | 式                   | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                |
| 敷鉄板<br>(0075)         | m2                  | 65                      |             |             | オプション入力<br>第0038号内訳書<br>単位数量 1 m2                                                                      |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 91 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                       |                     |                         |             |             |                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                    |
|                       |                     |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位)     |
| 敷鉄板設置・撤去              | m2                  | 65                      |             |             | WB253610<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正     |
| J01 作業区分              |                     | 設置・撤去                   |             |             |                                                                                                       |
| 敷鉄板賃料                 | 枚                   | 7                       |             |             | WB253630<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正     |
| J01 敷鉄板の種類            |                     | 22×1,524×6,096(mm)      |             |             |                                                                                                       |
| J02 不足分弁償金の有無         |                     | 無                       |             |             |                                                                                                       |
| J04 供用日数(日)(実数入力)     |                     | 48日                     |             |             |                                                                                                       |
| J05 継続工事の有無           |                     | 無                       |             |             |                                                                                                       |
| J07 整備費の有無            |                     | 有                       |             |             |                                                                                                       |
| 土留・仮締切工<br>(0076)     | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                       |
| 土のう<br>(0077)         | 袋                   | 1,107                   |             |             | オプション入力<br>第0039号内訳書<br>単位数量 1 袋<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 92 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                  |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                    |
|                       |                     |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                  |
|                       |                     |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                      |
| 大型土のう工                | 袋                   | 1, 107                  |             |             | WB252730<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| J01 作業区分              |                     | 製作・設置                   |             |             |                                                                                       |
| J02 袋詰土区分             |                     | 流用土                     |             |             |                                                                                       |
| J03 設置作業半径            |                     | 5m以下                    |             |             |                                                                                       |
| J04 設置面高さ(H)          |                     | H<-3m, 2m<H             |             |             |                                                                                       |
| J05 ラフレンクレン賃料補正       |                     | 標準(1.0)                 |             |             |                                                                                       |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                  |
| 大型土のう工                | 袋                   | 1, 107                  |             |             | WB252730<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| J01 作業区分              |                     | 撤去                      |             |             |                                                                                       |
| J03 設置作業半径            |                     | 6m以下                    |             |             |                                                                                       |
| J04 設置面高さ(H)          |                     | H<-3m, 2m<H             |             |             |                                                                                       |
| J05 ラフレンクレン賃料補正       |                     | 標準(1.0)                 |             |             |                                                                                       |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                  |
| 積込(ルース)               | m3                  | 1, 107                  |             |             | CB210020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| J01 土質                |                     | 土砂                      |             |             |                                                                                       |
| J02 作業内容              |                     | 土量50,000m3未満            |             |             |                                                                                       |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                  |
| 土砂等運搬                 | m3                  | 1, 107                  |             |             | CB210110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| J01 土砂等発生現場           |                     | 標準                      |             |             |                                                                                       |
| J02 積込機種・規格           |                     | ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)    |             |             |                                                                                       |
| J03 土質                |                     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          |             |             |                                                                                       |
| J04 DID区間の有無          |                     | 無し                      |             |             |                                                                                       |

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                               |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                 |
| J05 運搬距離(km)(DID区間無)  |                     | 2.0km以下                 |             |             | 単価補正                                                                                               |
| 水替工<br>(0078)         | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                    |
| ポンプ 排水<br>(0079)      | 日                   | 29                      |             |             | 第0040号内訳書<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |
| Q01 排水量               |                     | 0以上120(m3/h)未満          |             |             |                                                                                                    |
| Q02 全揚程               |                     | 10m                     |             |             |                                                                                                    |
| Q03 排水方法              |                     | 作業時排水                   |             |             |                                                                                                    |
| Q04 ポンプ設置撤去費          |                     | ポンプ設置・撤去                |             |             |                                                                                                    |
| Q05 排水ポンプ運転費          |                     | ポンプ運転                   |             |             |                                                                                                    |
|                       |                     |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                   |
| ポンプ 設置・撤去             | 箇所                  | 1                       |             |             | WB252320<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増              |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                               |
| ポンプ 運転                | 日                   | 29                      |             |             | WB252310<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増              |
| J01 排水量区分             |                     | 0以上120(m3/h)未満          |             |             |                                                                                                    |
| J02 全揚程               |                     | 10m                     |             |             |                                                                                                    |
| J03 排水方法              |                     | 作業時排水                   |             |             |                                                                                                    |
|                       |                     |                         |             |             | 単価補正                                                                                               |
| 交通管理工<br>(0080)       | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                    |

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |
| 交通誘導警備員<br>(0081)            | 人日                  | 208                     |             |             | 第0041号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 交通誘導警備員費<br>Q01 交通誘導警備員費 |                     | 交通誘導警備員B<br>交通誘導警備員B    |             |             |                                                                                                                             |
| 交通誘導警備員B                     | 人日                  | 74                      |             |             | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
| 交通誘導警備員B                     | 人日                  | 134                     |             |             | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                           |
| 直接工事費<br>(0082)              | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                                             |
| 共通仮設<br>(0083)               | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                                             |
| 共通仮設費<br>(0084)              | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                                             |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 95 -

青森県

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                           | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                                                                                        |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                         | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
| 運搬費<br>(0085)                                                                                 | 式                   | 1                                                                                      |             |             |                                                                                                                            |
| 仮設材運搬費<br>(0086)                                                                              | t                   | 11.23                                                                                  |             |             | 第0042号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 仮設材運搬費<br>Q01 仮設材運搬費<br>Q02 仮設材積込・取卸費<br>Q02 仮設材積込・取卸費                                    |                     | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬<br>仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬<br>仮設材等の積込み取卸し費<br>仮設材等の積込み取卸し費 |             |             |                                                                                                                            |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)                                                                 | t                   | 11.228                                                                                 |             |             | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                          |
| J01 発注機関区分<br>J02 片道運搬距離(実数入力)<br>J04 製品長区分<br>J05 運搬割増率<br>J06 運搬割増率(実数入力)<br>J07 その他の諸料金の有無 |                     | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州<br>1.9km<br>12m以内<br>各種(実数入力)<br>0<br>無                              |             |             |                                                                                                                            |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)                                                                 | t                   | 11.228                                                                                 |             |             | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                          |
| J01 発注機関区分<br>J02 片道運搬距離(実数入力)<br>J04 製品長区分<br>J05 運搬割増率<br>J06 運搬割増率(実数入力)<br>J07 その他の諸料金の有無 |                     | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州<br>1.9km<br>12m以内<br>各種(実数入力)<br>0<br>無                              |             |             |                                                                                                                            |
| 仮設材等の積込み取卸し費                                                                                  | t                   | 11.228                                                                                 |             |             | WB010030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町                                                                    |
| J01 作業区分                                                                                      |                     | 積込み、取卸し(片道分)                                                                           |             |             |                                                                                                                            |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 96 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                        |                     |                         |             |             |                                                                                                   |      |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事名                    | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                              | 河川改修 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                |      |
|                        |                     |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正                                                            |      |
| 仮設材等の積込み取卸し費           | t                   | 11.228                  |             |             | WB010030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.08 単 2026.08<br>単価地区 鯉ヶ沢町<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br><br>単価補正 |      |
| J01 作業区分               |                     | 積込み、取卸し(片道分)            |             |             |                                                                                                   |      |
| 現場環境改善費<br>(0087)      | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                   |      |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0088) | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                   |      |
| 市街地補正                  | 市街地以外               |                         |             |             |                                                                                                   |      |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0089)   | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                   |      |
| 主たる工種                  | 01:河川工事             |                         |             |             |                                                                                                   |      |
| 施工地域等補正                | 一般交通影響有り（2）－2       |                         | 1.2         |             |                                                                                                   |      |
| 除雪工事補正                 | 未使用                 |                         | 1.00        |             |                                                                                                   |      |
| ICT施工補正                | 補正なし                |                         | 1.0         |             |                                                                                                   |      |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)           |                         | 1.01        |             |                                                                                                   |      |
| 純工事費<br>(0090)         | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                   |      |
| 現場管理費<br>(0091)        | 式                   | 1                       |             |             |                                                                                                   |      |
| 施工地域等補正                | 一般交通影響有り（2）－2       |                         | 1.1         |             |                                                                                                   |      |
| 工期日数                   | 0日間                 |                         |             |             |                                                                                                   |      |
| 冬期日数                   | 0日間                 |                         |             |             |                                                                                                   |      |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                        |                     |                         |             |             |      |      |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|------|
| 工事名                    | 中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事 |                         |             |             | 事業区分 | 河川改修 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |      |
| 積雪寒冷地区分                | 4級地                 |                         | 1.20%       |             |      |      |
| 施工時期補正                 | 任意設定                |                         | 0.96%       |             |      |      |
| 緊急工事補正                 | 補正なし                |                         | 0.00%       |             |      |      |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし                |                         | 0.00%       |             |      |      |
| ICT施工補正                | 補正なし                |                         | 1.0         |             |      |      |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)           |                         | 1.02        |             |      |      |
| 工事原価<br>(0092)         | 式                   | 1                       |             |             |      |      |
| 一般管理費等<br>(0093)       | 式                   | 1                       |             |             |      |      |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない             |                         | 1.00        |             |      |      |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない             |                         | 1.00        |             |      |      |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証               |                         | 0.04%       |             |      |      |
| 工事価格<br>(0094)         | 式                   | 1                       |             |             |      |      |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0095) | 式                   | 1                       |             |             |      |      |
| 工事費計<br>(0096)         | 式                   | 1                       |             |             |      |      |
|                        |                     |                         |             |             |      |      |