

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸			式		1		
河川土工			式		1		
掘削工			m3		360		
掘削			式		1		
作業土工			式		1		
床掘			m3		20		
埋戻			m3		20		
盛土工			m3		4		
路体(築堤)盛土			式		1		
法面整形工			式		1		
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:㏐質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		710		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土処理工			式		1		
土砂等運搬			式		1		
嵩上げ工			式		1		
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ工			式		1		
嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ			m3		25		
均しｺﾝｸﾘｰﾄ工			式		1		
均しｺﾝｸﾘｰﾄ			m3		2		
鉄筋工			式		1		
鉄筋工		SD345 D13	t		0. 02		
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ工			式		1		
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ			m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
	階段工		式		1		
	コンクリート工		式		1		
	階段部コンクリート		m3		2		
	鉄筋工		式		1		
	鉄筋工	SD345 D13	t		0.05		
	均しコンクリート工		式		1		
	均しコンクリート		m3		0.3		
	埋戻しコンクリート工		式		1		
	埋戻しコンクリート		m3		1		
	防護柵工		式		1		
	擬木柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
	擬木柵		m		19		
	基礎コンクリート工		式		1		
	基礎コンクリート		m3		0.03		
	転落防止柵工		式		1		
	転落防止柵	H=1100	m		29		
	排水構造物工		式		1		
	側溝工		式		1		
	側溝撤去・再利用	落蓋側溝360型	m		12		
	法覆護岸工		式		1		
	作業土工		式		1		
	床掘り	土質:土砂	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
	埋戻し		式		1		
	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(平ﾌﾟﾛｯｸ張)		式		1		
	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎(1:2.0用)	底幅510mm、高さ500mm	m		49		
	平ﾌﾟﾛｯｸ張	河川景観に配慮(ﾌﾟﾛｯｸ系突起型)	m2		1,038		
	小口止工		式		1		
	小口止		箇所		1		
	舗装工		式		1		
	舗装工		式		1		
	下層路盤(車道・路肩部)		m2		66		
	表層(車道・路肩部)		m2		66		
	下層路盤(歩道部)		m2		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
	上層路盤(歩道部)		m2		6		
	表層(車道・路肩部)		m2		6		
	区画線工		式		1		
	区画線		式		1		
	ペイント式区画線		m		13		
	構造物撤去工		式		1		
	防護柵撤去工		式		1		
	転落防止柵撤去		式		1		
	現場発生品運搬		t		0.2		
	土のう撤去工		式		1		
	大型土のう撤去		袋		25		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	構造物取壊し工		式		1		
	コンクリート構造物取壊し		m3		4		
	舗装版切断		式		1		
	舗装版破碎		m2		6		
	殻運搬		m3		4		
	殻処分		m3		4		
	仮設工		式		1		
	工事用道路工		式		1		
	敷鉄板		式		1		
	土留・仮締切工		式		1		
	土のう		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	水替工		式		1		
	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式		1		
	交通管理工		式		1		
	交通誘導警備員		式		1		
	直接工事費		式		1		
	共通仮設		式		1		
	共通仮設費		式		1		
	運搬費		式		1		
	仮設材運搬費		式		1		
	現場環境改善費		式		1		
	現場環境改善費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		