

令和8年度 工事番号 補総河第2-13-2号

西滝川外総合流域防災(国土強靱化)

工事

参 考 資 料

青森市 大字 細越外 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）（親）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）（親）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（子1）

単価使用年月	2026年8月		
歩掛適用年月	2026年8月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年8月		
単価地区	青森市(旧青森市)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ICT施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）（子1）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							西滝川
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
河床掘削							内 1号
		m3	1,200				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	1,250				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上						内 3号
		m3	1,100				
伐木工							
		式	1				
伐木除根工							
		式	1				
伐木・伐竹							内 4号
		m2	260				
集積積み込み							内 5号
		m2	260				
伐木伐竹運搬							内 6号
		m3	30				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 7号
		m2	1,375				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 8号
		t	237.4				
準備費							
		式	1				
木根等処分費							内 9号
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
施工調査費							内 10号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

設計内訳書（子1）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							入内川
		式	1				
伐木工							
		式	1				
伐木除根工							
		式	1				
伐木工							内 11号
		m2	1,300				
集積積み							内 12号
		m2	1,300				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（子1）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	河床掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削	全ての費用						03-02-07
CB321410		m3	958				管理費区分：0
掘削	土砂, オフソカッ, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	290				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3), 130以下						単 1号 02-01-06
WB211810		m3	958				管理費区分：0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	958				管理費区分：0
軟弱土等運搬	無し, 40. 0km以下, 全ての費用						03-02-07
CB321420		m3	1, 248				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体(築堤)盛土		施工幅員：4. 0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路体(築堤)盛土 CB210510	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	1, 120				管理費区分：0
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)						03-02-03
CB320510			m2	255				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	255				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	伐木伐竹運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 14. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	30				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
敷鉄板設置・撤去		WB253610	設置・撤去						単 2号 02-05-16
				m2	1, 374. 96				
敷鉄板賃料		WB253630	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 22日, 無, 有						単 3号 02-05-16
				枚	148				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 4号 01-02-02 管理費区分：0
			t	237.39				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 4号 01-02-02 管理費区分：0
			t	237.39				
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 5号 01-02-02 管理費区分：0
			t	237.39				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	木根等処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	処分費(t)						摘要
	WB020052		t	24			単 6号 01-02-02 管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	施工調査費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	施工調査費						摘要
	*		式	1			単 7号 管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	伐木工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)						03-02-03
CB320510		m2	1, 320				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	1, 320				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積 0. 6m3), 130以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 8号 02-01-06	
WK210340			日	0. 625			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 9号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08			
						歩掛適用年月		2026. 08			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 3号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 22日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001				供用日数: 22日						管理費区分 : 0	
						枚	1				
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002										管理費区分 : 0	
						枚	1				
合 計											
単 価										円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6. 7km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		Z006810101					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木)(枝・幹)							管理費区分：T	
Y007600001001			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140							管理費区分：5	
			km	0.75				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	133			管理費区分 : 0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
河床掘削 (0004)	m3	1,200			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
河床等掘削	m3	958			CB321410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
掘削	m3	290			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オーブソカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 施工数量		5,000m3未満			単価補正
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006)	m3	1,250			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	958			WB211810 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		130以下			
積込(ルース)	m3	958			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
軟弱土等運搬	m3	1,248			CB321420 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km)(DID区間無) J04 費用の内訳		無し 40.0km以下 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土 (0007)	m3	1,100			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	1,120			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2
伐木工 (0008)	式	1			
伐木除根工 (0009)	式	1			
伐木・伐竹 (0010)	m2	260			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	255			CB320510
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集積積込み (0011)	m2	260			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	255			CB320560
J01 除根作業の有無		無し			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伐木伐竹運搬 (0012)	m3	30			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	30			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳		機械施工 無し 無し 14.0km以下 全ての費用			
仮設工 (0013)	式	1			
工事用道路工 (0014)	式	1			
敷鉄板 (0015)	m2	1,375			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			

【参考資料】積算入力データリスト（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板設置・撤去	m2	1,374.96			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	148			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		22日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0016)	式	1			
共通仮設 (0017)	式	1			
共通仮設費 (0018)	式	1			
運搬費 (0019)	式	1			
仮設材運搬費 (0020)	t	237.4			第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	237.39			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.08 単 2026.08
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.7km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	237.39			WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.08 単 2026.08
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.7km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	237.39			WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
準備費 (0021)	式	1			
木根等処分費 (0022)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	24			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0023)	式	1			
施工調査費 (0024)	式	1			第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工調査費		施工調査費			
施工調査費	式	1			* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)

【参考資料】積算入力データリスト（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.75			Z237230140 管理費区分 5 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0025)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0026)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0027)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0028)	式	1			
現場管理費 (0029)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間	1.0 0日間 0日間			

【参考資料】積算入力データリスト（親）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1			
一般管理費等 (0031)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1			
工事費計 (0034)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（子1）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
伐木工 (0002)	式	1			オプション入力
伐木除根工 (0003)	式	1			オプション入力
伐木工 (0004)	m2	1,300			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	1,320			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)			
集積積込み (0005)	m2	1,300			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（子1）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	1,320			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 除根作業の有無		無し			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 費用の内訳		全ての費用			単価補正
直接工事費 (0006)	式	1			
共通仮設 (0007)	式	1			
共通仮設費 (0008)	式	1			
現場環境改善費 (0009)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0010)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0011)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（子1）

工事名	西滝川外総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0012)	式	1			
現場管理費 (0013)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)	式	1			
一般管理費等 (0015)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1			
工事費計 (0018)	式	1			

1/1

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式		1			西滝川
	河川土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			河床掘削			m3	1,247.6	1,200			
				CB321410	河床等掘削	m3	957.6	958			
				CB210100	掘削(オープンカット)	m3	290.0	290			
		残土処理工				式		1			
			土砂等運搬			m3	1,247.6	1,250			
					不整地運搬車による運搬(5000m3未満)	m3	957.6	958			運搬距離130m以下
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	957.6	958			
				CB321420	軟弱土等運搬	m3	1,247.6	1,248			DID区間無,40.0km以下
			路体(築堤)盛土			m3	1,122.8	1,100			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	1,122.8	1,120			4.0m以上,20,000m3未満
	伐木工					式		1			
		伐木除根工				式		1			
			伐木・伐竹			m2	255.0	260			
				CB320510	伐木・伐竹(伐木・除根)	m2	255.0	255			
			集積積込み			m2	255.0	260			
				CB320560	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	255.0	255			
			伐木伐竹運搬			m3	30.0	30			
				CB320580	運搬(伐木除根)	m3	30.0	30			DID区間無,D=12.7km 他工区含む
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			敷鉄板	22×1524×6096		m2	1,374.96	1,375.0			
					敷鉄板設置・撤去	m2	1,374.96	1,374.96			
					敷鉄板賃料	枚	148	148			22日
共通仮設						式		1			
	共通仮設					式		1			
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬費			t	237.39	237.4			
					仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬	t	237.39	237.39			往路D=6.7km
					仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬	t	237.39	237.39			復路D=6.7km
					仮設材の積込み、取卸し費	t	237.39	237.39			積込取卸し(往復分)
		準備費				式		1			
			木根等処分費			式	1	1			
					処分費	t	24.0	24.0			木くず(生木)(枝・幹) 他工区含む
		技術管理費				式		1			
			施工調査費			式	1	1			
					測量設計費(河川維持)	km	0.75	0.75			W<45m
築堤・護岸						式		1			入内川
	伐木工					式		1			
		伐木除根工				式		1			
			伐木・伐竹			m2	1,322.0	1,300			
				CB320510	伐木・伐竹(伐木・除根)	m2	1,322.0	1,320			
			集積積込み			m2	1,322.0	1,300			
				CB320560	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	1,322.0	1,320			

数 量 計 算 表

西滝川(河床掘削)				西滝川(河床掘削)				西滝川(伐木工)				入内川(伐木工)						
施工延長	L=	456.0	m	+	290.0	m	+	170.0	m	+	661.0	m	=	1,577.0	m			
掘削工																		
河床等掘削		V=	456.0	m	×	2.1m3/m	=	957.6	m3	西滝川(NO.0～NO.456)								
掘削(オープンカット)		V=	290.0	m	×	1.0m3/m	=	290.0	m3	西滝川(NO.868～NO.1158)								
残土処理工																		
不整地運搬車		V=						=	957.6	m3	西滝川(NO.0～NO.456)							
積込(ルーズ)		V=						=	957.6	m3	西滝川(NO.0～NO.456)							
軟弱土等運搬		V=	957.6	+	290.0			=	1,247.6	m3	西滝川							
路体(築堤)盛土		V=	(957.6	+	290.0)	×	0.9	=	1,122.8	m3	西滝川							
										伐木100m2当たりの運搬量(m3) V=本数×立木体積 V=5×3×3.14×0.4×0.4÷4 =1.884≒1.9m3/100m2 ※立木の条件は下記のとおり。 樹木密度 5本/100m2 立木高さ 3m								
伐木除根工																		
伐木 (粗)		A=	1.5	m	×	170.0	m	=	255.0							m2	西滝川	
伐木 (粗)		A=	2.0	m	×	661.0	m	=	1,322.0							m2	入内川	
集積積込		A=						=	255.0	m2	西滝川							
集積積込		A=						=	1,322.0	m2	入内川							
運搬		V=(	255.0	m2	+	1322.0	m2	)×	1.9	m3/100m2	=	30.0	m3					
仮設工																		
敷鉄板		N=						148	枚	西滝川								
		A=	148	×	1.524	×	6.096	=	1,374.96	m2								

伐木100m²当たりの運搬量(m³)

V=本数×立木体積

V=5×3×3.14×0.4×0.4÷4

=1.884≒1.9m³/100m²

※立木の条件は下記のとおり。

樹木密度 5本/100m²

立木高さ 3m

数量計算表

[illegible]