

工事数量総括表(本01)

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
樋門・樋管		式		1			
樋門・樋管本体工		式		1			
樋門ゲート工		式		1			
樋門ゲート更新		式		1			
戸当たり断面修復工		式		1			
樋門補修工		式		1			
断面修復工		構造物		1			
コンクリート表面処理工		m2		10			
橋台復旧工		式		1			
橋台復旧工		式		1			
付属物設置工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鋼製付属設備設置工		式		1			
鋼製付属設備設置工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
樋門ゲート撤去工		式		1			
樋門ゲート撤去		式		1			
鋼製付属設備撤去工		式		1			
鋼製付属設備撤去		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		0.6			
運搬処理工		式		1			
殻運搬・処分		m3		0.6			

工事数量総括表(本01)

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板		m2		104			
既設防護柵撤去・再設置		m		16			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			