

令和 8 年度 工事番号 第 6736 号

三保川河川維持工事

参 考 資 料

上北郡横浜町字上イタヤノ木 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	横浜町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	1,100				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 2号
		m3	1,410				
整地							内 3号
		m3	1,400				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘							内 4号
		m3	210				
埋戻し							内 5号
		m3	150				
基面整正							内 6号
		m2	110				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積 【第1号】	ブロック系間知型						内 7号
		m2	173				
コンクリートブロック基礎 【第1号】							内 8号
		m	58				
天端コンクリート 【第1号】							内 9号
		m3	5				
小口止 【第1号】							内 10号
		式	1				
コンクリートブロック積 【第2号】	ブロック系間知型						内 11号
		m2	170				
コンクリートブロック基礎 【第2号】							内 12号
		m	59				
天端コンクリート 【第2号】							内 13号
		m3	3				
小口止 【第2号】							内 14号
		式	1				
小口止【第3号】							内 15号
		式	1				
根固め工							
		式	1				
根固めブロック工							
		式	1				
根固めブロック撤去	ブロック規格：1 t						内 16号
		個	43				
根固めブロック据付							内 17号
		個	43				

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去							内 18号
		m	69				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート取り壊し運搬処理							内 19号
		m3	95				
運搬処理工							
		式	1				
現場発生品運搬							内 20号
		t	7				
処分費							内 21号
		t	7				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
コンクリート舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)							内 22号
		m2	240				
コンクリート舗装							内 23号
		m2	240				

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
横目地(収縮)							内 24号
		m	24				
横目地(膨張)							内 25号
		m	8				
縁石部コンクリート							内 26号
		m3	11				
護床工							
		式	1				
コンクリート(護床)							内 27号
		m3	20				
コンクリート削孔							内 28号
		孔	34				
間詰工							
		式	1				
コンクリート(護床ブロック部)							内 29号
		m3	5				
コンクリート(魚道部)							内 30号
		m3	4				
防護柵工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.2m, 作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込						内 31号
		m	66				
車止ポスト							内 32号
		基	3				

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路外盛土								
		式	1					
路外盛土		土質:土砂						内 33号
			m3	24				
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
工事用道路盛土							内 34号	
		m3	160					
敷砂利(管理用道路)		碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm					内 35号	
			m2	260				
土留・仮締切工								
		式	1					
土のう							内 36号	
		袋	108					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	三保川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1, 060				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7 . 5km以下	m3	1, 410				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	1, 410				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	71				管理費区分：0
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	140				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	105				管理費区分：0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	43				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	107				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリートブロック積	ブロック系間知型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積	2, 000kg/個以下, 有り						02-02-03
CB226230		m2	173				管理費区分 : 0
大型ブロック(材料費)							02-02-03
CB226231		m2	173				管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	13. 9				管理費区分 : 0
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 18-8-40 (普通)						02-02-03
CB226110		m3	56. 3				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	56. 3				管理費区分 : 0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	83. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック							02-02-03
CB226220		m	57. 7				管理費区分：0
プレキャスト基礎ブロック(材料費)							02-02-03
CB226221		m	57. 7				管理費区分：0
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 18-8-40 (普通)						02-02-03
CB226110		m3	4. 2				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	4. 2				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	5. 3				管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭, シェットヒータ), 全ての費						02-03-01
CB240010		m3	5. 3				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	11. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	5. 2				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	5. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック							02-02-03
CB226240		m	1				管理費区分：0
プレキャスト小口止ブロック(材料費)							02-02-03 1300型
CB226241		m	1				管理費区分：0
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226190		m3	0. 2				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	0. 2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリートブロック積	ブロック系間知型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積	2, 000kg/個以下, 有り						02-02-03
CB226230		m2	169. 8				管理費区分 : 0
大型ブロック(材料費)							02-02-03
CB226231		m2	169. 8				管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	10. 4				管理費区分 : 0
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 18-8-40 (普通)						02-02-03
CB226110		m3	55. 3				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							管理費区分 : 0
Z230211005		m3	55. 3				
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	78. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック							02-02-03
CB226220		m	58. 8				管理費区分：0
プレキャスト基礎ブロック(材料費)							02-02-03
CB226221		m	58. 8				管理費区分：0
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 18-8-40 (普通)						02-02-03
CB226110		m3	4. 2				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	4. 2				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	5. 4				管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭, シェットヒータ), 全ての費						02-03-01
CB240010		m3	5. 4				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	11. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	3. 3				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	3. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック							02-02-03
CB226240		m	4				管理費区分：0
プレキャスト小口止ブロック(材料費)							02-02-03 1500型
CB226241		m	4				管理費区分：0
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226190		m3	0. 3				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	0. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	小口止【第3号】						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト小口止ブロック							02-02-03
CB226240		m	1				管理費区分：0
プレキャスト小口止ブロック(材料費)							02-02-03
CB226241		m	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	根固めブロック撤去	ブロック規格：1 t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・仮置き, 有り, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジャブ)25t吊, 標準						03-01-01
CB310210		個	43				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	根固めブロック据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック据付け CB310070	2. 5t以下, 陸上, 12m以下, H<-3m, 3m<H , 10個, 層積, ラフレンシクレーン(油圧伸縮シ ブ) 25t吊, 標準	個	43				03-01-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・ハ ネル式, 1. 5m, 無, 無	m	69				単 1号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート取り壊し運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 3 4. 3以下						単 2号 06-01-04
WB824020		m3	94. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2 0. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	7. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 処分費 Co製品 Y0076000000002		t	7. 2				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	下層路盤(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	244				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	コンクリート舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上						単 3号 03-03-05
WB410820		m2	244				管理費区分：0
コンクリート舗装工(材料)	11. 3m2/100m2, 0t/100m2, 0. 332t/100m2, 土木(19)-2 曲4. 5-6. 5-40, 0. 2m, 無						単 4号 03-03-05
WB410830		m2	244				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	48. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	横目地(収縮)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工	3000本/1000m, 0本/1000m, 7761kg/1000m, 6000個/1000m, 0m2/1000m, 0kg/1000m						単 5号 03-03-05
WB410850		m	24				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	横目地(膨張)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工 WB410850	0本/1000m, 3000本/1000m, 7761kg/1000m, 6000個/1000m, 160m2/1000m, 1260kg/1000m	m	8				単 6号 03-03-05 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	縁石部コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木12・港湾7, 13 24-8-25(20), 一般養生, 全ての費用	m3	11. 7				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	23. 2				02-02-06 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	11. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	コンクリート(護床)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	19. 7				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4. 3				02-02-06 管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 322				単 7号 02-04-04 管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	19. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	コンクリート削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410		孔	34				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	コンクリート(護床ブロック部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	4. 9				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	3. 7				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	4. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	コンクリート(魚道部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	3. 7				02-03-01 管理費区分 : 0
タンパ 締固め CB210450	全ての費用	m3	4				02-01-03 管理費区分 : 0
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003		m3	3. 5				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	3. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 2m, 作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パネル式, 1. 5m, 100m未満, 無	m	66				単 8号 06-02-03 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	車止ポスト						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止 ステンレス製 L=1. 0m 「立入禁止」片面 ZZ99*23400001		基	3				管理費区分: 0
車止めアーチ据付費 ZZ99*01*01001		基	3				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	路外盛土	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	24				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	158				管理費区分: 0
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 9号 02-05-10
WB252730		袋	66				管理費区分: 0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 10号 02-05-10
WB252730		袋	66				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	敷砂利(管理用道路)	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 11号
		m2	258				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 12号 02-05-10
		袋	108				管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 13号 02-05-10
		袋	108				管理費区分: 0
購入土 ルーズ 現着(10, 000m3未満に適用) Y001613000001							管理費区分: 0
		m3	443				
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パネル式, 1. 5m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ヒール式・パネル式							管理費区分 : 0	
Q001166004			m	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分 : 0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価								
							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB824020	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 3 4. 3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必 要					単 14号 06-01-04	
WB824010			m3	1			管理費区分 : 0	
処分費 (m3)							単 15号 01-02-02	
WB020051			m3	1			管理費区分 : 0	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費 用					02-02-07	
CB227010			m3	1			管理費区分 : 0	
合 計								
単 価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB410820	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 56			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	4. 85			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	9. 23			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB410830	コンクリート舗装工(材料)	11. 3m2/100m2, 0t/100m2, 0. 332t/100 m2, 土木(19)-2 曲4. 5-6. 5-40, 0. 2m, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 土木(19)-2 曲4. 5-6. 5-40 W/C<=55% Z230210315							管理費区分：0	
			m3	20. 8				
アスファルト乳剤 PK-3 フ° ライムコート用 Z004130002							管理費区分：0	
			L	126				
鉄筋金網(SD295) D6×150×150 Z001452002001							管理費区分：0	
			m2	11. 3				
鉄筋金網(SD295) D13×100～250 Z001452005001							管理費区分：0	
			t	0				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 Z001102009							管理費区分：0	
			t	0. 332				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB410850	コンクリート舗装工(目地工) 横目地工	3000本/1000m, 0本/1000m, 7761kg/1000m, 6000個/1000m, 0m2/1000m, 0kg/1000m	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー φ25×700 Y001148000001							管理費区分：0	
			本	3, 000				
キャップ付スリップバー φ28×700 キャップ φ28×150 Y001144000001							管理費区分：0	
			本	0				
クロスバー D13 Y001146000001							管理費区分：0	
			kg	7, 761				
チェア D13 110×150 Y001145000001							管理費区分：0	
			個	6, 000				
目地板 エラストイト(歴性質板) Y001140000001							管理費区分：0	
			m2	0				
目地材 注入目地材 Y001141002001							管理費区分：0	
			kg	0				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB410850	コンクリート舗装工(目地工) 横目地工	0本/1000m, 3000本/1000m, 7761kg/1000m, 6000個/1000m, 160m2/1000m, 1260kg/1000m	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー φ28×700 Y001148000002							管理費区分：0	
			本	0				
キャップ付スリップバー φ28×700 キャップ φ28×150 Y001144000001							管理費区分：0	
			本	3, 000				
クロスバー D13 Y001146000001							管理費区分：0	
			kg	7, 761				
チェア D13 110×200 Y001145000002							管理費区分：0	
			個	6, 000				
目地板 エラストイト(歴性質板) Y001140000001							管理費区分：0	
			m2	160				
目地材 注入目地材 Y001141002001							管理費区分：0	
			kg	1, 260				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 WB240751		SD345 D13, 標準					単 16号 02-04-04	
			t	1			管理費区分 : 0	
鉄筋工 組立 WB240752		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 17号 02-04-04	
			t	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 1. 5m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式								
Q001154004			m	100			管理費区分 : 0	
防護柵(P種) ブラ擬木 φ120センタービーム2段柵								
Y001191000001			m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準 (1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 204			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 204			管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 204			管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分 : 0	
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)								
	Z231365005		m3	10			管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 18号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 204			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 204			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 094			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 094			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 094			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	10. 5				
整地 CB210610		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	10				
合 計								
単 価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準 (1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 204			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 204			管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 204			管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
	Y000561101002		袋	10			管理費区分 : 0	
購入土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用)								
	Y001613000001		m3	10			管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 18号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 204			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 204			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 094			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 094			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 094			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 鉄筋Co塊			m3	100			管理費区分 : T	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	3. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	1, 100			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	1, 060			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006)	m3	1, 410			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	1,410			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)			標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下			
整地 (0007)		m3	1,400			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地		m3	1,410			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法覆護岸工 (0008)	式	1			
作業土工 (0009)	式	1			
床掘 (0010)	m3	210			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	71			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
床掘り	m3	140			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	m3	150			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	105			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
埋戻し	m3	43			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
基面整正 (0012)	m2	110			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	107			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0013)	式	1			
コンクリートブロック積 (0014)【第1号】	m2	173			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型ブロック積	m2	173			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無		有り			
大型ブロック(材料費)	m2	173			CB226231 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
目地板	m2	13.9			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
胴込・裏込コンクリート	m3	56.3			CB226110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 ブロックの種類		大型ブロック				
J02 ブロックの質量		2,000kg/個以下				
J03 生コンクリート規格		18-8-40(普通)				
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	56.3			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
胴込・裏込材(砕石)	m3	83.6			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
J01 ブロックの種類		大型ブロック				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40			単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートブロック基礎 (0015)【第1号】	m	58			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト基礎ブロック	m	57.7			CB226220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m	57.7			CB226221 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込コンクリート	m3	4.2			CB226110 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 フロックの種類 J02 フロックの質量 J03 生コンクリート規格		大型フロック 2,000kg/個以下 18-8-40(普通)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	4.2			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	5.3			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	5.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	11.7			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 型枠の種類		一般型枠			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
天端コンクリート (0016)【第1号】	m3	5			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	5.2			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)				
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	5.2			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
小口止 (0017)【第1号】	式	1			オプション入力 第0010号内訳書	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャスト小口止ブロック	m	1			CB226240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
プレキャスト小口止ブロック(材料費)	m	1			CB226241 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場打小口止コンクリート	m3	0.2			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)				
生コンクリート冬期割増額					Z230211005	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
12/1～3/31	m3	0.2			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートブロック積 (0018)【第2号】	m2	170			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型ブロック積	m2	169.8			CB226230
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			管理費区分 0
J02 水抜きパイプの有無		有り			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
大型ブロック(材料費)	m2	169.8			CB226231
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板	m2	10.4			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
胴込・裏込コンクリート	m3	55.3			CB226110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの種類		大型ブロック			
J02 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J03 生コンクリート規格		18-8-40(普通)			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	55.3			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込材(砕石)	m3	78.2			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの種類		大型ブロック			
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
コンクリートブロック基礎					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)【第2号】	m	59			第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト基礎ブロック	m	58.8			CB226220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m	58.8			CB226221 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込コンクリート	m3	4.2			CB226110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの種類		大型ブロック			
J02 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J03 生コンクリート規格		18-8-40(普通)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	4.2			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	5.4			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	5.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	11.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
天端コンクリート					オプション入力

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020) 【第2号】	m3	3			第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	3.3			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 特殊養生(練炭)	18-8-40		
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	3.3			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
小口止 (0021) 【第2号】	式	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャスト小口止ブロック	m	4			CB226240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
プレキャスト小口止ブロック(材料費)	m	4			CB226241 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場打小口止コンクリート	m3	0.3			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 特殊養生(練炭)	18-8-40			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	0.3			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小口止【第3号】 (0022)	式	1			単価補正 オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト小口止ブロック	m	1			CB226240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャスト小口止ブロック(材料費)	m	1			CB226241 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
根固め工 (0023)	式	1			
根固めブロック工 (0024)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
根固めブロック撤去 (0025)	個	43			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
根固めブロック撤去	個	43			CB310210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 堆砂の有無 J03 クレーン機種 J04 ラフテレンクレーンの賃料補正係数		撤去・仮置き 有り ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊 標準			
根固めブロック据付 (0026)	個	43			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック据付け	個	43			CB310070 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 消波根固めブロック規格 J02 据付場所 J03 ブロック移動距離		2.5t以下 陸上 12m以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 据付面高さ(H) J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数) J06 据付方法 J07 クレーン規格 J08 クレーンの賃料補正係数		H<-3m, 3m<H 10個 層積 ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊 標準			豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0027)	式	1			
防護柵撤去工 (0028)	式	1			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0029)	m	69			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	69			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無			
構造物取壊し工 (0030)	式	1			
コンクリート取り壊し運搬処理					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0031)	m3	95			第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	m3	94.7			WB824020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無 J04 低騒音・低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 34.3以下			
運搬処理工 (0032)	式	1			
現場発生品運搬 (0033)	t	7			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	7.2			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 DID区間の有無			無し			単価地区	横浜町
J03 片道運搬距離(km)DID無			20.5km以下			労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
処分費 (0034)		t	7			オプション入力	
						第0021号内訳書	
						単位数量	1 t
						管理費区分	0
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区	横浜町
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						週休2日補正	週休2日(月単位)
処分費 処分費 Co製品		t	7.2			Y007600000002	
						管理費区分	T
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区	横浜町
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
舗装 (0035)		式	1				
舗装工 (0036)		式	1				
コンクリート舗装工 (0037)		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)						オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)	m2	240			第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	244			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
コンクリート舗装 (0039)	m2	240			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート舗装工 人力舗設	m2	244			WB410820 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均舗設厚		20cm以上			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンクリート舗装工(材料)	m2	244			WB410830 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鉄網(D6 150×150)使用量(実数)		11.3m2/100m2			
J02 鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)		0t/100m2			
J03 補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)		0.332t/100m2			
J04 コンクリートの規格		土木(19)-2 曲4.5-6.5-40			
J05 平均舗装厚(実数入力)		0.2m			
J06 アスファルト中間層の有無		無			単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	48.8			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
横目地(収縮) (0040)	m	24			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート舗装工(目地工)	m	24			WB410850 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0
横目地工					
J01 スリップパールの本数		3000本/1000m			
J02 キャップ付スリップパールの本数		0本/1000m			
J03 クロスパールの質量		7761kg/1000m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 チェアーの個数		6000個/1000m			豪雪割増
J05 目地板の面積		0m2/1000m			単価補正
J06 注入目地材の質量		0kg/1000m			
横目地(膨張) (0041)	m	8			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート舗装工(目地工) 横目地工	m	8			WB410850 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 スリップパールの本数		0本/1000m			
J02 キャップ付スリップパールの本数		3000本/1000m			
J03 クロスパールの質量		7761kg/1000m			
J04 チェアーの個数		6000個/1000m			
J05 目地板の面積		160m2/1000m			
J06 注入目地材の質量		1260kg/1000m			
縁石部コンクリート (0042)	m3	11			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	11.7			CB240010 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木12・港湾7, 13 24-8-25(20) 一般養生 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
型枠	m2	23.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	11.7			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
護床工 (0043)	式	1			オプション入力	
コンクリート(護床) (0044)	m3	20			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	19.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02	打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J03	コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05	養生工の種類		一般養生			
J13	費用の内訳		全ての費用			
型枠		m2	4.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	型枠の種類		一般型枠			
J02	構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
鉄筋工 加工・組立		t	0.322			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	作業区分		加工・組立			
J02	組立区分		一般構造物			
J03	鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J04	ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	19.7			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンクリート削孔 (0045)	孔	34			オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	34			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			単価補正 オプション入力
間詰工 (0046)	式	1			
コンクリート(護床ブロック部) (0047)	m3	5			オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート					CB240010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	4.9			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25 一般養生 全ての費用			
型枠	m2	3.7			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	4.9			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート(魚道部) (0048)	m3	4			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート	m3	3.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
タンパ 締め	m3	4			CB210450 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	3.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	3.7			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0049)	式	1			
防止柵工 (0050)	式	1			
転落(横断)防止柵 (0051)	m	66			第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 柵高		1.2m			
Q02 作業区分		プレキャストコンクリートブロック建込			
Q03 転落(横断)防止柵設置撤去費		防護柵(横断・転落防止柵)設置工			
Q04 転落(横断)防止柵部材設置撤去費		計上しない			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	66			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		1.5m			
J05 施工規模による加算		100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			
車止ポスト (0052)	基	3			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
車止					ZZ99*23400001

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ステンレス製 L=1.0m 「立入禁止」片面	基	3			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
車止めアーチ据付費	基	3			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路外盛土 (0053)	式	1			オプション入力
路外盛土 (0054)	m3	24			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	24			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
仮設工 (0055)	式	1			
工事用道路工 (0056)	式	1			
工事用道路盛土 (0057)	m3	160			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	158			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
大型土のう工	袋	66			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工					単価補正
	袋	66			WB252730
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			歩 2026.08 単 2026.08
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
敷砂利(管理用道路) (0058)					単価補正
	m2	260			オプション入力
					第0035号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
敷砂利					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	258			オプション入力
					単位数量 100 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
再生クラッシャーラン RC-40					単価補正
	m3	10.5			Z002122003
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 横浜町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
整地		m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分			敷均し(ルース)				
J02 施工数量			標準(10,000m3未満)				
J03 障害の有無			無し				
						単価補正	
土留・仮締切工 (0059)		式	1				
土のう (0060)		袋	108			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工		袋	108			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分			製作・設置				
J02 袋詰土区分			購入土				
J03 設置作業半径			5mを超え20m以下				
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正			標準(1.0)				
						単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工	袋	108			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレシクレン賃料補正		撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)			
購入土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	443			Y001613000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0061)	式	1			
共通仮設 (0062)	式	1			
共通仮設費 (0063)	式	1			
現場環境改善費 (0064)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0065)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0066)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0067)	式	1			
現場管理費 (0068)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0069)	式	1			
一般管理費等 (0070)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0071)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0072)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三保川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0073)		式	1			