

令和 8 年度 工事番号 緊浚 第 6792 号

後藤川河床整理工事

参 考 資 料

十和田市大字米田 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	後藤川河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	1,400				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号
		m3	1,400				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	1,370				
雑木伐採工							
		式	1				
伐木除根工							
		式	1				
伐木・伐竹							内 4号
		m2	900				
集積積み込み							内 5号
		m2	900				
運搬							内 6号
		m3	13				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	後藤川河床整理工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
準備費								
		式	1					
再資源化施設受入費(生木)								内 7号
		t	10					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	1, 370				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	1,370				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	1,370				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510			m2	900				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	900				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 25. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	12. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	再資源化施設受入費(生木)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
生木							
ZZ99*01*01001		t	10				管理費区分 : T
合計							

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	後藤川河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)			式	1			
河川土工 (0002)			式	1			
掘削工 (0003)			式	1			
掘削 (0004) (P)			m3	1, 400			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
			Q01 土質	土砂			歩 2026.08 単 2026.08
			Q02 施工方法	オープンカット			単価地区 十和田市(旧十和田市)
			Q03 押土	無し			労調係数 1.000 00-00 0
			Q04 障害	無し			豪雪割増
			Q05 施工数量	5,000m3未満			
			Q06 掘削費	掘削			週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削			m3	1, 370			CB210100 管理費区分 0
			J01 土質	土砂			歩 2026.08 単 2026.08
			J02 施工方法	オープンカット			単価地区 十和田市(旧十和田市)
			J03 押土の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0
			J04 障害の有無	無し			豪雪割増
			J05 施工数量	5,000m3未満			
							単価補正
残土処理工 (0005)			式	1			
整地 (0006) (P)			m3	1, 400			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
			Q01 作業区分	残土受入れ地での処理			歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後藤川河床整理工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 敷均し費		整地			単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
整地	m3	1,370			CB210610	
					管理費区分	0
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	十和田市(旧十和田市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	1,370			第0003号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
Q01 土砂等発生現場		小規模			歩	2026.08 単 2026.08
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区	十和田市(旧十和田市)
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	1,370			CB210110	
					管理費区分	0
J01 土砂等発生現場		小規模			歩	2026.08 単 2026.08
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区	十和田市(旧十和田市)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J13 運搬距離(km) (DID区間無)		13.0km以下			単価補正	
雑木伐採工 (0008)	式	1			オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後藤川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伐木除根工 (0009)	式	1			オプション入力
伐木・伐竹 (0010)	m2	900			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	900			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)		
集積積込み (0011)	m2	900			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	900			CB320560 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後藤川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬 (0012)	m3	13			オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	12.5			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳		機械施工 無し 無し 25.5km以下 全ての費用			
直接工事費 (0013)	式	1			
共通仮設 (0014)	式	1			
共通仮設費 (0015)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	後藤川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
準備費 (0016)	式	1			
再資源化施設受入費(生木) (0017)	t	10			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
生木	t	10			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	後藤川河床整理工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			