

工事数量総括表(本01)

工事名	後藤川河床整理工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		1,400			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	式		1			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
雑木伐採工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹		m2		900			
集積積込み		m2		900			

工事数量総括表(本01)

工事名	後藤川河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬		m3		13			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
再資源化施設受入費(生木)		t		10			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	後藤川河床整理工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			