

令和8年度

県営宮野沢浦島地区農地中間管理機構関連農地整備事業
宮野沢浦島機構関連第31号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ）	ha	5.340	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土戻し）	ha	5.340	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	5.340	
二次運土	L=180m以下	m3	2,520.000	
(2) 旧道取除き工				
旧道取り除き	L=80m以下	m3	192.000	
(3) 旧水路埋立工				
旧水路埋立	山砂 L=80m以下	m3	397.000	
(4) 構造物取壊し工				
舗装版切断		m	11.000	
舗装版破砕		m ²	9.900	
汚泥運搬	D=42.6km	m3	0.100	
運転手（一般）		人	0.161	
汚泥処理		ton	0.100	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	30.000	
アスファルト殻運搬・処理		m3	0.500	
コンクリート殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻（CO製品）	m3	30.000	
廃プラスチック殻運搬・処理		ton	0.600	
2. 用水路工（開水路）				
(1) 作業土工				
掘削		m3	229	
埋戻		m3	49.000	
溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	m3	120.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)用水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400型 L=2.0m	m	171.900	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型 L=2.0m	m	93.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF550型 L=2.0m	m	272.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU450, 掘削, 埋戻, 砂基礎含む	m	187.600	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	上流側マンホール継手	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	下流側マンホール継手	個	1	
(3)取水工				
水口工	BF400型片掛口	箇所	5.000	
水口工	BF450型片掛口	箇所	7.000	
水口工	BF550型片掛口	箇所	9.000	
(4)分水工				
分水工	I 型 (DW1-L型)	箇所	2.000	
分水工	II 型 (DW2-T型)	箇所	1.000	
分水工	II 型 (DW2-L型(特))	箇所	1.000	
分水工	III 型 (DW3-T型)	箇所	1.000	
(5)用水落差工				
落差柵	DA-0713	箇所	1.000	
落差柵	DA-0809	箇所	1.000	
(6)マンホール工				
1号マンホール底板(資材)	H=150	個	1.000	
1号マンホール躯体ブロック(資材)	900*600	個	1.000	
1号マンホール斜壁(資材)	600*900*300	個	1.000	
組立マンホール調整金具(資材)	調整高25mmまで	個	1.000	
マンホール鉄蓋(資材)	φ 600, T-14	枚	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基礎砕石（資材）	RC-40,	m ³	1. 000	
インバート	モルタル1:2	m ³	0. 100	
組立マンホール設置工（手間）	1号マンホール, 3m以下, 設置箇所4カ所以下	箇所	1. 000	
基面整正		m ²	1	
口環コンクリート	18N-8-40	m ³	0. 100	
口環コンクリート型枠	無筋構造物	m ²	0. 600	
3. 排水路工				
（1）作業土工				
掘削		m ³	620	
埋戻		m ³	120. 000	
溝畔転圧		m ³	170. 000	
（2）排水路工	（開水路）			
鉄筋コンクリート排水溝	H400×B400	m	351. 900	
機械小運搬	L=100m未満	ton	35. 920	
（3）排水落差工				
落差柵	DA-0710	箇所	1. 000	
落差柵	DA-0813	箇所	1. 000	
（4）排水口工				
排水口	排水調節器	箇所	21. 000	
排水口	排水調節器 越流管昇降式田んぼダム器付き	箇所	8. 000	
排水口カバー	VU300(半割)L=0. 8m	個	21. 000	
高密度ポリエチレン管	φ 150mm, ダブル無孔管	m	63. 000	
4. 道路工				
（1）支線道路工				
支線道路（Ⅰ型）	4. 0/5. 0	m	638. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
耕作用道路	2. 5/3. 5	m	61. 000	
支線道路 (IV型)	2. 0/2. 5	m	251. 000	
購入土		m3	1, 744. 000	
(2)暗渠工				
ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-450	m	6. 000	
ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-550	m	14. 000	
ボックスカルバート暗渠	BOX・C-600×600	m	8. 000	
(3)進入路工				
進入路蓋版設置	BF400型蓋	枚	24. 000	
進入路蓋版設置	BF450型蓋	枚	18. 000	
進入路蓋版設置	BF550型蓋	枚	54. 000	
(4)町道横断工				
掘削		m3	45	
埋戻		m3	28. 000	
ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-400	m	16. 000	
路床盛土		m3	1	
下層路盤		m ²	8. 400	
上層路盤		m ²	9. 000	
表層		m ²	9. 900	
5. 仮設工				
(1)水替工				
排水ポンプ (仮設)	0以上～7未満	箇所	4	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設 (積上げ)				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
運搬費				
重建設機械分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	台	1.000	