

令和 8 年度

県営宮野沢浦島地区農地中間管理機構関連農地整備事業
宮野沢浦島機構関連第 3 1 号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 整地工				
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ）	ha	5.340	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工（表土扱い）（標準区画0.3ha以上）	工法（施工区分）：はぎ取り戻し（表土はぎ），計画平均区画面積（A）：0.67ha，現況平均地形勾配（I）：0.007，障害物状況：はぎ取り戻し工法（少ない），整備前のほ場からはぎ取る厚さ（H）：15cm，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土戻し）	ha	5.340	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工（表土扱い）（標準区画0.3ha以上）	工法（施工区分）：はぎ取り戻し（表土戻し），計画平均区画面積（A）：0.67ha，現況平均地形勾配（I）：0.007，障害物状況：はぎ取り戻し工法（少ない），整備前のほ場からはぎ取る厚さ（H）：15cm，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	5.340	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工（基盤造成・畦畔築立）（標準区画0.3ha以上）	施工区分：基盤切盛+畦畔築立+基盤整地，計画平均区画面積（A）：0.67ha，現況平均地形勾配（I）：0.007，排水状況（W）：2.00，土質区分：砂・砂質土，障害物状況：少ない，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 二次運土	L=180m以下	m3	2,520.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
不整地運搬	運搬距離：180m以下	m3	1.000	
・ ・ 旧道取除き工				
・ ・ ・ 旧道取り除き	L=80m以下	m3	192.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
・ ・ 旧水路埋立工				
・ ・ ・ 旧水路埋立	山砂 L=80m以下	m3	397.000	算出数量：1.000 m3
山砂		m3	1.200	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	

*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・・・ 舗装版切断		m	11.000	算出数量:1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ 舗装版破砕		m ²	9.900	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(~2014)]	バケット容量0.45m3	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 汚泥運搬	D=42.6km	m3	0.100	算出数量:100,000 m3
普通作業員		人	16.100	
側溝清掃車運転		日	16.100	算出数量:1.000 日
*運転手(一般)		人	1.000	
*軽油	バトリール給油,,	L	84.000	
*側溝清掃車[プロ式]	,ホッパ 容量9.0m3風量40m3/min,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料等のみ,	日	1.000	
・・・ 汚泥処理		ton	0.100	算出数量:1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:汚泥	ton	1.000	
・・・ コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	30.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ アスファルト殻運搬・処理		m3	0.500	算出数量:1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:アスファルト塊	ton	2.350	
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:3.5km以下,	m3	1.000	

*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・コンクリート殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻（C0製品）	m3	30.000	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・廃プラスチック殻運搬・処理		ton	0.600	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:6.5km以下	m3	2.860	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・用水路工（開水路）				
・・・作業土工				
・・・掘削		m3	229.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻		m3	49.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	m3	120.000	算出数量：1.000 m3
ブルドーザ敷均し締固め	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・用水路工				
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400型 L=2.0m	m	171.900	算出数量：1.000 m
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.550	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシャラン	，RC-40 40～0mm，	m ³	0.066	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372，	本	0.500	
0.55×0.1×1.2（ロス率）				
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型 L=2.0m	m	93.000	算出数量：1.000 m
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.600	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシャラン	，RC-40 40～0mm，	m ³	0.072	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372，	本	0.500	
0.60×0.1×1.2（ロス率）				
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF550型 L=2.0m	m	272.600	算出数量：1.000 m
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.700	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシャラン	，RC-40 40～0mm，	m ³	0.084	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372，	本	0.500	
0.70×0.1×1.2（ロス率）				
・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU450，掘削，埋戻，砂基礎含む	m	187.600	算出数量：1.000 m
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	0.810	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.130	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.130	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.910	
*普通作業員		人	-	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:山砂(SP相当品以上), バックホ規格:山積0.80m3(平積0.60m3), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分I, 単価0円区分(基礎材):あり, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	0.630	
山砂		m3	0.830	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分:VU, 管径区分(mm):450mm, 形状区分:RR管, 管長区分:5.0m管, 接合箇所:0箇所, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	1.000	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	上流側マンホール継手	個	1.000	算出数量:1.000 個
上流側マンホール継手	本館継手用, MR,	個	1.000	
・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	下流側マンホール継手	個	1.000	算出数量:1.000 個
下流側マンホール継手	本館継手用, MSA,	個	1.000	
・・・取水工				
・・・水口工	BF400型片掛口	箇所	5.000	算出数量:1.000 箇所
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.550	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシュラン	, RC-40 40~0mm,	m3	0.660	
ベンチフリューム掛口	BF-400,	本	1.000	
・・・水口工	BF450型片掛口	箇所	7.000	算出数量:1.000 箇所
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.600	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシュラン	, RC-40 40~0mm,	m3	0.072	
ベンチフリューム掛口	BF-450,	本	1.000	
・・・水口工	BF550型片掛口	箇所	9.000	算出数量:1.000 箇所
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.700	

* 普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	1.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.084	
ベンチフリューム掛口	BF-550,,	本	1.000	
・・・分土工				
・・・分土工	I型(DW1-L型)	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	2.420	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.500	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.500	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.690	
* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無：有り, 長期割引単価区分：あり	基	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート樹	0.8×0.8×0.6, T-25,,	個	1.000	
・・・分土工	Ⅱ型(DW2-T型)	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	2.850	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.620	

*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.620	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	2.250	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1600kgを超え2200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート樹(分水樹Ⅱ型)	1000×1000×700,,	個	1.000	
・・・分土工	Ⅱ型(DW2-L型(特))	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	10.030	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	6.740	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	6.740	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.750	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	3.750	
*バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65%	m3	0.190	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
鉄筋工(加工・組立)	作業区分:加工・組立, 組立区分:一般構造物, 鉄筋径(mm):D13, 鉄筋規格区分:SD295, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	ton	0.070	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-8-25(20)(普通) W/C60%	m3	1.140	
*ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	10.320	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・分土工	Ⅲ型(DW3-T型)	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	4.190	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	2.090	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	2.090	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.610	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート柵(分水柵Ⅲ型)	1200×1200×900,,	個	1.000	
・・用水落差工				
・・・落差柵	DA-0713	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.360	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.850	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	0.850	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.440	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート樹	0.7×0.7×1.1, T-25,,	個	1.000	
・・・ 落差樹	DA-0809	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オーブソカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.520	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.910	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.910	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.690	
* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート樹	0.8×0.8×0.9, T-25,,	個	1.000	
・・・ マンホール工				
・・・ 1号マンホール底板(資材)	H=150	個	1.000	算出数量：1.000 個
1号マンホール 底板	H=130,,	個	1.000	
・・・ 1号マンホール躯体ブロック(資材)	900*600	個	1.000	算出数量：1.000 個
1号マンホール く体ブロック	900×600,,	個	1.000	
・・・ 1号マンホール斜壁(資材)	600*900*300	個	1.000	算出数量：1.000 個
1号マンホール斜壁	600*900*300,,	個	1.000	
・・・ 組立マンホール調整金具(資材)	調整高25mmまで	個	1.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整金具	調整高 25mmまで,,	個	1.000	
・・・ マンホール鉄蓋(資材)	φ600, T-14	枚	1.000	算出数量：1.000 枚

マンホール鉄蓋	丸形600 (T-14),,	個	1.000	
・・・ 基礎砕石 (資材)	RC-40,	m3	1.000	算出数量: 1.000 m3
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	1.000	
・・・ インバート	モルタル1:2	m3	0.100	算出数量: 0.030 m3
モルタル現場練合わせ	材料区分:洗砂(荒目), 配合比区分:1:2	m3	0.030	
モルタル工	モルタル区分:モルタル, 施工区分:床, 塗厚:30mm	m ²	1.000	
・・・ 組立マンホール設置工 (手間)	1号マンホール, 3m以下, 設置箇所4カ所以下	箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
組立マンホール設置工	規格: 1号マンホール, 3.0m以下, 設置箇所数4カ所以下	箇所	1.000	
・・・ 基面整正		m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 口環コンクリート	18N-8-40	m3	0.100	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
* ジェットヒータ	126MJ/h	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	-	
・・・ 口環コンクリート型枠	無筋構造物	m ²	0.600	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ 排水路工				
・・・ 作業土工				
・・・ 掘削		m3	620.000	算出数量: 1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻		m3	120.000	算出数量: 1.000 m3

SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・溝畔転圧		m3	170.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒音・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・排水路工	(開水路)			
・・・鉄筋コンクリート排水溝	H400×B400	m	351.900	算出数量:1.000 m
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.466	
*普通作業員		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ	m ²	0.080	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	1.000	
鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,	本	0.500	
・・・機械小運搬	L=100m未満	ton	35.920	算出数量:1.000 ton
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	材料:コンクリート二次製品, 運搬距離区分:100m未満	ton	1.000	
・・・排水落差工				
・・・落差柵	DA-0710	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	5.350	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	3.980	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	3.980	

SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.440	
* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
コンクリート樹	0.7×0.7×1.0, T-25, ,	個	1.000	
・・・ 落差樹	DA-0813	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オーブカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m ³	7.970	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	5.960	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	5.960	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.690	
* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1600kgを超え2200kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
コンクリート樹	0.8×0.8×1.3, T-25, ,	個	1.000	
・・・ 排水口工				
・・・ 排水口	排水調節器	箇所	21.000	算出数量:1.000 箇所

SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	0.420	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.380	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:人力タコ	m3	0.380	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.570	
*普通作業員		人	-	
排水口(調節器)	自在配水筒 ER型,,	個	1.000	
・・・排水口	排水調節器 越流管昇降式田んぼダム器付き	箇所	8.000	算出数量:1.000 箇所
T-DAM管	越流管昇降式田んぼダム器,,	個	1.000	
・・・排水口カバー	VU300(半割)L=0.8m	個	21.000	算出数量:10.000 個
配管工		人	0.240	
普通作業員		人	0.240	
雑品			0.050	
R6水道必携P97 1本10個当り 4箇所×2×0.03人=0.24				
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m,,	本	1.000	
・・・高密度ポリエチレン管	φ150mm,ダブル無孔管	m	63.000	算出数量:10.000 m
普通作業員		人	0.075	
高密度ポリエチレン管(ダブル管)	φ150mm(有孔・無孔),,	m	10.000	
・道路工				
・支線道路工				
・・・支線道路 (I型)	4.0/5.0	m	638.000	算出数量:1.000 m
ブルドーザ敷均・締固工	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	2.160	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルトラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・耕作用道路	2.5/3.5	m	61.000	算出数量:1.000 m

ブルドーザ敷均・締固工	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.510	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)]	運転質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・支線道路(IV型)	2.0/2.5	m	251.000	算出数量:1.000 m
ブルドーザ敷均・締固工	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.080	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)]	運転質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・購入土		m3	1,744.000	算出数量:1.000 m3
山土		m3	1.200	
・・・暗渠工				
・・・ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-450	m	6.000	算出数量:1.000 m
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.271	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.695	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクト(I)	m3	0.695	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.800	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシュラン	, RC-40 40〜0mm,	m3	0.144	
プレキャスト用基礎板設置工	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎砕石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリュームボックス暗渠用基礎板	幅800 高150 長2000mm(400,450用),,	枚	0.500	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm (T-20),,	本	1.000	
・・・ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-550	m	14.000	算出数量：1.000 m
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.515	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.787	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	0.787	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.900	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.162	
プレキャスト用基礎板設置工	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
基礎板(ボックスカルバート用等)	B900×t150×L=2000,,	枚	0.500	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅550 高455 長1000mm (T-20),,	本	1.000	
・・・ボックスカルバート暗渠	BOX・C-600×600	m	8.000	算出数量：1.000 m
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	2.542	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.608	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.608	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
プレキャスト用基礎板設置工	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
基礎板(ボックスカルバート用等)	B1000×t150×L=2000,,	枚	0.500	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:基礎碎石,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	材変
・・進入路工				
・・・進入路蓋版設置	BF400型蓋	枚	24.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋(T-4)	幅400 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・進入路蓋版設置	BF450型蓋	枚	18.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋(T-4)	幅450 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・進入路蓋版設置	BF550型蓋	枚	54.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋(T-4)	幅550 長1000mm,,	枚	1.000	
・・町道横断工				
・・・掘削		m3	45.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻		m3	28.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-400	m	16.000	算出数量：1.000 m
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.169	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.655	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.655	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.800	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.144	
プレキャスト用基礎板設置工	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリュームボックス暗渠用基礎板	幅800 高150 長2000mm (400,450用),,	枚	0.500	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅400 高360 長1000mm (T-20),,	本	1.000	
・・・路床盛土		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*フルトラサ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
山砂		m3	1.330	
・・・下層路盤		m ²	8.400	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:240mm, 施工区分:2層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:クラッシャー C-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシャー	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・上層路盤		m ²	9.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-40, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:あり, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:120mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・表層		m ²	9.900	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m以上3.0m以下, 1層当り平均仕上り厚:50mm, 比重区分:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 瀝青材料種類:プライムコート 各種, 長期割引単価区分:あり, 材料区分:密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・～低騒・排対型(～2014)〕	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ〔搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)〕	運転質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕	運転質量3～4 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物	密粒度アスコン(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤 (J I S規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
直接工事費 (仮設工)				
・仮設工				
・水替工				
・・・排水ポンプ (仮設)	排水量(m3/h):0以上～7未満	箇所	4.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
排水ポンプ運転 (小口径)	運転日数:3,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分 (賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去 (小口径)	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分 (賃料機械):あり	箇所	1.000	
運搬費				
・共通仮設 (積上げ)				
・運搬費				
・・・重建設機械分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	台	1.000	算出数量:1.000 台
分解・組立・運搬費 (重建設機械)	機械区分:ブルドーザ (リッパ装置付含む),規格区分:湿地20t級以上21t級以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分 (賃料機械):あり	台	1.000	