

令和 8 年度

県営宮野沢浦島地区農地中間管理機構関連農地整備事業
宮野沢浦島機構関連第 3 2 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ）	ha	6.640	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土戻し）	ha	6.640	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	6.640	
二次運土	L=80m以下	m3	660.000	
二次運土	L=180m以下	m3	1,160.000	
二次運土	L=310m以下	m3	760.000	
(2) 旧道取除き工				
旧道取り除き	L=80m以下	m3	277.000	
(3) 旧水路埋立工				
旧水路埋立	山砂 L=80m以下	m3	416.000	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	23.000	
コンクリート殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻（CO製品）	m3	23.000	
2. 用水路工（開水路）				
(1) 作業土工				
掘削		m3	130	
埋戻		m3	41.000	
溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	m3	190.000	
(2) 用水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型 L=2.0m	m	384.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF550型 L=2.0m	m	509.800	
(3) 取水工				
水口工	BF450型片掛口	箇所	13.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水口工	BF550型片掛口	箇所	13.000	
(4)分水工				
分水工	I 型(DW1-L型)	箇所	2.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削		m3	640	
埋戻		m3	120.000	
溝畔転圧		m3	170.000	
(2)排水路工	(開水路)			
鉄筋コンクリート排水溝	H400×B400	m	364.900	
機械小運搬	L=100m未満	ton	29.460	
(3)合流工				
合流柵	I 型(SJ-1-ACK-L型)	箇所	3.000	
(4)排水口工				
排水口	排水調節器	箇所	26.000	
排水口	排水調節器 越流管昇降式田んぼダム器付き	箇所	10.000	
排水口カバー	VU300(半割)L=0.8m	個	26.000	
高密度ポリエチレン管	φ150mm,ダブル無孔管	m	78.000	
4. 道路工				
(1)支線道路工				
支線道路 (I型)	4.0/5.0	m	282.000	
支線道路 (IV型)	2.0/2.5	m	318.000	
購入土		m3	950.000	
(2)暗渠工				
ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-450	m	6.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-550	m	6.000	
ボックスカルバート暗渠	BOX・C-600×600	m	8.000	
(3)進入路工				
進入路蓋版設置	BF450型蓋	枚	60.000	
進入路蓋版設置	BF550型蓋	枚	66.000	
5. 仮設工				
(1)水替工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	箇所	4	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
重建設機械分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	台	1.000	