

令和 8 年度

県営宮野沢浦島地区農地中間管理機構関連農地整備事業
宮野沢浦島機構関連第 3 2 号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 整地工				
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	6.640	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ),計画平均区画面積(A):0.60ha,現況平均地形勾配(I):0.004,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):16cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し)	ha	6.640	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し),計画平均区画面積(A):0.60ha,現況平均地形勾配(I):0.004,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	6.640	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)（標準区画0.3ha以上）	施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,計画平均区画面積(A):0.60ha,現況平均地形勾配(I):0.004,排水状況(W):2.00,土質区分:砂・砂質土,障害物状況:少ない,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 二次運土	L=80m以下	m3	660.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 二次運土	L=180m以下	m3	1,160.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 二次運土	L=310m以下	m3	760.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:310m以下	m3	1.000	
・旧道取除き工				
・旧道取り除き	L=80m以下	m3	277.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・旧水路埋立工				
・旧水路埋立	山砂 L=80m以下	m3	416.000	算出数量:1.000 m3
山砂		m3	1.200	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・構造物取壊し工				
・コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	23.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・コンクリート殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻(CO製品)	m3	23.000	算出数量:1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
SP 殻運搬	殻発生活業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・用水路工(開水路)				
・作業土工				
・掘削		m3	130.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・埋戻		m3	41.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	m3	190.000	算出数量：1.000 m3
ブルドーザ敷均し締固め	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・用水路工				
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型 L=2.0m	m	384.000	算出数量：1.000 m
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.600	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	1.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.072	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,	本	0.500	
0.60×0.1×1.2(ロス率)				
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF550型 L=2.0m	m	509.800	算出数量：1.000 m
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.700	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	1.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.084	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,	本	0.500	
0.70×0.1×1.2(ロス率)				
・・・取水工				
・・・水口工	BF450型片掛口	箇所	13.000	算出数量：1.000 箇所
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.600	

* 普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	1.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.072	
ベンチフリューム掛口	BF-450,,	本	1.000	
・・・ 水口工	BF550型片掛口	箇所	13.000	算出数量：1.000 箇所
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.700	
* 普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	1.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.084	
ベンチフリューム掛口	BF-550,,	本	1.000	
・・・ 分水工				
・・・ 分水工	I 型 (DW1-L型)	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	2.420	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.500	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.500	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.690	
* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無：有り, 長期割引単価区分：あり	基	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	

コンクリート樹	0.8×0.8×0.6, T-25,,	個	1.000	
・排水路工				
・・作業土工				
・・・掘削		m3	640.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オフソット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻		m3	120.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・溝畔転圧		m3	170.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	通称7t級 7〜9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11〜12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・排水路工	(開水路)			
・・・鉄筋コンクリート排水溝	H400×B400	m	364.900	算出数量：1.000 m
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.466	
*普通作業員		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ	m ²	0.080	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,	本	0.500	
・・・機械小運搬	L=100m未満	ton	29.460	算出数量：1.000 ton
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	材料:コンクリート二次製品, 運搬距離区分:100m未満	ton	1.000	
・・合流工				
・・・合流枺	I型(SJ-1-ACK-L型)	箇所	3.000	算出数量：1.000 箇所

SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	4.710	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	3.280	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	3.280	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.530	
*普通作業員		人	-	
コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,	個	1.000	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・排水口工				
・・・排水口	排水調節器	箇所	26.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	0.420	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.380	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:人力タコ	m3	0.380	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.570	
*普通作業員		人	-	

排水口(調節器)	田んぼダム用 排水調節器,,	個	1.000	
・・・排水口	排水調節器 越流管昇降式田んぼダム器付き	箇所	10.000	算出数量:1.000 箇所
T-DAM管	越流管昇降式田んぼダム器,,	個	1.000	
・・・排水口カバー	VU300(半割)L=0.8m	個	26.000	算出数量:10.000 個
配管工		人	0.240	
普通作業員		人	0.240	
雑品			0.050	
R6水道必携P97 1本10個当り 4箇所×2×0.03人=0.24				
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m,,	本	1.000	
・・・高密度ポリエチレン管	φ150mm,ダブル無孔管	m	78.000	算出数量:10.000 m
普通作業員		人	0.075	
高密度ポリエチレン管(ダブル管)	φ150mm(有孔・無孔),,	m	10.000	
・道路工				
・支線道路工				
・・・支線道路 (I型)	4.0/5.0	m	282.000	算出数量:1.000 m
ブルドーザ敷均・締固工	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	2.160	
*フルトラ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	通称7t級 7〜9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11〜12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・支線道路 (IV型)	2.0/2.5	m	318.000	算出数量:1.000 m
ブルドーザ敷均・締固工	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:あり	m3	1.080	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	バケット容量0.28m3	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	運転質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・購入土		m3	950.000	算出数量:1.000 m3
山土		m3	1.200	
・暗渠工				
・・・ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-450	m	6.000	算出数量:1.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.271	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.695	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.695	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.800	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.144	
プレキャスト用基礎板設置工	施工区分Ⅰ：蓋版，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：コンクリート・鋼製，規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，基礎碎石の施工有無：-，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリュームボックス暗渠用基礎板	幅800 高150 長2000mm（400,450用），，	枚	0.500	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm（T-20），，	本	1.000	
・・・ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-550	m	6.000	算出数量：1.000 m
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.515	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.787	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.787	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.900	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.162	
プレキャスト用基礎板設置工	施工区分Ⅰ：蓋版，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：コンクリート・鋼製，規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，基礎碎石の施工有無：-，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
基礎板（ボックスカルバート用等）	B900×t150×L=2000，，	枚	0.500	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅550 高455 長1000mm (T-20),,	本	1.000	
・・・ボックスカルバート暗渠	BOX・C-600×600	m	8.000	算出数量：1.000 m
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	2.542	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.608	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.608	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
プレキャスト用基礎板設置工	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
基礎板(ボックスカルバート用等)	B1000×t150×L=2000,,	枚	0.500	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付, 製品長：2.0m/個, 内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎材種別：基礎碎石, PC鋼材による縦締め：無し, 長期割引単価区分：あり	m	1.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	材変
・・・進入路工				
・・・進入路蓋版設置	BF450型蓋	枚	60.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋 (T-4)	幅450 長1000mm,,	枚	1.000	
・・・進入路蓋版設置	BF550型蓋	枚	66.000	算出数量：1.000 枚

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅550 長1000mm, ,	枚	1.000	
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・ ・ 水替工				
・ ・ ・ 排水ポンプ（仮設）	排水量(m3/h)：0以上～7未満	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：3, 排水方法：作業時排水, 排水量(m3/h)：0以上～7未満, 動力源区分：発動発電機, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
運搬費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	台	1.000	算出数量：1.000 台
分解・組立・運搬費（重建設機械）	機械区分：ブルドーザ（リッパ装置付含む）, 規格区分：湿地20t 級以上21 t 級以下, 計上範囲：運搬～組立～分解～運搬, 移動区分：基地と現場の移動, , 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	台	1.000	