

令和 8 年度

県営宮野沢浦島地区農地中間管理機構関連農地整備事業
宮野沢浦島機構関連第 3 3 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ）	ha	4.280	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土戻し）	ha	4.280	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	4.280	
二次運土	L=80m以下	m3	540.000	
(2) 旧道取除き工				
旧道取り除き	L=80m以下	m3	121.000	
(3) 旧水路埋立工				
旧水路埋立	山砂 L=80m以下	m3	218.000	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	11.000	
コンクリート殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻（CO製品）	m3	11.000	
廃プラスチック殻運搬・処理		ton	0.500	
2. 用水路工（開水路）				
(1) 作業土工				
掘削		m3	76	
埋戻		m3	25.000	
溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	m3	100.000	
(2) 用水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型 L=2.0m	m	579.900	
流末処理		箇所	1.000	
(3) 取水工				
水口工	BF450型片掛口	箇所	15.000	
(4) 分水工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
分土工	I 型 (DW1-L型)	箇所	1.000	
(5)用水落差工				
落差柵	DA-0711	箇所	2.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削		m3	1,200	
埋戻		m3	240.000	
溝畔転圧		m3	200.000	
(2)排水路工	(開水路)			
鉄筋コンクリート排水溝	H400×B400	m	706.900	
機械小運搬	L=100m未満	ton	82.050	
(3)合流工				
合流柵	I 型 (SJ-1-ACK-L 型)	箇所	2.000	
(4)排水落差工				
落差柵	DA-0712	箇所	1.000	
(5)排水口工				
排水口	排水調節器	箇所	15.000	
排水口	排水調節器 越流管昇降式田んぼダム器付き	箇所	5.000	
排水口カバー	VU300(半割)L=0.8m	個	15.000	
高密度ポリエチレン管	φ 150mm,ダブル無孔管	m	45.000	
4. 道路工				
(1)支線道路工				
支線道路 (I 型)	4.0/5.0	m	761.000	
購入土		m3	1,600.000	
(2)暗渠工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-450	m	14.000	
ボックスカルバート暗渠	BOX・C-600×600	m	8.000	
(3)進入路工				
進入路蓋版設置	BF450型蓋	枚	60.000	
5. 仮設工				
(1)水替工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	箇所	8	
(2)仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,521	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	263.000	
重建設機械分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	台	1.000	
除雪工				
除雪工				
除雪工		km	0.760	