

令和 8 年度

県営宮野沢浦島地区農地中間管理機構関連農地整備事業
宮野沢浦島機構関連第 3 3 号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 整地工				
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ）	ha	4.280	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工（表土扱い）（標準区画0.3ha以上）	工法（施工区分）：はぎ取り戻し（表土はぎ），計画平均区画面積（A）：0.86ha，現況平均地形勾配（I）：0.004，障害物状況：はぎ取り戻し工法（少ない），整備前のほ場からはぎ取る厚さ（H）：15cm，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土戻し）	ha	4.280	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工（表土扱い）（標準区画0.3ha以上）	工法（施工区分）：はぎ取り戻し（表土戻し），計画平均区画面積（A）：0.86ha，現況平均地形勾配（I）：0.004，障害物状況：はぎ取り戻し工法（少ない），整備前のほ場からはぎ取る厚さ（H）：15cm，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	4.280	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工（基盤造成・畦畔築立）（標準区画0.3ha以上）	施工区分：基盤切盛+畦畔築立+基盤整地，計画平均区画面積（A）：0.86ha，現況平均地形勾配（I）：0.004，排水状況（W）：2.00，土質区分：砂・砂質土，障害物状況：少ない，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 二次運土	L=80m以下	m3	540.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
・ ・ 旧道取除き工				
・ ・ ・ 旧道取り除き	L=80m以下	m3	121.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
・ ・ 旧水路埋立工				
・ ・ ・ 旧水路埋立	山砂 L=80m以下	m3	218.000	算出数量：1.000 m3
山砂		m3	1.200	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	

*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・・・ 構造物取壊し工				
・・・ コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m3	11.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻(C0製品)	m3	11.000	算出数量:1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物と起こし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:5.7km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オノロード・デッセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 廃プラスチック殻運搬・処理		ton	0.500	算出数量:1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種:規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:6.5km以下	m3	2.860	
*ダンプトラック[オノロード・デッセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・用水路工(開水路)				
・・作業土工				
・・・ 掘削		m3	76.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 埋戻		m3	25.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	

・・・ 溝畔転圧	ブルドーザ敷均し締固め	m3	100.000	算出数量：1.000 m3
ブルドーザ敷均し締固め	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 用水路工				
・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型 L=2.0m	m	579.900	算出数量：1.000 m
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.600	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.072	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,	本	0.500	
0.60×0.1×1.2(ロス率)				
・・・ 流末処理		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU, 管径区分(mm):150mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所	m	1.000	
・・・ 取水工				
・・・ 水口工	BF450型片掛口	箇所	15.000	算出数量：1.000 箇所
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.600	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
再生クラッシャラン	, RC-40 40～0mm,	m3	0.072	
ベンチフリューム掛口	BF-450,,	本	1.000	
・・・ 分土工				
・・・ 分土工	I 型(DW1-L型)	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	2.420	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.500	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.500	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.690	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート樹	0.8×0.8×0.6, T-25, ,	個	1.000	
・・用水落差工				
・・・落差樹	DA-0711	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.360	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.850	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.850	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.440	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
コンクリート樹	0.7×0.7×1.1, T-25, ,	個	1.000	
・排水路工				
・・作業土工				
・・・掘削		m3	1,200.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・埋戻		m3	240.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・溝畔転圧		m3	200.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	通称7t級 7〜9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・〜低騒・排(〜2014)]	運転質量11〜12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・排水路工	(開水路)			
・・・鉄筋コンクリート排水溝	H400×B400	m	706.900	算出数量:1.000 m
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.466	
*普通作業員		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ	m ²	0.080	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	1.000	
鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m, ,	本	0.500	
・・・機械小運搬	L=100m未満	ton	82.050	算出数量:1.000 ton
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	材料:コンクリート二次製品, 運搬距離区分:100m未満	ton	1.000	

・ ・ 合流工				
・ ・ ・ 合流桝	I 型(SJ-1-ACK-L 型)	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	4.710	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	3.280	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	3.280	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.530	
*普通作業員		人	-	
コンクリート桝ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	個	1.000	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 排水落差工				
・ ・ ・ 落差桝	DA-0712	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	6.610	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	5.040	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	5.040	

SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.440	
* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート枠	0.7×0.7×1.2, T-25,,	個	1.000	
・・・排水口工				
・・・排水口	排水調節器	箇所	15.000	算出数量:1.000 箇所
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m ³	0.420	
* バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	0.380	
* バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:人力タコ	m ³	0.380	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.570	
* 普通作業員		人	-	
排水口(調節器)	田んぼダム用 排水調節器,,	個	1.000	
・・・排水口	排水調節器 越流管昇降式田んぼダム器付き	箇所	5.000	算出数量:1.000 箇所
T-DAM管	越流管昇降式田んぼダム器,,	個	1.000	
・・・排水口カバー	VU300(半割)L=0.8m	個	15.000	算出数量:10.000 個
配管工		人	0.240	
普通作業員		人	0.240	
雑品			0.050	
R6水道必携P97 1本10個当り 4箇所×2×0.03人=0.24				
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m,,	本	1.000	
・・・高密度ポリエチレン管	φ150mm,ダブル無孔管	m	45.000	算出数量:10.000 m
普通作業員		人	0.075	

高密度ポリエチレン管（ダブル管）	φ150mm（有孔・無孔）,,	m	10.000	
・道路工				
・・支線道路工				
・・・支線道路（Ⅰ型）	4.0/5.0	m	761.000	算出数量：1.000 m
ブルドーザ敷均・締固工	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	2.160	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕	運転質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・購入土		m3	1,600.000	算出数量：1.000 m3
山土		m3	1.200	
・・暗渠工				
・・・ベンチフリュームボックス暗渠	BBC-450	m	14.000	算出数量：1.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.271	
*バックホウ〔ローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 掘削（ルーズ）	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.695	
*バックホウ〔ローラ型・排対型（2014年規制）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	0.695	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.800	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシュラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.144	
プレキャスト用基礎板設置工	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリュームボックス暗渠用基礎板	幅800 高150 長2000mm（400,450用）,,	枚	0.500	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm（T-20）,,	本	1.000	

・・・ボックスカルバート暗渠	BOX・C-600×600	m	8.000	算出数量：1.000 m
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	2.542	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手(特殊)		人	－	
*軽油	ハトロール給油	L	－	
SP 掘削(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.608	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手(特殊)		人	－	
*軽油	ハトロール給油	L	－	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.608	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	－	
プレキャスト用基礎板設置工	施工区分Ⅰ：蓋版，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：コンクリート・鋼製，規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下，時間的制約：なし，法面小段面：－，基礎碎石の施工有無：－，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
基礎板(ボックスカルバート用等)	B1000×t150×L=2000,,	枚	0.500	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 0<H≤1.25，基礎材種別：基礎碎石，PC鋼材による縦締め：無し，長期割引単価区分：あり	m	1.000	
*ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)]	最大吊上能力25t吊	日	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*特殊作業員		人	－	
*ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	－	材変
・・・進入路工				
・・・進入路蓋版設置	BF450型蓋	枚	60.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：コンクリート・鋼製，規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下，時間的制約：なし，法面小段面：－，基礎碎石の施工有無：－，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
ベンチフリューム蓋(T-4)	幅450 長1000mm,,	枚	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・・水替工				
・・・排水ポンプ(仮設)	排水量(m3/h)：0以上～7未満	箇所	8.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	

排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:3,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
・ 仮設道路工				
・ ・ ・ 敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	1,521.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:46,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
運搬費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 仮設材輸送		ton	263.000	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):30kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):30kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,冬期割増率（実数）:0.2,深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・運搬費	ブルドーザ湿地20t級	台	1.000	算出数量:1.000 台
分解・組立・運搬費(重建設機械)	機械区分:ブルドーザ(リッパ装置付含む),規格区分:湿地20t級以上21t級以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	
・ 除雪工				
・ ・ 除雪工				
・ ・ ・ 除雪工		km	0.760	算出数量:1.000 km
除雪(機械)青森県標準地域	ブルドーザ規格:普通ブルドーザ 15ton,作業条件:容易に排雪できる場合,排出ガス区分:排対型 1次,除雪対象幅:3.5,除雪回数:24,押雪運搬距離:0	km	1.000	