

令和 8 年度

農地中間管理機構関連農地整備事業
榊機構関連第8号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
中南農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 暗渠排水工				
吸水渠	$\phi 50, 0.5 \leq h \leq 0.7$	m	4,661.000	
吸水渠	$\phi 60, 0.5 \leq h \leq 0.7$	m	667.000	
吸水渠	$\phi 60, 0.7 < h \leq 1.0$	m	1,230.000	
吸水渠	$\phi 75, 0.5 \leq h \leq 0.7$	m	193.000	
吸水渠	$\phi 75, 0.7 < h \leq 1.0$	m	1,858.000	
吸水渠	$\phi 100, 0.5 \leq h \leq 0.7$	m	18.000	
吸水渠	$\phi 100, 0.7 < h \leq 1.0$	m	446.000	
吸水渠	$\phi 125, 0.7 < h \leq 1.0$	m	35.000	
集水渠	$\phi 75, 0.7 < h \leq 1.0$	m	5.000	
集水渠	$\phi 100, 0.7 < h \leq 1.0$	m	90.000	
集水渠	$\phi 125, 0.7 < h \leq 1.0$	m	55.000	
水閘	$\phi 75$, 溝畔設置	箇所	1.000	
水閘	$\phi 100$, 溝畔設置	箇所	11.000	
水閘	$\phi 100$, 支道設置	箇所	7.000	
水閘	$\phi 125$, 溝畔設置	箇所	9.000	
水閘	$\phi 125$, 支道設置	箇所	2.000	
水閘上下流部	$\phi 75$	m	2.000	
水閘上下流部	$\phi 100$	m	60.000	
水閘上下流部	$\phi 125$	m	29.000	
管理孔		箇所	30.000	
吸水渠接合部材		式	1.000	
集水渠接合部材		式	1.000	
植生土のう		袋	222.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
構造物取壊し工		m3	0.120	
殻運搬・処理工		m3	0.120	
2. 仮設工				
(1)除雪工				
除雪	機械除雪	km	1.000	
3. その他				