

数量総括表

業務名	今別蟹田線道路改築地質調査業務委託				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ボーリング		式		1			
土質ボーリング(ノンコアボーリング)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm	m		2			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm	m		5			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		25			
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		10			
サンプリング		式		1			
固定式トンネルウォールサンプリング		本		1			
サンディング及び原位置試験		式		1			
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		5			

数量総括表

業務名	今別蟹田線道路改築地質調査業務委託			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
標準貫入試験	砂・砂質土	回		25			
標準貫入試験	軟岩	回		10			
スクリューウェイト貫入試験		m		10			
室内試験(土質試験)		式		1			
土粒子の密度試験		試料		2			
土の含水比試験		試料		2			
土の粒度試験(1)		試料		2			
土の液性限界試験		試料		2			
土の塑性限界試験		試料		2			
土の湿潤密度試験		試料		2			
土の一軸圧縮試験		試料		2			

数量総括表

業務名	今別蟹田線道路改築地質調査業務委託				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
総合解析		式		1			
解析等調査		式		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費(機械ボーリング)		式		1			
検定費等		式		1			
検定費等		式		1			
間接調査費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費		式		1			
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			

数量総括表

業務名	今別蟹田線道路改築地質調査業務委託			業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
調査孔閉塞		式		1			
仮設費		式		1			
足場仮設		式		1			
旅費交通費		式		1			
旅費(率計上・宿泊無)		式		1			
施工管理費		式		1			
施工管理費		式		1			
純調査費		式		1			
間接費		式		1			
諸経費		式		1			
一般調査業務費		式		1			

数量総括表

業務名	今別蟹田線道路改築地質調査業務委託			業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
解析等調査		式		1			
直接業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
解析等調査		式		1			
共通		式		1			
共通		式		1			
打合せ等		式		1			
打合せ	中間1回	業務		1			
直接原価（その他原価除く）		式		1			
その他原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

数量総括表

[illegible]