

令和8年度 工事番号 第5357号

国道339号道路災害防除

工事

参 考 資 料

青森県 北津軽郡 中泊町 大字小泊 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
落石雪害防止工								
		式	1					
落石防止網工								
		式	1					
ロープ・金網							内 1号	
		m2	449					
支柱							内 2号	
		基	2					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	ロープ・金網						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
金網・ロープ 架設							単 1号
		m2	448. 8				管理費区分：0
アンカー金物設置工							単 2号
		基	8				管理費区分：0
イーアンカー設置							単 3号
		本	24				管理費区分：0
緩衝装置組立							単 4号
		組	6				管理費区分：0
落石防護網材料費 上部箇所							単 5号
		式	1				管理費区分：0
落石防護網材料費 間詰箇所							単 6号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	支柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱(岩部用)設置 支柱高さ：6. 5m							単 7号
		基	1				管理費区分：0
支柱(岩部用)設置 支柱高さ：7. 0m							単 8号
		基	1				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	金網・ロープ 架設		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積歩掛	
			人	2. 2			管理費区分：0	
法面工	R0105							
			人	17. 6			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006							
			日	2. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	アンカー金物設置工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工	R0105						見積歩掛	
			人	0. 55			管理費区分：0	
セメントアンカー設置 M30×1200							単 9号	
			本	4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	イアンカ設置		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工							見積歩掛	
	R0105		人	0. 88			管理費区分：0	
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 7. 5～7. 8m3/min, 1. 7日, 47L・kwh/日					単 10号 01-14-02	
	WB020070		日	0. 2			管理費区分：0	
さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量20kg級								
	M000603003		日	0. 2			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	緩衝装置組立		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 <								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	落石防護網材料費 上部箇所		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度金網 PW4. 0 φ × 50	ZZ99*01*01001						管理費区分：0	
			m2	391. 1				
上段横ロープ 7×7 ZA/O 20 φ	ZZ99*01*01029						管理費区分：0	
			m	37. 8				
中段横ロープ 7×7 ZA/O 20 φ	ZZ99*01*01030						管理費区分：0	
			m	37. 2				
下段横ロープ 7×7 ZA/O 20 φ	ZZ99*01*01031						管理費区分：0	
			m	37. 2				
吊りロープ 7×7 ZA/O 20 φ	ZZ99*01*01032						管理費区分：0	
			m	34				
縦ロープ 7×7 ZA/O 20 φ	ZZ99*01*01033						管理費区分：0	
			m	40. 8				
支柱控えロープ長 ワイロープ 3×7 ZA/O 18 φ	ZZ99*01*01003						管理費区分：0	
			m	35				
張出ロープ長 ワイロープ 3×7 ZA/O 12 φ	ZZ99*01*01004						管理費区分：0	
			m	159. 4				
アンカー金物 25t×420×420	ZZ99*01*01005						管理費区分：0	
			基	8				
セメントアンカー M30×1200	ZZ99*01*01006						管理費区分：0	
			本	32				
イーアンカー 38 φ × 1200	ZZ99*01*01010						管理費区分：0	
			本	22				
ターンバックル M30×400 J&J	ZZ99*01*01012						管理費区分：0	
			本	2				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	落石防護網材料費 上部箇所		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ターンバックル M30×400 J&E	ZZ99*01*01013						管理費区分：0	
			本	6				
ターンバックル W1(25φ)×350 J&E	ZZ99*01*01014						管理費区分：0	
			本	4				
緩衝装置セット 緩衝装置B	ZZ99*01*01015						管理費区分：0	
			組	6				
巻付クリップ 18φ用-1350	ZZ99*01*01016						管理費区分：0	
			本	8				
ワイヤクリップ F20-22	ZZ99*01*01017						管理費区分：0	
			本	138				
巻付クリップ 12φ用-800	ZZ99*01*01018						管理費区分：0	
			本	18				
緩衝クリップ 12φ	ZZ99*01*01019						管理費区分：0	
			本	18				
シンブル A-22	ZZ99*01*01020						管理費区分：0	
			個	14				
結合コイル 4.0φ×70×300	ZZ99*01*01021						管理費区分：0	
			個	1,067				
緩衝コイル 4.0φ×100×1000	ZZ99*01*01022						管理費区分：0	
			個	28				
シャックル RSE5t	ZZ99*01*01023						管理費区分：0	
			個	2				
ワイヤクリップ F24-25	ZZ99*01*01024						管理費区分：0	
			本	16				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	落石防護網材料費 上部箇所		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤネット F18								
ZZ99*01*01025			本	36			管理費区分：0	
支柱(岩部用) H-150×150×7×10 h=6. 5m								
ZZ99*01*01026			基	1			管理費区分：0	
支柱(岩部用) H-150×150×7×10 h=7. 0m								
ZZ99*01*01027			基	1			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	落石防護網材料費 間詰箇所		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度金網 PW4.0φ×50	ZZ99*01*01001						管理費区分：0	
		m2	118.8					
縦ロープ 7×7 ZA/O 20φ	ZZ99*01*01033						管理費区分：0	
		m	10					
横ロープ 7×7 ZA/O 20φ	ZZ99*01*01034						管理費区分：0	
		m	18					
イーアンカー 38φ×1200	ZZ99*01*01010						管理費区分：0	
		本	2					
結合コイル 4.0φ×70×300	ZZ99*01*01021						管理費区分：0	
		個	421					
巻付ケリッパ 7×7 20φ用-1800	ZZ99*01*01028						管理費区分：0	
		本	6					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	支柱(岩部用)設置 支柱高さ：6.5m		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	支柱(岩部用)設置 支柱高さ：7.0m		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 R0105							見積歩掛	
			人	2.09			管理費区分：0	
セメントアンカー設置 M27×1200							単 11号	
			本	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	セメントアンカー設置 M30×1200		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工							見積歩掛	
	R0105		人	0. 88			管理費区分：0	
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 7. 5～7. 8m3/min, 1. 7 日, 47L・kwh/日					単 10号 01-14-02	
	WB020070		日	0. 2			管理費区分：0	
さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量20kg級								
	M000603003		日	0. 2			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB020070	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min, 1.7 日, 47L・kwh/日	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量7.5～7.8m3/min L001090005							管理費区分：0	
			日	1.7				
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	47				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	セメントアンカー設置 M27×1200		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		R0105					見積歩掛	
			人	0.88			管理費区分：0	
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min, 1.7日, 47L・kwh/日 WB020070					単 10号 01-14-02	
			日	0.2			管理費区分：0	
さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量20kg級		M000603003						
			日	0.2			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
落石雪害防止工 (0002)	式	1			
落石防止網工 (0003)	式	1			オプション入力
ロープ・金網 (0004)	m2	449			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
金網・ロープ架設	m2	448.8			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	2.2			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
法面工	人	17.6			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	2.2			L001130006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
					オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
アンカー金物設置工	基	8			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
法面工	人	0.55			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
セメントアンカー設置 M30×1200	本	4			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
法面工	人	0.88			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
空気圧縮機運転	日	0.2			WB020070 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 空気圧縮機機種・規格		可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min			単価補正
J02 賃料数量(実数入力)		1.7日			
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)		47L・kwh/日			
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量20kg級	日	0.2			M000603003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
K01 機械使用条件		持込			単価補正
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し 補正対象外 補正無し			豪雪割増 B地区 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
イアンカー設置	本	24			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工	人	0.88			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
空気圧縮機運転	日	0.2			WB020070 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 空気圧縮機機種・規格 J02 賃料数量(実数入力) J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)		可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min 1.7日 47L・kwh/日			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量20kg級	日	0.2			M000603003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
緩衝装置組立	組	6			オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
法面工	人	0.55			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
落石防護網材料費 上部箇所	式	1			オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
高強度金網 PW4.0φ×50	m2	391.1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
上段横ロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	37.8			ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
中段横ロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	37.2			ZZ99*01*01030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
下段横ロープ 7×7 ZA/O 20 φ	m	37.2			ZZ99*01*01031 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吊りロープ 7×7 ZA/O 20 φ	m	34			ZZ99*01*01032 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
縦ロープ 7×7 ZA/O 20 φ	m	40.8			ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱控えロープ長 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 18 φ	m	35			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
張出ロープ長 ワイロープ 3×7 ZA/O 12φ	m	159.4			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
アンカー金物 25t×420×420	基	8			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
セメントアンカー M30×1200	本	32			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
イーアンカー 38φ×1200	本	22			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ターンパックル M30×400 J&J	本	2			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ターンパックル M30×400 J&E	本	6			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ターンパックル W1(25φ)×350 J&E	本	4			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
緩衝装置セット 緩衝装置B	組	6			ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 18φ用-1350	本	8			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ワイヤｸﾞﾘｯﾌﾟ F20-22	本	138			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 12φ用-800	本	18			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
緩衝ｸﾞﾘｯﾌﾟ 12φ	本	18			ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ｼﾝﾌﾟﾙ					ZZ99*01*01020

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
A-22	個	14			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
結合コイル 4.0φ×70×300	個	1,067			ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
緩衝コイル 4.0φ×100×1000	個	28			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
シヤックル RSE5t	個	2			ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ワイヤケリッパ° F24-25	本	16			ZZ99*01*01024 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ワイヤケリッ F18	本	36			ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱(岩部用) H-150×150×7×10 h=6.5m	基	1			ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱(岩部用) H-150×150×7×10 h=7.0m	基	1			ZZ99*01*01027 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
落石防護網材料費 間詰箇所	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
高強度金網 PW4.0φ×50	m2	118.8			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
縦ロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	10			ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
横ロープ 7×7 ZA/O 20φ	m	18			ZZ99*01*01034 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
イーアンカー 38φ×1200	本	2			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
結合コイル 4.0φ×70×300	個	421			ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
巻付リップ 7×7 20φ用-1800	本	6			ZZ99*01*01028 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
支柱 (0005)	基	2			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
支柱(岩部用)設置 支柱高さ：6.5m	基	1			オプション入力 単位数量 1 基

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工	人	1.87			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
セメントアンカー設置 M27×1200	本	2			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工	人	0.88			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
空気圧縮機運転					WB020070

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	日	0.2			管理費区分 0	
J01 空気圧縮機機種・規格		可搬式・エンジン	7.5～7.8m3/min		歩 2026.08 単 2026.08	
J02 賃料数量(実数入力)		1.7日			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)		47L・kwh/日			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
さく岩機[ハットドリル(空圧式)]					M000603003	
質量20kg級	日	0.2			管理費区分 0	
K01 機械使用条件		持込			歩 2026.08 単 2026.08	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
K04 供用日当り運転日数		標準			労調係数 1.000 00-00 0	
K07 異常補正		補正無し			豪雪割増 B地区	
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
支柱(岩部用)設置					オプション入力	
支柱高さ：7.0m	基	1			単位数量 1 基	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 中泊町(旧小泊村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
法面工					R0105	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2.09			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
セメントアンカー設置 M27×1200	本	2			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工	人	0.88			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
空気圧縮機運転	日	0.2			WB020070 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 空気圧縮機機種・規格		可搬式・エンジン 7.5～7.8m3/min			
J02 賃料数量(実数入力)		1.7日			
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)		47L・kwh/日			
さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]					M000603003

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
質量20kg級	日	0.2			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0006)	式	1			
共通仮設 (0007)	式	1			
共通仮設費 (0008)	式	1			
現場環境改善費 (0009)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0010)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0012)	式	1			
現場管理費 (0013)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)	式	1			
一般管理費等 (0015)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1			
工事費計					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	国道339号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0018)	式	1				

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／7月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*01001	高強度金網 PW4.0φ×50		m2	臨時調査 7,100												7,100	7,100	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	支柱控えロープ長 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 18φ		m	臨時調査 1,090												1,090	1,090	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	張出ロープ長 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 12φ		m	臨時調査 610												610	610	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01005	アンカー金物 25t×420×420		基	臨時調査 93,200												93,200	93,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	セメントアンカー M30×1200		本	臨時調査 20,500												20,500	20,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	イーアンカー 38φ×1200		本	臨時調査 34,500												34,500	34,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01012	ターンバックル M30×400 J&J		本	臨時調査 42,000												42,000	42,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01013	ターンバックル M30×400 J&E		本	臨時調査 32,100												32,100	32,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01014	ターンバックル W1(25φ)×350 J&E		本	臨時調査 14,700												14,700	14,700	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01015	緩衝装置セット 緩衝装置B		組	臨時調査 279,000												279,000	279,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01016	巻付グリップ 18φ用-1350		本	臨時調査 5,350												5,350	5,350	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01017	ワイヤグリップ F20-22		本	臨時調査 1,740												1,740	1,740	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01018	巻付グリップ 12φ用-800		本	臨時調査 2,970												2,970	2,970	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01019	緩衝グリップ 12φ		本	臨時調査 2,120												2,120	2,120	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01020	シンブル A-22		個	臨時調査 1,050												1,050	1,050	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01021	結合コイル 4.0φ×70×300		個	臨時調査 590												590	590	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01022	緩衝コイル 4.0φ×100×1000		個	臨時調査 1,750												1,750	1,750	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01023	シャックル RSE5t		個	臨時調査 9,460												9,460	9,460	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01024	ワイヤグリップ F24-25		本	臨時調査 2,170												2,170	2,170	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01025	ワイヤグリップ F18		本	臨時調査 990												990	990	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01026	支柱(岩部用) H-150×150×7×10 h=6.5m		基	臨時調査 520,000												520,000	520,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01027	支柱(岩部用) H-150×150×7×10 h=7.0m		基	臨時調査 551,000												551,000	551,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01028	巻付グリップ 7×7 20φ用-1800		本	臨時調査 34,100												34,100	34,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01029	上段横ロープ 7×7 ZA/O 20φ		m	臨時調査 3,090												3,090	3,090	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01030	中段横ロープ 7×7 ZA/O 20φ		m	臨時調査 3,090												3,090	3,090	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01031	下段横ロープ 7×7 ZA/O 20φ		m	臨時調査 3,090												3,090	3,090	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01032	吊りロープ 7×7 ZA/O 20φ		m	臨時調査 3,090												3,090	3,090	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01033	縦ロープ 7×7 ZA/O 20φ		m	臨時調査 3,090												3,090	3,090	その他一般資材 10円単位(切捨)	

