

令和8年度

県営広域営農団地農道整備事業
西海広関第44号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 法面工				
(1)アンカー工				
削孔工	φ 90 軟岩	m	270.400	
削孔工	φ 90 硬岩	m	93.200	
アンカー挿入・緊張・定着・頭部処理		本	14.000	
グラウト注入		m3	7.400	
受圧板設置		枚	14.000	
アンカー工	材料費	式	1.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
足場工		空m3	313.000	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
(2)除雪工				
除雪工		式	1.000	
3. その他				